МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтэл
Бүртгэлийн дугаар 1005/2024
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга .... /Гарын үсэг/
2024 оны 06 сарын 26 өдөр

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын
17А хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 17/2024

Улаанбаатар хот.Баянгол дүүрэг. 4-р хороо. Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын барилгын хүчитгэлийн ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 319,479,355 **(Гурван зуун арван есөн сая дөрвөн зуун далан есөн мянга гурван зуун тавин таван) төгрөг**

Баталгаажуулсан:
9-44.
319.479.355 ₮-өөр хянав
2024.06.24.

Зураг төслийн байгууллага: "БИЗАЙН " ХХК

Захирал / Н.Адъяахүү /

2024 оны 6 -р сарын 24 -ны өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д.Оюунцэцэг /

2024 оны 06 -р сарын 24 -ны өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Р.Амгалан/

Төсөв тооцсон: 2024 оны 06-р сарын 13

Улаанбаатар хот. 2024 он

Төсвийн товч тайлбар

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч: “Монгол улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл 2-р шат (MONEQ2)” төсөл
2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: “ПРО БИ АР ДИ” ХХК
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: “БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА” (Барилгын бүтээцийн газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг сайжруулах ажлын зураг),Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 4-р хороо.BRD24-13-74
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг:

Тэргүүлэх төсөвчин Р.Амгалан, утас 95959029, amka.amgalan@yahoo.com

II. Төсвийн тухай мэдээлэл

- Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норматив, ажлын зургийн жагсаалт
- / ББ-13 хуудас зураг .../

Төсвийг 2004, 2006, 2007 онд зохиогдсон Барилга ,сантехник, цахилгааны ажлын нэгж үнэлгээнүүдээр үнэлж,Төсвийн “Estimator-Pro” программаар боловсруулав. ЗТБХБЯСайдын 2012-6-13- ны 181 тоот тушаал, БХБС-ын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” БНбД 81-95-12*/2020 нормын дагуу хийсэн. **Барилгын ажилчдын цалингийн тарифыг БХБС-ын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 217-р тушаалын 1-р хавсралтаар, машин механизмын зардлын тарифыг мөн сайдын 2012-01-13- ны 18 тоот тушаалын 2-р хавсралтаар, тээврийн зардлын тарифыг ЗТХС-ын 2022 оны 08-р сарын 22-ны өдрийн А/233 дугаар тушаалын 2-р хавсралтаар** тус тус тооцов.

- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Зургийн иж бүрдэл нь / ББ-13 хуудас хүчитгэлийн зураг /

Тоосгон ханыг цутгамал төмөо бетон ханаар хүчитгэх

-Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай: Зураг төсөл экспертиз хийгдээгүй. Зураг төсөл экспертиз хийгдээгүй.

- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүврээс зөрсөн эсэх: Зөрүүгүй.
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл:

Гол нэр төрлийн материалын үнийг 2023 оны 10 дугаар сард хэвлэгдсэн №06 БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ сэтгүүлийн үнээр авсан.

Үр дүн: Төсөвт өртгийн дүн 319,479,355 төгрөг

- Хүчитгэл хийж буй ханын талбай 263.67 м2,

Тайлбар бичсэн: Тэргүүлэх төсөвчин..... Р.Амгалан 2024.06.23

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	56,516,197
2	Материал	156,097,108
3	Тээвэр	2,763,480
4	Машин ашиглалт	8,204,855
	Шууд зардлын дүн	223,581,641
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	17,613,128
6	Ашиг / 15%/	36,179,215
	Барилга угсралтын ажлын дүн	277,373,984
7	НӨАТ 10%	27,737,398
8	Нормчлолын сан 0.18%	499,273
	Дүн	305,610,656
9	Захиалагчийн албаны зардал	5,547,480
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,773,740
	Дүн	313,931,875
12	Магадлашгүй ажил 2%	5,547,480
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	319,479,355

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	3,677,277	1,086,461	37,723	1,557,932	176,923	338,593	479,645
2	Суурийн ажил	53,035,865	18,484,315	20,243,400	1,009,773	620,066	5,760,589	6,917,721
3	Цутгамал ханын ажил	197,078,342	27,297,351	128,595,896	5,144,374	1,827,702	8,507,149	25,705,871
4	Дотор заслын ажил	19,962,967	8,693,974	5,338,142	489,749	127,783	2,709,455	2,603,865
5	Шалны ажил	3,619,534	954,096	1,881,947	3,028	11,007	297,342	472,113
	НИЙТ ДҮН:	277,373,984	56,516,197	156,097,108	8,204,855	2,763,480	17,613,128	36,179,215

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-110-03	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	24.6	2.0 / 2	0.43 /	10.627 /	5212 / 5212	55389 /	55,389
53-120-01	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	24.6	3.0 / 2	0.71 /	17.466 /	6150 / 5212	107416 /	107,416
59-080-10	Буулгалтаас гарсан хогийг автомашинд экскоторааp ачиж зайлуулах	м3	2.952	2.0 / 2	0.04 /	0.121 /	5212 / 5212	631 /	631
35-140-05	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар зоорь, 1,2-р давхрын угсармал хавтан хучилтыг задлаж буулгах	м3	5.082	2.7 / 2	9.77 /	49.635 /	5868 / 5212	291260 /	291,260
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	2.744	3.0 / 2	3.79 / 2.43	10.398 / 6.67	6150 / 5212	63948 / 34753	98,702
59-080-10	Буулгалтаас гарсан хогийг автомашинд экскоторааp ачиж зайлуулах	м3	7.826	2.0 / 2	0.04 /	0.321 /	5212 / 5212	1672 /	1,672

Нийт Хүн/цаг: 88.57 / 6.67 *Үндсэн цалин:* 555,070

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 94,362

Нэмэгдэл цалин: 205,376

Нийт цалин: 854,808

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 115,399

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 116,254

Ажиллах хүчний зардал: **1,086,461**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
50-020-02	Суурийн нух гараар ухах	м3	114	2.7 / 2	6.3 / 0.03	718.61 / 3.14	5868 / 5212	4216806 / 16340	4,233,145
01-070-02	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	132.3	1.3 / 2	1.84 /	242.837 /	4554 / 5212	1105878 /	1,105,878
35-010-04	Суурийг хамбураар хүчитгэх	м3	23.4	2.5 / 2	22.24 / 5.15	520.362 / 120.44	5680 / 5212	2955657 / 627732	3,583,389

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-040-10	Суурийн газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	172.4	2.9 / 2	0.49 / 0.01	84.873 / 1.38	6056 / 5212	513988 / 7188	521,176

Нийт Хүн/цаг: 1566.68 / 124.95

Үндсэн цалин:	9,443,589
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,605,410
Нэмэгдэл цалин:	3,494,128
Нийт цалин:	14,543,128
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,963,322
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,977,865
Ажиллах хүчний зардал:	**18,484,315**

ЦУТГАМАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-090-06	Тоосгон ханын хучитгэл 200мм зузаан төмөр бетон хана цутгах B20	м3	73.59	3.1 / 2	23.78 / 2.63	1750.272 / 193.54	6227 / 5212	10898943 / 1008739	11,907,683
06-050-13	Баганан суурь, суурийн дам нуруунд орцоос илууг арматурчилах	тн	18.414	2.5 / 2	17.25 / 2.45	317.555 / 45.04	5680 / 5212	1803712 / 234752	2,038,464

Нийт Хүн/цаг: 2067.83 / 238.58

Үндсэн цалин:	13,946,147
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,370,845
Нэмэгдэл цалин:	5,160,074
Нийт цалин:	21,477,066
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	2,899,404
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,920,881
Ажиллах хүчний зардал:	**27,297,351**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-10	Хучилт нөхөж цутгах	м3	5.082	2.9 / 2	27.14 / 2.23	137.926 / 11.34	6056 / 5212	835280 / 59120	894,400
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	312.6	3.0 / 2	0.53 / 0.02	166.147 / 7.19	6150 / 5212	1021803 / 37473	1,059,277
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	312.6	3.6 / 2	0.33 / 0	104.002 / 0.09	6613 / 5212	687765 / 489	688,254
15-310-18	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	312.6	3.2 / 2	0.91 / 0.00	284.622 / 1.06	6304 / 5212	1794259 / 5540	1,799,799

Нийт Хүн/цаг: 692.7 / 19.69 *Үндсэн цалин:* 4,441,729

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 755,094

Нэмэгдэл цалин: 1,643,440

Нийт цалин: 6,840,263

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 923,435

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 930,276

Ажиллах хүчний зардал: **8,693,974**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-080-03	Шалны цементэн нөхөөс хийх	м2	24.3	2.9 / 2	1.98 / 0.19	48.041 / 4.62	6056 / 5212	290937 / 24064	315,001
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	23.4	3.1 / 2	0.96 / 0.09	22.443 / 2.09	6227 / 5212	139752 / 10896	150,648
53-130-01	Шалны хөвөө хийх	м	102	2.0 / 2	0.04 /	4.182 /	5212 / 5212	21797 /	21,797

Нийт Хүн/цаг: 74.67 / 6.71 *Үндсэн цалин:* 487,445

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 82,866

Нэмэгдэл цалин: 180,355

Нийт цалин: 750,666

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 101,340

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 102,091

Ажиллах хүчний зардал: **954,096**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***4490.44 / 396.6***	**Бүгд цалин:**	***28,873,980***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**4,908,577**
Нэмэгдэл цалин:			**10,683,373**
Нийт цалин:			**44,465,930**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**6,002,901**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**6,047,366**
Ажиллах хүчний зардал:			**56,516,197**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Бетон хучилтын буулгалтаас гарах хог	тн	3500	7.826	27,391	17.217	25	1	314.1	135,198
1-4333	Бетон шалны буулгалтаас гарах хог	тн	3500	2.952	10,332	5.314	25	1	314.1	41,725
				Хог, хаягдлын зардал:		0.1352	0	1	0	0
					37,723					**176,923**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	4.638	1,391	0.002	25	2	415.02	24
1-4271	Ус	м3	1818	0.658	1,195	0.658	1	1	960.47	632
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22600	37.129	839,110	1.262	25	2	415.02	13,098
1-0358	Хар тосон түрхлэг/праймер/	кг	4451	413.76	1,841,646	0.468	25	2	415.02	4,851
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	139.164	385,067	0.16	25	2	415.02	1,660
1-4420	Цуйдан	ш	300	3.276	983	0.011	25	2	415.02	111
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	23.868	6,862,050	57.283	25	1	314.1	449,816
1-0733	Арматур	тн	2522730	1.404	3,541,913	1.404	25	1	314.1	11,025
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522730	0.07	177,096	0.07	25	1	314.1	551
1-4048	Гуалин III зэрэг	м3	85000	6.206	527,518	4.965	25	1	314.1	38,987
1-4142	Гуалин II зэрэг	м3	85000	3.592	305,312	2.874	25	1	314.1	22,564
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	20984	2.017	42,326	3.429	25	1	314.1	26,927
1-4006	Захалсан нимгэн банз Iү зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	585800	2.768	1,621,623	1.799	25	1	314.1	14,129
1-4018	Захлаагүй банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	585800	1.972	1,155,315	1.282	25	1	314.1	10,066
1-4015	Захлаагүй банз, III зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	585800	1.211	709,512	0.787	25	1	314.1	6,182
1-4018	Захлаагүй нимгэн банз Iү зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	585800	3.809	2,231,343	2.476	25	1	314.1	19,442

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.4736 0 1 0 0

ЦУТГАМАЛ ХАНЫН АЖИЛ **20,243,400** **620,066**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	15.631	28,417	15.631	1	1	960.47	15,013
1-4542	Уулын элс	м3	23500	0.846	19,876	1.269	25	1	314.1	9,962
1-0795	Тос	кг	1200	362.799	435,358	0.453	25	2	415.02	4,705
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2818	662.904	1,868,063	0.663	25	1	314.1	5,205
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22600	194.278	4,390,674	6.605	25	2	415.02	68,535
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	129.518	358,377	0.149	25	2	415.02	1,545
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.118	43,996	0.12	25	1	314.1	942
1-4529	Шохой	тн	266207	0.049	13,052	0.06	25	1	314.1	470
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	336.339	1,569,359	0.377	25	2	415.02	3,908
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	23000	236.224	5,433,150	0.269	25	2	415.02	2,794
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	310000	75.062	23,269,158	180.148	25	1	314.1	1,414,615
1-0733	Арматур	тн	2522730	33.353	84,140,033	33.353	25	1	314.1	261,903
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522730	1.668	4,207,002	1.668	25	1	314.1	13,095
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	22600	10.303	232,839	0.391	25	2	415.02	4,062
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	585800	0.368	215,545	0.239	25	1	314.1	1,878
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585800	4.047	2,370,996	2.428	25	1	314.1	19,070

Хог, хаягдлын зардал: 1.4629 0 1 0 0

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ **128,595,896** **1,827,702**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	9.503	2,851	0.005	25	2	415.02	49
1-4271	Ус	м3	1818	2.704	4,916	2.704	1	1	960.47	2,597

Барилгын тооцвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	23500	0.085	1,998	0.128	25	1	314.1	1,001
1-0795	Тос	кг	1200	31.559	37,871	0.039	25	2	415.02	409
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22600	11.841	267,608	0.403	25	2	415.02	4,177
1-0376	Хар замаска	кг	650	375.12	243,828	0.383	25	2	415.02	3,970
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	4.421	12,234	0.005	25	2	415.02	53
1-0239	Ханын өнгийн эмульсэн будаг	кг	8500	118.788	1,009,698	0.153	25	2	415.02	1,590
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	8.753	39,388	0.015	25	2	415.02	154
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.012	4,422	0.012	25	1	314.1	95
1-4529	Шохой	тн	266207	0.005	1,312	0.006	25	1	314.1	47
1-0878	Электрод э-50	кг	4666	12.095	56,436	0.014	25	2	415.02	146
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	5.502	33,011	0.007	25	2	415.02	69
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585800	0.147	86,334	0.096	25	1	314.1	752
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	5.184	1,490,296	12.441	25	1	314.1	97,691
1-0733	Арматур	тн	2522730	0.605	1,525,641	0.605	25	1	314.1	4,749
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522730	0.03	76,282	0.03	25	1	314.1	237
1-0135	Замаск	кг	336	250.08	84,027	0.315	25	2	415.02	3,269
1-0376	Замаска	кг	336	468.9	157,550	0.478	25	2	415.02	4,962
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585800	0.346	202,438	0.225	25	1	314.1	1,764
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1084	0	1	0	0
					5,338,142					**127,783**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	23500	0.501	11,764	0.751	25	1	314.1	5,896
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.226	84,393	0.23	25	1	314.1	1,806
1-5231	Шалны хөвөө	м	4500	110.52	497,340	0.088	25	2	415.02	917
1-5230	Паркетан шал	м2	53200	24.219	1,288,451	0.23	25	2	415.02	2,387
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0078	0	1	0	0
					1,881,947					**11,007**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	2.1879	0	1	0	0
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**156,097,108**				**2,763,480**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	12.92	43200	558,179
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	13.97	7627	106,576
1006	Эксковатор 0.15м3	2.59	20160	52,148
7004	Бетон зуурмагын насос	55.78	32500	1,812,890
7021	Бетон зуурмагийн насос	3.41	32500	110,710
2028	Автокран 5тн	18.72	59489	1,113,885
	Автомашин	15.56	13800	214,762
3027	Гагнуурын аппарат	171.73	12366	2,123,646
9022	Гадаргуугийн доргиур	3.41	9115	31,050
9023	Гүний доргиур	73.07	7992	584,006
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	35.64	42000	1,497,003
				8,204,855