АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	320.6
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.4
3	Суурийн хажуугаар овойлтгүй хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	175.6
4	1-р зэргийн хөрсийг гараар сийрэгжүүлж хүнхээл шуудууг чигжих	м3	72.8
5	Чигжсэн шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	175.6
6	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	94.6

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	16.56
2	Бетон шахах шахуургаар 1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	152.41
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	-5.34
4	Ханын шугаман суурь цутгах м250	м3	0.24
5	Бетон бэлтгэл хийх	м3	24.8
6	Бетон шал цутгах м-250	м3	37.26
7	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.44
8	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	3.17
9	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.14
10	Зүрхэвч цутгах B15	м3	0.56

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	3.08
2	Нүхний дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.29
3	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	10.7
4	5800x1180x220 хучаасын хавтан угсрах	ш	56
5	2900x1180x220 хучаасын хавтан угсрах	ш	25
6	2200x1180x220 хучаасын хавтан угсрах	ш	42
7	6300x790x220 хучаасын хавтан угсрах	ш	2
8	6300x1180x220 хучаасын хавтан угсрах	ш	1
9	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	0.41

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	0.78
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах ГД1	м3	4.6
3	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	2.93
4	Шатны дам нуруу цутгах B20	м3	0.22
5	Гадна шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.12
6	Гадна төмөр шат угсрах	тн	0.12
7	Бусад төмөр хийц угсрах	тн	0.395
8	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	21.7
9	Довжоог гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	19.5

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуутай техноэласт дээвэр наах	м2	314.5
2	Чулуугүй техноэласт дээвэр наах	м2	314.5
3	Дээврийн 80мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	314.5
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	629
5	Керамзит бетон тэгшилгээг 130мм-ийн зузаантай хийх	м2	314.5
6	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-150мм	м2	314.5
7	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	314.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	314.5
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	629
10	Парпетны малгай төмөр хийх	м2	34
11	Салхивчийн яндан тоосгоор хана өрөх	м2	23.98
12	Салхивчийн яндангийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 10см	м2	20.62
13	Салхивчийн яндангийн малгайвч цайрдсан төмрөөр хийх	м2	5.5
14	Салхивчийн тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	23.98
15	Салхивчийн , прапедны дотор шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	103.82
16	Галын шатны хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.042
17	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.042
18	Галын шат будах	тн	0.042
19	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	856.52

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	634
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20.7
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	456.06
4	Өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.153
5	Төмөр бетон ялуу цутгах М-150	м3	0.43
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	16
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	1
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	8
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	27
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Метал хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор метал хаалга суулгах	ш	8
3	Хамар хана хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	35.91
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	35.91
5	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	49.92
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	49.92
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	18.8
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах ЕС-1	ш	1
2	Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 200/5А	ш	3
3	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
4	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ Ih-160a	иж бүр	3
5	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	3
6	Хяналтын гэрэл	ширхэг	3
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Вольтметр, амперметр залгуурын хамт угсрах угсрах	ш	1
9	Амперметр	ш	3
10	Автомат угсрах ВА-88-33 160 А,	ш	1
11	Автомат угсрах ВА-88-32 80 А,	ш	5
12	Автомат угсрах ВА-88-32 50 А,	ш	3
13	Тоолуурын самбар	ш	1
14	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р 100а	ш	1
15	Автомат угсрах ВН-32 63 А,	ш	7
16	Электрон тоолуур угсрах	ш	4
17	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	1
18	Автомат угсрах АД-12-2Р 50А	ш	4
19	Тоолуурын самбар	ш	1
20	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р 100а	ш	1
21	Автомат угсрах ВН-32 63 А,	ш	8
22	Электрон тоолуур угсрах	ш	4
23	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	1
24	Автомат угсрах АД-12-2Р 50А	ш	4
25	Далд самбар	ш	1
26	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р 100а	ш	1
27	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
28	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	2
29	Автомат угсрах АД-12-2Р 50А	ш	6
30	Далд самбар	ш	1
31	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р 100а	ш	1
32	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
33	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	2
34	Автомат угсрах АД-12-2Р 50А	ш	6
35	Гэрэлтүүлгийн самбар	ш	1
36	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р 100а	ш	1
37	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
38	Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16а	ш	2
39	Цахилгаан соронзон релеКМИ-10910-32а	шир	3
40	Дулааны реле рти-1305	шир	1
41	Удирдлагын товчлуур тавих	ширхэг	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЛЕД чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч , IP20	ш	16
2	Таазанд тавих LED нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	32
3	Хананд тавих цэнэглэдэг батерай бүхий ослын гэрэлтүүлэгч IP-20 230В 8Вт	ш	4
4	Хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP20	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	LED гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах	ш	11
6	Мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
7	Ердийн 1 туйлт унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	8
8	Хоёрлосон унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	29
9	Далд тавих газардуулагын контакттай, ус чийгнээс хамгаалагдсан разетка IP-65 230В 25А	ш	88
10	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	24
11	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг	ш	250
12	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1900
13	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1400
14	1х4мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	3400
15	1х4мм2 огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2200
16	1х10мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	900
17	16мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утсыг сүвлэх	м	150
18	70мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	200
19	20мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2900
20	Цайрдсан туузан ган, 40*4	м	110
21	Цайрдсан туузан ган ф25*4	м	40
22	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр Ф12мм	м	120
23	Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12