ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	55 365 187
2	Материал	65 608 542
3	Тээвэр	5 938 311
4	Машин ашиглалт	2 390 386
	Шууд зардлын дүн	129 302 426
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	17 254 419
6	Ашиг / 15%/	21 983 527
	Барилга угсралтын ажлын дүн	168 540 371
7	НӨАТ 10%	16 854 037
8	Нормчлолын сан 0.18%	303 373
	Дүн	185 697 781
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3 370 807
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3 500 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 685 404
	Дүн	194 253 992
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3 370 807
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	197 624 800

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана таазыг угааж хусч цэвэрлэх	м2	1164.8	1.0 / 2	1 /	119.97 /	6536 / 7974	784153 /	784 153
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	25	2.5 / 2	1.46 / .2	36.55 / 5	8693 / 7974	317729 / 39870	357 599
55-100-04	Хананд суулгасан модон тавиур авах	тавиур	8	2.5 / 2	33 / .03	2.63 / .24	8693 / 7974	22880 / 1914	24 794
57-050-10	Коридор шатны эргэх тавцан,ОО-ын ерөнхүүдийн плитан шалыг задалж буулгах /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/	м2	51.61	3.0 / 2	18 / .00	9.55 / .05	9412 / 7974	89864 / 412	90 276
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	80.46	3.0 / 2	.48 /	38.94 /	9412 / 7974	366528 /	366 528
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	65.7	2.0 / 2	.09 /	6.04 /	7974 / 7974	48198 /	48 198
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторраар ачих	м3	12	2.0 / 2	.04 /	.49 /	7974 / 7974	3923 /	3 923

Нийт Хүн/цаг: 214.18329 / 5.29161 *Үндсэн цалин*	1 675 471
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%	284 830
Нэмэгдэл цалин 37%	619 924
Нийт цалин	2 580 225
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%	348 330
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл	350 911
Ажиллах хүчний зардал:	**3 279 466**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр ОО-ийн ерөнхүүдэд вааран хавтангаар шал хийх /30х30/	м2	21.1	3.2 / 2	1.39 / .15	29.34 / 3.27	9647 / 7974	283039 / 26079	309 118
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр өнгөлгөөтэй 60х60 хавтанцар шал хийх /1-р давхрын нарийн коридор/	м2	21.9	3.1 / 2	.94 / .15	20.53 / 3.39	9530 / 7974	195621 / 27068	222 689
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх /2,3-р давхрын нарийн коридор,2,3 давхрын ерөө/	м2	341.82	2.8 / 2	1.47 / .08	503.47 / 26.32	9124 / 7974	4593630 / 209877	4 803 507
11-240-05	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /шатны	м2	62.1	3.1 / 2	2.5 / .26	155.43 / 16.39	9530 / 7974	1481249 / 130729	1 611 978

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	эргэх тавцан 1,2,3-р давхрын коридор/								
11-260-11	Боржин чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх /9см өндөртэй/	м	76	4.1 / 2	45 / .07	34.44 / 4.94	10693 / 7974	368301 / 39392	407 693
15-400-04	Шатны пишгүүрийг енгелсен гантиг хавтангаар енгелех / 1.4x0.25=55ш, 1.4x0.15=55ш/	м2	30.8	3.8 / 2	8.62 / .28	265.53 / 8.59	10353 / 7974	2749031 / 68522	2 817 553

Нийт Хүн/цаг: 1008.736268 / 62.91274 *Үндсэн цалин:* 10 172 537

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1 729 331

Нэмэгдэл цалин 37%: 3 763 839

Нийт цалин: 15 665 706

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2 114 870

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 2 130 536

Ажиллах хүчний зардал: **19 911 113**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор хананд 15см ергөнтэй кропкатай хаалга угсрах 2.1x0.86=21ш	м2	37.93	3.4 / 2	1.24 / .37	46.88 / 14.03	9883 / 7974	463330 / 111908	575 238
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах 2.4x1.5=4ш	м2	14.4	3.7 / 2	1.08 / .36	15.57 / 5.18	10236 / 7974	159411 / 41337	200 749
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	48.6	3.0 / 2	.43 / .01	21.09 / .34	9412 / 7974	198522 / 2713	201 234
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	6	3.2 / 2	.46 / .03	2.78 / .19	9647 / 7974	26770 / 1517	28 287

Нийт Хүн/цаг: 86.32248 / 19.7485 *Үндсэн цалин:* 1 005 508

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 170 936

Нэмэгдэл цалин 37%: 372 038

Нийт цалин: 1 548 482

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 209 045

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 210 594

Ажиллах хүчний зардал: **1 968 120**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-660-07	Темер каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах /Засаг дарга Орлогч даргын ерөө/	м2	48.74	3.7 / 2	3.21 / .1	156.46 / 4.83	10236 / 7974	1601477 / 38477	1 639 954
15-240-05	Хана тааванд 2 үе замаска хийх	м2	1164.8	3.0 / 2	.11 /	126.38 / .82	9412 / 7974	1189496 / 6502	1 195 998
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар енхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	543.9	3.4 / 2	.67 / .00	364.96 / 1.09	9883 / 7974	3606869 / 8674	3 615 543
10-780-04	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх /коридор шатны хонгил эргэх тавцан/	м2	497	2.9 / 2	3 / .00	148.45 / 1.49	9268 / 7974	1375871 / 11889	1 387 760
10-790-04	Ханыг енгелгеетэй Эко хавтан рейкэн хавтангаар енгелех /даргын ерөө хана 1 тал/	м2	15.9	2.7 / 2	.42 / .03	6.65 / .48	8981 / 7974	59690 / 3804	63 493
15-180-10	Хана енгийн тосон будгаар гараар ердийн будах /дээд шатны хонгил/	м2	64	2.9 / 2	.27 / .00	17.54 / .1	9268 / 7974	162524 / 766	163 289
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар енхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	785.5	3.4 / 2	.59 / .00	462.66 / 1.57	9883 / 7974	4572464 / 12527	4 584 991
15-680-05	ОО-ийн ереений хананд 600x300мм-ийн хавтанцар наах	м2	81.1	3.5 / 2	1.41 /	114.35 /	10000 / 7974	1143510 /	1 143 510
57-130-01	Цонхны амалгааг тосон будгаар багсаар ердийн будах	м2	25	2.9 / 2	.52 / .00	12.88 / .03	9268 / 7974	119326 / 199	119 525
15-270-13	Радиаторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	29.9	3.3 / 2	.55 /	16.32 / .03	9765 / 7974	159388 / 215	159 603
57-130-21	Шатны модон бариулыг тосон будгаар будаж лакдах	м2	5.4	3.6 / 2	.2 / .00	1.05 / .01	10118 / 7974	10654 / 43	10 697

Нийт Хүн/цаг 1427.69011 / 10.42073 *Үндсэн цалин*	14 084 363
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%	2 394 342
Нэмэгдэл цалин 37%	5 211 214
Нийт цалин	21 689 920
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%	2 928 139
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл	2 949 829
Ажиллах хүчний зардал:	**27 567 888**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	36	2.9 / 2	1.28 / .08	45.9 / 2.74	9268 / 7974	425435 / 21817	447 251
20-230-05	Далд утсрах унтраалга тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	.21 / .00	1.68 / .03	9412 / 7974	15812 / 255	16 067
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	7	3.0 / 2	.22 / .00	1.54 / .01	9412 / 7974	14494 / 112	14 606
20-260-05	4 хүртэл ламптай ЛЕД гэрэлтүүлэгч утсрах	ш	12	2.6 / 2	2.34 / .00	28.08 / .01	8837 / 7974	248143 / 96	248 239
20-180-04	Утас далд утсрах	м	204	2.9 / 2	.18 / .01	36.31 / 2.04	9268 / 7974	336540 / 16267	352 807

Нийт Хүн/цаг: 113.5156 / 4.834 *Үндсэн цалин:*	1 078 970
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	183 425
Нэмэгдэл цалин 37%:	399 219
Нийт цалин:	1 661 614
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	224 318
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	225 979
Ажиллах хүчний зардал:	**2 111 911**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	3	4.0 / 2	2.38 / .14	7.14 / .42	10589 / 7974	75583 / 3325	78 908
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	3	3.8 / 2	.93 / .02	2.78 / .06	10353 / 7974	28792 / 478	29 270
17-040-06	Зайлах крантай шаазан суулгуур байрлуулах	1ком	3	4.0 / 2	4.15 / .2	12.45 / .59	10589 / 7974	131862 / 4737	136 598
38-540-07	Цахилгаан гар хатаагч утсрах	ш	3	3.1 / 2	.8 / .06	2.4 / .18	9530 / 7974	22872 / 1435	24 307

Нийт Хүн/цаг: 24.7716 / 1.251 *Үндсэн цалин:*	269 084
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	45 744
Нэмэгдэл цалин 37%:	99 561
Нийт цалин:	414 389
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	55 943
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	56 357
Ажиллах хүчний зардал:	**526 689**

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*2875.219348 / 104.45858*	Бүгд цалин:	*28 285 933*
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4 808 609
		Нэмэгдэл цалин 37%:	10 465 795
		Нийт цалин:	43 560 336
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5 880 645
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5 924 206
		Ажиллах хүчний зардал:	55 365 187

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4212	Арчих материал	кг	1 500	3.4944	5 242	.0036	332	1	216.56	259
					5 242					259

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2 000	47.2746	94 549	47.2746	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	89.236	446 180	133.854	64	1	251.1	2 151 088
1-5251	Хуванцар булан холбогч	ш	800	169.8025	135 842	1.1513	332	1	216.56	82 773
1-4335	Хуванцар плинтус /10см өндөртэй/	м	3 300	377.0275	1 244 191	.3035	131	1	216.56	8 610
1-4300	Чулууны үйрмэгтэй хавтанцар 600ммх600мм /өнгөлгөөтэй/	м2	30 000	24.48	734 400	.6916	332	1	216.56	49 722
1-4028	Цемент м-400	тн	374.242	18.9131	7 078 076	19.3632	131	1	216.56	549 321
1-4474	Шатны гантиг чулуун хавтан 1.4х0.15	ш	18 000	56	1 008 000	2.912	131	1	216.56	82 612
1-4476	Шатны гантиг чулуун хавтан 1.4х0.25	ш	38 000	56	2 127 999	4.368	131	1	216.56	123 917
1-4474	Боржин чулуун хавтан	м2	55 000	62.1	3 415 500	3.2292	131	1	216.56	91 610
1-1225	Боржин чулуун хавтанцар хөвөө /9см өндөртэй/	м2	55 000	14.44	794 200	1.3685	332	2	280.66	127 514
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	34 920	21.944	766 284	.6199	332	1	216.56	44 571
1-0555	Ламинатан паркет 12мм	м2	26 000	348.6564	9 065 066	5.5785	332	2	280.66	519 800
1-5251	Паркетны ам дараач	ш	18 000	22.1482	398 667	.1502	332	1	216.56	10 797
					27 308 955					3 842 334

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Солонгос хөөс	ш	12 000	3	36 000	.0025	332	3	391.34	330
1-5072	Силикон	кг	7 500	2	15 000	.0025	332	1	216.56	181
1-4271	Ус	м3	2 000	.0781	156	.0781	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	.0427	214	.0641	64	1	251.1	1 030

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4255	Хуванцар тавцан	м	20 000	16	320 000	.1584	332	2	280.66	14 760
1-4325	Хаалга /15 см кропкатай,модон/	м2	160 000	37.93	6 068 800	14.8837	131	2	280.66	547 222
1-4325	Хаалга /модон,2 далавчтай/	м2	220 000	14.4	3 168 000	5.6506	131	2	280.66	207 751
1-4028	Цемент м-400	тн	374 242	.0245	9 172	.0297	131	1	216.56	842
1-0363	Шуршдэг баллонтой солонгос хөвөс	кг	12 000	24	288 000	.029	332	3	391.34	3 773
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	2 000	7.6528	15 306	.0079	131	1	216.56	224
					9 920 647					776 113

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	ш	7 500	6.36	47 700	.0077	332	2	280.66	717
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	4 000	348.0036	1 392 014	.1044	332	1	216.56	7 506
1-4271	Ус	м3	2 000	4.4339	8 868	4.4339	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	1.8653	9 326	2.7979	64	1	251.1	44 964
1-0184	Тарган цавуу	кг	8 000	.8134	6 508	.0009	332	2	280.66	87
1-0486	Хулсан хавтан	м2	17 000	521.85	8 871 450	8.3496	332	2	280.66	778 008
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	10 000	115.9998	1 159 998	.0655	332	2	280.66	6 107
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	100	1242	124 200	.421	332	2	280.66	39 232
	Хавтанцар 600x300	ш	4 500	452	2 034 000	3.575	332	2	280.66	33 315
1-4771	Ханын гоёлын эко хавтан	м2	38 600	16.377	632 152	.0901	332	2	280.66	8 393
1-4335	Хөвөө булан	м	2 500	17.49	43 725	.0138	332	1	216.56	995
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1 000	1.152	1 152	.0014	0	1	0	0
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	12 000	3.75	45 000	.0048	332	2	280.66	451
1-0135	Цагаан замаск	кг	800	489.216	391 373	.6164	332	2	280.66	57 437
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6 500	37.0539	240 850	.0721	332	2	280.66	6 722
1-4028	Цемент м-400	тн	374 242	3778	141 405	.3854	131	1	216.56	10 934
1-5072	Шингэн хадаас	ш	7 500	208	1 560 000	.2392	332	1	216.56	17 198
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6 000	22.7162	136 297	.0275	332	2	280.66	2 561
1-1296	Эмульс /дотор солонгос/	кг	6 000	719.5708	4 317 425	.9282	332	2	280.66	86 493
1-5037	Бариг	ш	2 800	341.18	955 304	1.0918	332	1	216.56	78 496
1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	6 000	.0075	45		332	2	280.66	1
1-5073	Гоёлын төмөр	м	5 000	13.6286	68 143	.0154	332	2	280.66	1 435

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0864	Гипоний кнауф шруп	кг	22 000	3 8505	84 710	0039	332	1	216 56	277
1-5032	Гипсэн хавтан	м2	9 500	74 5722	708 436	6711	332	1	216 56	48 254
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	15 000	2 3395	35 093	0026	332	2	280 66	246
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	250	123 3122	30 828	0018	332	1	216 56	133
1-4522	Замаска	кг	800	2 437	1 950	0029	131	1	216 56	84
1-4522	Замаска	кг	800	13 0536	10 443	0158	332	2	280 66	1 472
1-0410	Маажин	кг	7 000	9 4607	66 225	0119	332	2	280 66	1 111
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	14 000	24 4223	341 912	0315	332	2	280 66	2 936
1-0218	Өнгийн тосон будаг /бөгилө/	кг	14 000	6048	8 467	0008	332	2	280 66	73
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	800	341 18	272 944	2047	332	1	216 56	14 718
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	500	341 18	170 590	1365	332	1	216 56	9 812
					23 918 533					1 260 167

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Заи	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2976	Утас пг 500х1 5 мм2	м	500	36	18 000	0168	332	2	280 66	1 563
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	5116	5 628	0006	332	2	280 66	58
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 2х4 мм2	ш	4 000	208 08	832 320	3537	332	2	280 66	32 961
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /лед 4 ламптай/	ш	32 000	12	384 000	144	332	3	391 34	18 709
1-4054	Гелтгөө	кг	2 000	0048	10		131	1	216 56	0
3-5114	Далд розетка	ш	9 500	7	66 500	056	332	2	280 66	5 218
3-5118	Далд унтраалга	ш	8 000	8	64 000	008	332	2	280 66	745
3-4635	Нүдэн гэрэл	ш	6 000	36	216 000	0018	332	2	280 66	168
3-2843	Поливинил труба ф 60мм	м	800 000	216	172 800	0001	332	2	280 66	10
					1 759 257					59 432

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Заи	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суулгуур	иж	450 000	3	1 350 000	1192	0	2	0	0
2-1524	Угаагуур 600х450х150 хэмжээтэй	иж	160 000	3	480 000	1018	0	2	0	0

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	03	330	0000	332	2	280 66	3
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	15 000	06	900	0001	0	2	0	0
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1 500	6	900	0007	0	1	0	0
1-0740	Төмөр бутээц	кг	1 200	3	3 600	003	0	1	0	0
2-1428	Холигч	иж	60 000	3	180 000	0124	0	2	0	0
5-1082	Цахилгаан гар хатаагч	ш	220 000	3	660 000	027	0	1	0	0
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2 800	21	588	0002	0	2	0	0
1-0419	Давирхайтай олс	кг	40 000	21	8 400	0002	0	2	0	0
1-0128	Дюбель	кг	10 000	348	3 480	0004	0	2	0	0
1-0410	Маажин	кг	7 000	03	210	0000	332	2	280 66	4
1-0417	Олс	кг	50 000	15	7 500	0002	0	2	0	0
					2 695 908					7

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 65 608 542 5 938 311

CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана таазыг угааж хусч цэвэрлэх	м2	1164.8
2	Хананы хаалганы үглуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	25
3	Хананд суулгасан модон тавиур авах	тавиур	8
4	Коридор,шатны эргэх тавцан,ОО-ын ереенүүдийн плитан шалыг задалж буулгах /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/	м2	51.61
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын енгелгеег буулгах	м2	80.46
6	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	65.7
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторраар ачих	м3	12

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг дээр ОО-ийн ереенүүдэд вааран хавтангаар шал хийх /30х30/	м2	21.1
2	Цементэн зуурмаг дээр енгелгеетэй 60х60 хавтанцар шал хийх /1-р давхрын нарийн коридор/	м2	21.9
3	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх /2,3-р давхрын нарийн коридор,2,3 давхрын ерее/	м2	341.82
4	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /шатны эргэх тавцан,1,2,3-р давхрын коридор/	м2	62.1
5	Боржин чулуун хавтанцар нааж шалны хевее хийх /9см ендертэй/	м	76
6	Шатны гишгүүрийг енгелсен гантиг хавтангаар енгелех / 1.4х0.25=55ш, 1.4х0.15=55ш/	м2	30.8

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд 15см ергентэй кропкатай хаалга угсрах 2.1х0.86=21ш	м2	37.93
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах 2.4х1.5=4ш	м2	14.4
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хеесеер чигжих	м2	48.6
4	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Темер каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах /Засаг дарга Орлогч даргын ерее/	м2	48.74
2	Хана таазанд 2 үе замаска хийх	м2	1164.8
3	Тааз эмульсэн будгаар енхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	543.9
4	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх /коридор,шатны хонгил,эргэх тавцан/	м2	497
5	Ханыг енгелгеетэй Эко хавтан, рейкэн хавтангаар енгелех /даргын ерее хана 1 тал/	м2	15.9
6	Хана енгийн тосон будгаар гараар ердийн будах /дээд шатны хонгил/	м2	64
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар енхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	785.5
8	ОО-ийн ереений хананд 600х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	81.1
9	Цонхны амалгаар тосон будгаар багсаар ердийн будах	м2	25
10	Радиоторууд 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	29.9
11	Шатны модон бариулыг тосон будгаар будаж лакдах	м2	5.4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд нуудэн гэрэл суурилуулах	ш	36
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	8
3	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	7
4	4 хүртэл ламптай ЛЕД гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
5	Утас далд угсрах	м	204

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	3
2	Холигч байрлуулах	1ш	3
3	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	3
4	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	3

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4212	Арчих материал	кг	3.4944	1500	5 242
					5 242

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	47.2746	2000	94 549
1-4542	Уулын элс	м3	89.236	5000	446 180
1-5251	Хуванцар булан холбогч	ш	169.8025	800	135 842
1-4335	Хуванцар плинтус /10см өндөртэй/	м	377.0275	3300	1 244 191
1-4300	Чулуулны үйрмэгтэй хавтанцар 600ммх600мм /өнгөлгөөтэй/	м2	24.48	30000	734 400
1-4028	Цемент м-400	тн	18.9131	374242	7 078 076
1-4474	Шатны гантиг чулуун хавтан 1.4х0.15	ш	56	18000	1 008 000
1-4476	Шатны гантиг чулуун хавтан 1.4х0.25	ш	56	38000	2 127 999
1-4474	Боржин чулуун хавтан	м2	62.1	55000	3 415 500
1-1225	Боржин чулуун хавтанцар хөвөө /9см өндөртэй/	м2	14.44	55000	794 200
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	21.944	34920	766 284
1-0555	Ламинатан паркет 12мм	м2	348.6564	26000	9 065 066
1-5251	Паркетны ам дарагч	ш	22.1482	18000	398 667
					27 308 955

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5073	Солонгос хөөс	ш	3	12000	36 000
1-5072	Силикон	кг	2	7500	15 000
1-4271	Ус	м3	.0781	2000	156
1-4542	Уулын элс	м3	.0427	5000	214
1-4255	Хуванцар тавцан	м	16	20000	320 000
1-4325	Хаалга /15 см кропкатай модон/	м2	37.93	160000	6 068 800
1-4325	Хаалга /модон 2 далавчтай/	м2	14.4	220000	3 168 000
1-4028	Цемент м-400	тн	.0245	374242	9 172
1-0363	Шүршдэг баллонтой солонгос хөөс	кг	24	12000	288 000
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	7.6528	2000	15 306
					9 920 647

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0370	Силикон	ш	6.36	7500	47 700
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	348.0036	4000	1 392 014
1-4271	Ус	м3	4.4339	2000	8 868
1-4542	Уулын элс	м3	1.8653	5000	9 327
1-0184	Тарган цавуу	кг	.8134	8000	6 508
1-0486	Хулсан хавтан	м2	521.85	17000	8 871 450
1-5088	Хулсан хавтангын эхлэл,төгсгөл төмөр / 3м урт/	ш	115.9998	10000	1 159 998
1-5089	Хавтан тогтоогч төмөр /богино/	ш	1242	100	124 200
	Хавтанцар 600х300	ш	452	4500	2 034 000
1-4771	Ханын гоёлын эко хавтан	м2	16.377	38600	632 152
1-4335	Хөвөө булан	м	17.49	2500	43 725
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1.152	1000	1 152
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	3.75	12000	45 000
1-0135	Цагаан замаск	кг	489.216	800	391 373
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	37.0539	6500	240 850

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4028	Цемент м-400	тн	3778	374242	141 405
1-5072	Шингэн хадаас	ш	208	7500	1 560 000
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	22 7162	6000	136 297
1-1296	Эмульс /дотор солонгос/	кг	719 5708	6000	4 317 425
1-5037	Баригч	ш	341.18	2800	955 304
1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	0075	6000	45
1-5073	Гоёлын темер	м	13 6286	5000	68 143
1-0864	Гипсний юнауф шруп	кг	3 8505	22000	84 710
1-5032	Гипсэн хавтан	м2	74 5722	9500	708 436
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	2 3395	15000	35 093
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	123 3122	250	30 828
1-4522	Замаска	кг	15 4906	800	12 392
1-0410	Маажин	кг	9 4607	7000	66 225
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	24 4223	14000	341 912
1-0218	Өнгийн тосон будаг /белила/	кг	6048	14000	8 467
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	341 18	800	272 944
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	341 18	500	170 590
					23 918 533

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2976	Утас прг 500x1 5 мм2	м	36	500	18 000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	5116	11000	5 628
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 2x4 мм2	ш	208 08	4000	832 320
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /лед 4 ламптай/	ш	12	32000	384 000
1-4054	Гөлтгөнө	кг	0048	2000	10
3-5114	Далд розетка	ш	7	9500	66 500
3-5118	Далд унтраалга	ш	8	8000	64 000
3-4635	Нүдэн гэрэл	ш	36	6000	216 000
3-2843	Поливинил труба ф 60мм	м	216	800000	172 800
					1 759 257

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-1530	Суулгуур	иж	3	450000	1 350 000
2-1524	Угаагуур. 600x450x150 хэмжээтэй	иж	3	160000	480 000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	03	11000	330
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	06	15000	900
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	6	1500	900
1-0740	Темер бүтээц	кг	3	1200	3 600
2-1428	Холигч	иж	3	60000	180 000
5-1082	Цахилгаан гар хатаагч	ш	3	220000	660 000
1-0863	Шураг 5x70мм	кг	21	2800	588
1-0419	Давирхайтай олс	кг	21	40000	8 400
1-0128	Дюбель	кг	348	10000	3 480
1-0410	Маажин	кг	03	7000	210
1-0417	Олс	кг	15	50000	7 500
					2 695 908

НИЙТ ДҮН: 65 608 542

CamScanner

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2 16	59 489	128 439
	Таслагч	48 25	8 541	412 125
9007	Цахилгаан харуул	4 79	14 550	69 629
11004	Цахилгаан ерем	53 52	14 250	762 694
	Шуруупдэгч машин	66 77	6 785	453 060
9025	Шал зүлгэх машин	25 84	7 476	193 192
1006	Экскаватор 0 15м3	2 88	54 240	156 211
2028	Автокран 5тн	2 88	59 489	171 081
13200	Автомашин	3 33	13 200	43 953
				2 390 386

CamScanner