БНбД 81-95-20
Хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2025042201

/Дундговь аймаг, Говь-Угтаал сум/
“ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ”-ийн БАРИЛГЫН ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Төсөвт өртгийн дүн: **199,948,540** *(Нэг зуун ерэн есөн сая есөн зуун дөчин найман мянга таван зуун дөчин төгрөг)*

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ..... **/Б.Наранцацралт/**
Төсөв тооцсон огноо: 2025.04.22

Хаяг: УБ, БЗД 26 хороо
Имэйл: glxoecku@gmail.com
Дугаар: 99929536

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**23,630,057**
2	**Материал**	**102,855,460**
3	**Тээвэр**	**1,941,314**
4	**Машин ашиглалт**	**63,230**
	Шууд зардлын дүн	**128,490,061**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**7,364,247**
6	**Ашиг / 15%/**	**20,378,146**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**156,232,454**
7	**НӨАТ 10%**	**15,623,245**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**281,218**
	Дүн	**172,136,917**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,124,649**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**20,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,562,325**
	Дүн	**196,823,891**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,124,649**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**199,948,540**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитаг дотор хананд наах	м2	41.2
2	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	45
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	41.2
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	60
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	145
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12
7	Дотор хаалга хийх	ш	9

2. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /УРД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитаг дотор хананд наах	м2	41.2
2	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	45
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	41.2
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	60
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	145
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12
7	Дотор хаалга хийх	ш	9

3. ВЕСТИБЮЛЬ /ГОЛ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитаг дотор хананд наах	м2	75
2	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	78
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	80
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	50
5	Мдп хавтангаар үндсэн хана хийх	м2	75
6	Мдп хавтангийн 2 талт залгаа хийх	м	100
7	Гоёлын эко хавтан хийх	м2	10
8	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан хийх	ш	20
9	Гоёлын хуванцар никель булан хийх	м	20
10	Дсп хавтан болон солонгос хуулга наах	м2	10
11	Шилэн хаалга хийх	ш	1
12	Үүдний вакум шилэн хаалга хийх	ш	1
13	Тек хийх	пм	2

4. КОФЕ ШОП /ГОЛ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитаг дотор хананд наах	м2	28
2	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	21
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	28
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	21
5	Ханын обой наах	м2	55
6	Тоосгон мозайкан плитаг хананд наах	м2	30
7	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан хийх	ш	20
8	Гоёлын хуванцар хар металл булан хийх	м	20
9	Тек хийх	пм	2

5. СУРГАЛТЫН ТАНХИМ /УРД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитаг дотор хананд наах	м2	54
2	Шалны хүрээ наах	м	34
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	54
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	34
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	85

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	30

6. НОМЫН САНГИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	35
2	Шалны хүрээ наах	м	25
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	35
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	25
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	75
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25

7. ХООЛЛОХ ТАНХИМ /УРД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	38
2	Шалны хүрээ наах	м	27
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	38
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	27
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	80
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25

8. СПОРТ БҮЖГИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	38
2	Шалны хүрээ наах	м	27
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	38
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	27
5	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	80
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25
7	Толь хийх	1м2	5

9.ДУУ ХӨГЖМИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	25
2	Шалны хүрээ наах	м	20
3	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	25
4	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	20
5	Шахмал эсгий аккустик хавтан хийх	м2	60
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	15

10.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	13
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	13
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

11.ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	13
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	13
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

12.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/ ТААЗ, ШАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	13
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

13.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/, ТААЗ ШАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

14.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ТААЗ ШАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	12
2	Шалны хүрээ наах	м	13
3	Гипсэн тааз хийх	м2	12
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	39
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

15.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

16.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

17.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17
6	Дотор хаалга хийх	ш	1

18.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15
3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17

19.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны паркет хийх	м2	14
2	Шалны хүрээ наах	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Гипсэн тааз хийх	м2	14
4	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
5	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17
6	Дотор хаалга хийх	ш	1

20.ДУШНЫ ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	14
2	Хананы плита наах	м2	52
3	Шалны паркет хийх	м2	14
4	Шалны хүрээ наах	м	15
5	Гипсэн тааз хийх	м2	14
6	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35
7	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17
8	Хуванцар хаалга хийх	ш	3
9	Угаагуур тавих	1ш	4
10	Душ угсрах хаалттай	ш	3
11	Тоосгон өрөг хийх	м3	1
12	Гипсэн тааз хийх	м2	14
13	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

21. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, ЭРЭГТЭЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	11
2	Хананы плита наах	м2	45
3	Дөп хавтан хийх	ш	6
4	Угаагуур тавих	1ш	2
5	Душ угсрах хаалттай	ш	1
6	Гипсэн тааз хийх	м2	12
7	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

22. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, ЭМЭГТЭЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	11
2	Хананы плита наах	м2	45
3	Дөп хавтан хийх	ш	6
4	Угаагуур тавих	1ш	2
5	Душ угсрах хаалттай	ш	1
6	Гипсэн тааз хийх	м2	12
7	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

23. ГАЛ ТОГООНЫ ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	13
2	Хананы плита наах	м2	45
3	Шалны трап хийх	ш	1
4	Угаагуур тавих	1ш	2
5	Гипсэн тааз хийх	м2	12
6	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12

24. ЦАХИЛГААНЫ ТОНОГЛОЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих	ширхэг	21
2	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих	ширхэг	2
3	2 оролтод далд розетка тавих	ширхэг	36
4	2 оролтод далд розетка тавих	ширхэг	51

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Плитаг дотор хананд наах	м2	41.2	3.3 / 2	.33 / .01	13.43 / .54	6381 / 5212	85704 / 2792	88,496
11-260-04	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	45	4.1 / 2	.2 / .03	9.22 / 1.22	6989 / 5212	64411 / 6333	70,743
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	41.2	3.0 / 2	.24 / .06	10.08 / 2.47	6150 / 5212	61977 / 12884	74,861
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	60	4.1 / 2	.2 / .03	12.29 / 1.62	6989 / 5212	85881 / 8443	94,324
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	145	3.0 / 2	.14 / .06	20.97 / 8.7	6150 / 5212	128947 / 45344	174,291
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638
07-460-11	Дотор хаалга хийх	ш	9	3.8 / 2	.3 / .66	2.67 / 5.94	6767 / 5212	18070 / 30959	49,029

Нийт Хүн/цаг: 73.50762 / 20.8066 *Үндсэн цалин:* 587,383

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 99,855

Нэмэгдэл цалин 37% : 217,332

Нийт цалин: 904,570

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 122,117

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 123,022

Ажиллах хүчний зардал: **1,149,709**

2. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /УРД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Плитаг дотор хананд наах	м2	41.2	3.3 / 2	.33 / .01	13.43 / .54	6381 / 5212	85704 / 2792	88,496
11-260-04	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	45	4.1 / 2	.2 / .03	9.22 / 1.22	6989 / 5212	64411 / 6333	70,743
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	41.2	3.0 / 2	.24 / .06	10.08 / 2.47	6150 / 5212	61977 / 12884	74,861
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	60	4.1 / 2	.2 / .03	12.29 / 1.62	6989 / 5212	85881 / 8443	94,324
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	145	3.0 / 2	.14 / .06	20.97 / 8.7	6150 / 5212	128947 / 45344	174,291
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638
07-460-11	Дотор хаалга хийх	ш	9	3.8 / 2	.6 / .66	5.37 / 5.94	6767 / 5212	36341 / 30959	67,300

Нийт Хүн/цаг: 76.20762 / 20.8066 *Үндсэн цалин:* 605,654

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 102,961

Нэмэгдэл цалин 37% : 224,092

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	932,708
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	125,916
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	126,848
Ажиллах хүчний зардал:	**1,185,471**

3. ВЕСТИБЮЛЬ /ГОЛ ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Плитаг дотор хананд наах	м2	75	3.3 / 2	.13 / .01	9.45 / .97	6381 / 5212	60300 / 5082	65,382
11-260-04	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	78	4.1 / 2	.1 / .03	8.17 / 2.11	6989 / 5212	57131 / 10976	68,107
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	80	3.0 / 2	.04 / .06	3.57 / 4.8	6150 / 5212	21943 / 25018	46,961
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	50	4.1 / 2	.1 / .03	5.24 / 1.35	6989 / 5212	36622 / 7036	43,659
01-480-01	Мдп хавтангаар үндсэн хана хийх	м2	75	2.5 / 2	.04 / .13	3.28 / 9.45	5680 / 5212	18616 / 49253	67,870
11-260-04	Мдп хавтангийн 2 талт залгаа хийх	м	100	4.1 / 2	.01 / .03	1.48 / 2.7	6989 / 5212	10344 / 14072	24,416
01-480-04	Гоёлын эко хавтан хийх	м2	10	2.6 / 2	1.05 / .26	10.46 / 2.57	5774 / 5212	60402 / 13395	73,797
07-010-04	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан хийх	ш	20	3.0 / 2	.21 / .61	4.27 / 12.2	6150 / 5212	26285 / 63586	89,872
11-260-04	Гоёлын хуванцар никель булан хийх	м	20	4.1 / 2	.4 / .03	8.1 / .54	6989 / 5212	56583 / 2814	59,397
15-810-04	Дсп хавтан болон солонгос хуулга наах	м2	10	4.9 / 2	.62 / .00	6.22 / .01	7535 / 5212	46868 / 59	46,927
10-780-08	Шилэн хаалга хийх	ш	1	3.5 / 2	2.46 / 1.37	2.46 / 1.37	6536 / 5212	16079 / 7140	23,219
10-780-08	Үүдний вакум шилэн хаалга хийх	ш	1	3.5 / 2	2.46 / 1.37	2.46 / 1.37	6536 / 5212	16079 / 7140	23,219
24-120-09	Тек хийх	пм	2	3.3 / 2	1.98 / .01	3.97 / .02	6381 / 5212	25330 / 123	25,453

Нийт Хүн/цаг: 69.1305 / 39.4659

Үндсэн цалин:	658,278
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	111,907
Нэмэгдэл цалин 37% :	243,563
Нийт цалин:	1,013,748
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	136,856
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	137,870
Ажиллах хүчний зардал:	**1,288,473**

4. КОФЕ ШОП /ГОЛ ХЭСЭГ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Плитаг дотор хананд наах	м2	28	3.3 / 2	.63 / .01	17.53 / .36	6381 / 5212	111846 / 1897	113,743
11-260-04	Шахмал модон шалны хүрээ наах	м	21	4.1 / 2	.4 / .03	8.5 / .57	6989 / 5212	59412 / 2955	62,367
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	28	3.0 / 2	.24 / .06	6.85 / 1.68	6150 / 5212	42120 / 8756	50,876
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	21	4.1 / 2	.4 / .03	8.5 / .57	6989 / 5212	59412 / 2955	62,367
15-610-04	Ханын обой наах	м2	55	3.1 / 2	.28 /	15.39 / .04	6227 / 5212	95827 / 229	96,057
15-790-10	Тоосгон мозайкан плитаг хананд наах	м2	30	3.3 / 2	.63 / .01	18.78 / .39	6381 / 5212	119835 / 2033	121,868
07-010-04	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан хийх	ш	20	3.0 / 2	.21 / .61	4.27 / 12.2	6150 / 5212	26285 / 63586	89,872
11-260-04	Гоёлын хуванцар хар металл булан хийх	м	20	4.1 / 2	.4 / .03	8.1 / .54	6989 / 5212	56583 / 2814	59,397
24-120-09	Тек хийх	пм	2	3.3 / 2	1.98 / .01	3.97 / .02	6381 / 5212	25330 / 123	25,453

Нийт Хүн/цаг: 91.887 / 16.3756

Үндсэн цалин:	682,001
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	115,940
Нэмэгдэл цалин 37% :	252,340
Нийт цалин:	1,050,281
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	141,788
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	142,838
Ажиллах хүчний зардал:	**1,334,907**

5. СУРГАЛТЫН ТАНХИМ /УРД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Плитаг дотор хананд наах	м2	54	3.3 / 2	.23 / .01	12.2 / .7	6381 / 5212	77874 / 3659	81,533
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	34	4.1 / 2	.4 / .03	13.76 / .92	6989 / 5212	96191 / 4785	100,976
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	54	3.0 / 2	.24 / .06	13.21 / 3.24	6150 / 5212	81232 / 16887	98,119
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	34	4.1 / 2	.4 / .03	13.76 / .92	6989 / 5212	96191 / 4785	100,976
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	85	3.0 / 2	.24 / .06	20.79 / 5.1	6150 / 5212	127865 / 26581	154,446
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	30	4.1 / 2	.4 / .03	12.14 / .81	6989 / 5212	84874 / 4222	89,096

Нийт Хүн/цаг: 85.8738 / 11.688

Үндсэн цалин:	625,144
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	106,275
Нэмэгдэл цалин 37% :	231,303

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	962,722
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	129,968
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	130,930
Ажиллах хүчний зардал:	**1,223,620**

6. НОМЫН САНГИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	35	3.2 / 2	.24 / .53	8.26 / 18.55	6304 / 5212	52093 / 96683	148,776
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	25	4.1 / 2	.4 / .03	10.12 / .68	6989 / 5212	70729 / 3518	74,247
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	35	3.0 / 2	.84 / .06	29.56 / 2.1	6150 / 5212	181800 / 10945	192,745
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	25	4.1 / 2	.4 / .03	10.12 / .68	6989 / 5212	70729 / 3518	74,247
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	75	3.0 / 2	.24 / .06	18.35 / 4.5	6150 / 5212	112822 / 23454	136,276
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25	4.1 / 2	.4 / .03	10.12 / .68	6989 / 5212	70729 / 3518	74,247

Нийт Хүн/цаг: 86.5295 / 27.175

Үндсэн цалин:	700,537
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	119,091
Нэмэгдэл цалин 37% :	259,199
Нийт цалин:	1,078,827
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	145,642
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	146,720
Ажиллах хүчний зардал:	**1,371,189**

7. ХООЛЛОХ ТАНХИМ /УРД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	38	3.2 / 2	.24 / .53	8.97 / 20.14	6304 / 5212	56558 / 104970	161,528
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	27	4.1 / 2	.4 / .03	10.93 / .73	6989 / 5212	76387 / 3800	80,187
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	38	3.0 / 2	.24 / .06	9.29 / 2.28	6150 / 5212	57163 / 11883	69,046
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	27	4.1 / 2	.4 / .03	10.93 / .73	6989 / 5212	76387 / 3800	80,187
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	80	3.0 / 2	.24 / .06	19.57 / 4.8	6150 / 5212	120343 / 25018	145,361
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25	4.1 / 2	.4 / .03	10.12 / .68	6989 / 5212	70729 / 3518	74,247

Нийт Хүн/цаг: 69.8138 / 29.353

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндсэн цалин:	610,555
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	103,794
Нэмэгдэл цалин 37% :	225,905
Нийт цалин:	940,255
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	126,934
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	127,875
Ажиллах хүчний зардал:	**1,195,064**

8. СПОРТ БҮЖГИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	38	3.2 / 2	.24 / .53	8.97 / 20.14	6304 / 5212	56558 / 104970	161,528
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	27	4.1 / 2	.4 / .03	10.93 / .73	6989 / 5212	76387 / 3800	80,187
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	38	3.0 / 2	.24 / .06	9.29 / 2.28	6150 / 5212	57163 / 11883	69,046
11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	27	4.1 / 2	.4 / .03	10.93 / .73	6989 / 5212	76387 / 3800	80,187
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	80	3.0 / 2	.24 / .06	19.57 / 4.8	6150 / 5212	120343 / 25018	145,361
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	25	4.1 / 2	.4 / .03	10.12 / .68	6989 / 5212	70729 / 3518	74,247
74-532-01	Толь хийх	1м2	5	3.0 / 2	.82 /	4.1 /	6150 / 5212	25215 /	25,215

Нийт Хүн/цаг: 73.9138 / 29.353

Үндсэн цалин:	635,770
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	108,081
Нэмэгдэл цалин 37% :	235,235
Нийт цалин:	979,086
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	132,177
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	133,156
Ажиллах хүчний зардал:	**1,244,418**

9.ДУУ ХӨГЖМИЙН ТАНХИМ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	25	3.2 / 2	1.24 / .53	30.9 / 13.25	6304 / 5212	194809 / 69059	263,868
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	20	4.1 / 2	.4 / .03	8.1 / .54	6989 / 5212	56583 / 2814	59,397
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан тааз хийх	м2	25	3.0 / 2	.24 / .06	6.12 / 1.5	6150 / 5212	37607 / 7818	45,425

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-260-04	Шахмал хуванцар хулсан таазны хүрээ хийх	м	20	4.1 / 2	.4 / .03	8.1 / .54	6989 / 5212	56583 / 2814	59,397
10-090-04	Шахмал эсгий аккустик хавтан хийх	м2	60	3.0 / 2	.24 / .06	14.68 / 3.6	6150 / 5212	90257 / 18763	109,021
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548

Нийт Хүн/цаг: 73.9575 / 19.835 *Үндсэн цалин:* 581,657

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 98,882

Нэмэгдэл цалин 37% : 215,213

Нийт цалин: 895,752

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 120,927

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 121,822

Ажиллах хүчний зардал: **1,138,501**

10.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	13	3.2 / 2	1.24 / .53	16.07 / 6.89	6304 / 5212	101301 / 35911	137,212
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	13	3.0 / 2	.84 / .06	10.98 / .78	6150 / 5212	67526 / 4065	71,591
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45	3.0 / 2	.24 / .06	11.01 / 2.7	6150 / 5212	67693 / 14072	81,765
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 48.9857 / 11.099 *Үндсэн цалин:* 370,755

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 63,028

Нэмэгдэл цалин 37% : 137,179

Нийт цалин: 570,962

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 77,080

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 77,651

Ажиллах хүчний зардал: **725,693**

11.ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	13	3.2 / 2	1.24 / .53	16.07 / 6.89	6304 / 5212	101301 / 35911	137,212

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	13	3.0 / 2	.84 / .06	10.98 / .78	6150 / 5212	67526 / 4065	71,591
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45	3.0 / 2	.24 / .06	11.01 / 2.7	6150 / 5212	67693 / 14072	81,765
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 48.9857 / 11.099

Үндсэн цалин:	370,755
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	63,028
Нэмэгдэл цалин 37% :	137,179
Нийт цалин:	570,962
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	77,080
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	77,651
Ажиллах хүчний зардал:	**725,693**

12.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/ ТААЗ, ШАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	13	3.2 / 2	1.24 / .53	16.07 / 6.89	6304 / 5212	101301 / 35911	137,212
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	13	3.0 / 2	.84 / .06	10.98 / .78	6150 / 5212	67526 / 4065	71,591
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45	3.0 / 2	.24 / .06	11.01 / 2.7	6150 / 5212	67693 / 14072	81,765
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 48.9857 / 11.099

Үндсэн цалин:	370,755
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	63,028
Нэмэгдэл цалин 37% :	137,179
Нийт цалин:	570,962
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	77,080
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	77,651
Ажиллах хүчний зардал:	**725,693**

13.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/, ТААЗ ШАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	1.24 / .53	17.31 / 7.42	6304 / 5212	109093 / 38673	147,766
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	45	3.0 / 2	.24 / .06	11.01 / 2.7	6150 / 5212	67693 / 14072	81,765
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 51.0664 / 11.689 *Үндсэн цалин:* 386,816

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 65,759

Нэмэгдэл цалин 37% : 143,122

Нийт цалин: 595,697

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 80,419

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 81,015

Ажиллах хүчний зардал: **757,131**

14.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ТААЗ ШАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	12	3.2 / 2	1.24 / .53	14.83 / 6.36	6304 / 5212	93508 / 33148	126,657
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	13	4.1 / 2	.4 / .03	5.26 / .35	6989 / 5212	36779 / 1829	38,608
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	12	3.0 / 2	.84 / .06	10.14 / .72	6150 / 5212	62331 / 3753	66,084
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	39	3.0 / 2	.24 / .06	9.54 / 2.34	6150 / 5212	58667 / 12196	70,863
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 44.6278 / 10.095 *Үндсэн цалин:* 337,851

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 57,435

Нэмэгдэл цалин 37% : 125,005

Нийт цалин: 520,291

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 70,239

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 70,760

Ажиллах хүчний зардал: **661,289**

15.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	1.24 / .53	17.31 / 7.42	6304 / 5212	109093 / 38673	147,766
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.24 / .06	8.56 / 2.1	6150 / 5212	52650 / 10945	63,595
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 48.6204 / 11.089 *Үндсэн цалин:* 368,646

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 62,670

Нэмэгдэл цалин 37% : 136,399

Нийт цалин: 567,715

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 76,642

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 77,209

Ажиллах хүчний зардал: **721,566**

16.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	1.24 / .53	17.31 / 7.42	6304 / 5212	109093 / 38673	147,766
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.24 / .06	8.56 / 2.1	6150 / 5212	52650 / 10945	63,595
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 48.6204 / 11.089 *Үндсэн цалин:* 368,646

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 62,670

Нэмэгдэл цалин 37% : 136,399

Нийт цалин: 567,715

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 76,642

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 77,209

Ажиллах хүчний зардал: **721,566**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	1.24 / .53	17.31 / 7.42	6304 / 5212	109093 / 38673	147,766
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.24 / .06	8.56 / 2.1	6150 / 5212	52650 / 10945	63,595
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17	4.1 / 2	.4 / .03	6.88 / .46	6989 / 5212	48096 / 2392	50,488
07-460-11	Дотор хаалга хийх	ш	1	3.8 / 2	.6 / .66	.6 / .66	6767 / 5212	4038 / 3440	7,478

Нийт Хүн/цаг: 51.2411 / 11.884

Үндсэн цалин:	390,973
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	66,465
Нэмэгдэл цалин 37% :	144,660
Нийт цалин:	602,099
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	81,283
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	81,885
Ажиллах хүчний зардал:	**765,268**

18.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	.24 / .53	3.31 / 7.42	6304 / 5212	20837 / 38673	59,510
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.24 / .06	8.56 / 2.1	6150 / 5212	52650 / 10945	63,595
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17	4.1 / 2	.4 / .03	6.88 / .46	6989 / 5212	48096 / 2392	50,488

Нийт Хүн/цаг: 36.6444 / 11.224

Үндсэн цалин:	295,240
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	50,191
Нэмэгдэл цалин 37% :	109,239
Нийт цалин:	454,669
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	61,380

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	61,835
Ажиллах хүчний зардал:	**577,884**

19.БАГШ СУРАГЧДЫН ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/ ШАЛ ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	.24 / .53	3.31 / 7.42	6304 / 5212	20837 / 38673	59,510
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.84 / .06	29.56 / 2.1	6150 / 5212	181800 / 10945	192,745
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17	4.1 / 2	.4 / .03	6.88 / .46	6989 / 5212	48096 / 2392	50,488
07-460-11	Дотор хаалга хийх	ш	1	3.8 / 2	12.6 / .66	12.6 / .66	6767 / 5212	85242 / 3440	88,682

Нийт Хүн/цаг: 70.2411 / 11.884	*Үндсэн цалин:*	513,071
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	87,222
	Нэмэгдэл цалин 37% :	189,836
	Нийт цалин:	790,130
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	106,668
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	107,458
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,004,255**

20.ДУШНЫ ӨРӨӨ /ХОЙД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Шалны плита наах	м2	14	3.3 / 2	1.63 / .01	22.76 / .18	6381 / 5212	145257 / 949	146,206
15-790-10	Хананы плита наах	м2	52	3.3 / 2	.23 / .01	11.75 / .68	6381 / 5212	74990 / 3523	78,513
11-390-04	Шалны паркет хийх	м2	14	3.2 / 2	1.24 / .53	17.31 / 7.42	6304 / 5212	109093 / 38673	147,766
11-260-04	Шалны хүрээ наах	м	15	4.1 / 2	.4 / .03	6.07 / .4	6989 / 5212	42437 / 2111	44,548
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
10-090-04	Шахмал хуванцар хулсан хана хийх	м2	35	3.0 / 2	.24 / .06	8.56 / 2.1	6150 / 5212	52650 / 10945	63,595
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	17	4.1 / 2	.4 / .03	6.88 / .46	6989 / 5212	48096 / 2392	50,488
07-460-11	Хуванцар хаалга хийх	ш	3	3.8 / 2	.6 / .66	1.79 / 1.98	6767 / 5212	12114 / 10320	22,433
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	4	4.0 / 2	2.38 / .14	9.52 / .56	6921 / 5212	65869 / 2898	68,766
17-020-05	Душ угсрах хаалттай	ш	3	3.6 / 2	4.82 / .29	14.45 / .87	6613 / 5212	95582 / 4553	100,136

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

34-050-04	Тоосгон өрөг хийх	м3	1	4.0 / 2	6.02 / 3.78	6.02 / 3.78	6921 / 5212	41682 / 19701	61,383
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	14	3.0 / 2	.84 / .06	11.82 / .84	6150 / 5212	72720 / 4378	77,098
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 133.6259 / 20.4356 *Үндсэн цалин:* 973,669

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 165,524

Нэмэгдэл цалин 37% : 360,258

Нийт цалин: 1,499,450

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 202,426

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 203,925

Ажиллах хүчний зардал: **1,905,802**

21. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, ЭРЭГТЭЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Шалны плита наах	м2	11	3.3 / 2	1.63 / .01	17.89 / .14	6381 / 5212	114131 / 745	114,876
15-790-10	Хананы плита наах	м2	45	3.3 / 2	.63 / .01	28.17 / .58	6381 / 5212	179753 / 3049	182,802
07-010-04	Дсп хавтан хийх	ш	6	3.0 / 2	.81 / .61	4.88 / 3.66	6150 / 5212	30026 / 19076	49,101
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.38 / .14	4.76 / .28	6921 / 5212	32934 / 1449	34,383
17-020-05	Душ угсрах хаалттай	ш	1	3.6 / 2	4.82 / .29	4.82 / .29	6613 / 5212	31861 / 1518	33,379
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	12	3.0 / 2	.84 / .06	10.14 / .72	6150 / 5212	62331 / 3753	66,084
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 75.5075 / 6.0012 *Үндсэн цалин:* 516,263

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 87,765

Нэмэгдэл цалин 37% : 191,017

Нийт цалин: 795,046

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 107,331

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 108,126

Ажиллах хүчний зардал: **1,010,503**

22. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, ЭМЭГТЭЙ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Шалны плита наах	м2	11	3.3 / 2	1.63 / .01	17.89 / .14	6381 / 5212	114131 / 745	114,876
15-790-10	Хананы плита наах	м2	45	3.3 / 2	.63 / .01	28.17 / .58	6381 / 5212	179753 / 3049	182,802
07-010-04	Дсп хавтан хийх	ш	6	3.0 / 2	.81 / .61	4.88 / 3.66	6150 / 5212	30026 / 19076	49,101
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.38 / .14	4.76 / .28	6921 / 5212	32934 / 1449	34,383
17-020-05	Душ угсрах хаалттай	ш	1	3.6 / 2	4.82 / .29	4.82 / .29	6613 / 5212	31861 / 1518	33,379
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	12	3.0 / 2	.84 / .06	10.14 / .72	6150 / 5212	62331 / 3753	66,084
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 75.5075 / 6.0012

Үндсэн цалин:	516,263
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	87,765
Нэмэгдэл цалин 37% :	191,017
Нийт цалин:	795,046
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	107,331
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	108,126
Ажиллах хүчний зардал:	**1,010,503**

23. ГАЛ ТОГООНЫ ӨРӨӨ /УРД ХЭСЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-10	Шалны плита наах	м2	13	3.3 / 2	1.63 / .01	21.14 / .17	6381 / 5212	134882 / 881	135,762
15-790-10	Хананы плита наах	м2	45	3.3 / 2	.63 / .01	28.17 / .58	6381 / 5212	179753 / 3049	182,802
07-010-04	Шалны трап хийх	ш	1	3.0 / 2	.81 / .61	.81 / .61	6150 / 5212	5004 / 3179	8,184
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.38 / .14	4.76 / .28	6921 / 5212	32934 / 1449	34,383
10-090-04	Гипсэн тааз хийх	м2	12	3.0 / 2	.84 / .06	10.14 / .72	6150 / 5212	62331 / 3753	66,084
11-260-04	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан хийх	м	12	4.1 / 2	.4 / .03	4.86 / .32	6989 / 5212	33950 / 1689	35,638

Нийт Хүн/цаг: 69.8731 / 2.686

Үндсэн цалин:	462,854
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	78,685
Нэмэгдэл цалин 37% :	171,256
Нийт цалин:	712,794
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	96,227

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	96,940
Ажиллах хүчний зардал:	**905,962**

24. ЦАХИЛГААНЫ ТОНОГЛОЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих	ширхэг	21	3.0 / 2	.21 / .00	4.41 / .08	6150 / 5212	27122 / 438	27,559
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	6150 / 5212	2583 / 42	2,625
20-230-10	2 оролтод далд розетка тавих	ширхэг	36	3.0 / 2	.21 / .00	7.56 / .04	6150 / 5212	46494 / 188	46,682
20-230-10	2 оролтод далд розетка тавих	ширхэг	51	3.0 / 2	.21 / .00	10.71 / .05	6150 / 5212	65866 / 266	66,132

Нийт Хүн/цаг: 23.1 / 0.179 *Үндсэн цалин:*	142,998
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	24,310
Нэмэгдэл цалин 37% :	52,909
Нийт цалин:	220,217
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	29,729
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	29,949
Ажиллах хүчний зардал:	**279,896**
Бүгд хүн/цаг: ***1576.45384 / 362.4127*** **Бүгд цалин:**	***12,072,536***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,052,331**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,466,838**
Нийт цалин:	**18,591,705**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,509,880**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,528,472**
Ажиллах хүчний зардал:	**23,630,057**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /ХОЙД Х

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	60	1000	60,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	186.2	18700	3,481,940
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	11.7306	1800	21,115
1-4212	Арчих материал	кг	.5265	1000	527
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	12	1000	12,000
1-5115	Гипсэн хүрээ	м	45	1000	45,000
1-3824	Дотор хаалга, ком	ш	9	208000	1,872,000
1-4257	Плита	ш	206	2500	515,000
1-4259	Плитаны цавуу	кг	20.6	1500	30,900

6,038,482

2. ХОНГИЛИЙН ЗААЛ /УРД ХЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	60	1000	60,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	186.2	18700	3,481,940
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	11.7306	1800	21,115
1-4212	Арчих материал	кг	.5265	1000	527
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	12	1000	12,000
1-5115	Гипсэн хүрээ	м	45	1000	45,000
1-3824	Дотор хаалга, ком	ш	9	208000	1,872,000
1-4257	Плита	ш	206	2500	515,000
1-4259	Плитаны цавуу	кг	20.6	1500	30,900

6,038,482

3. ВЕСТИБЮЛЬ /ГОЛ ХЭСЭГ/

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0091	Тек	ш	2	1800000	3,600,000
1-5115	Таазны хүрээ	м	50	1000	50,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	80	18700	1,496,000
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5.04	1800	9,072
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	.395	58800	23,226
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	.1	41000	4,100
	Шилэн хаалга	иж бүрдэл	1	1500000	1,500,000
1-4547	Боолт	кг	5.7	2500	14,250
1-4212	Арчих материал	кг	1.116	1000	1,116
1-5115	Гоёлын хуванцар никель булан	м	20	4500	90,000
1-1685	Гоёлын эко хавтан, 5мм	ш	36.7	59600	2,187,320
1-1633	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан 200-250мм	ш	20	107152	2,143,040
1-5115	Гипсэн хүрээ	м	78	1000	78,000
1-5113	Дсп хавтан болон солонгос хуулга	м2	10.5	27819	292,100
1-4212	Навтас	кг	.001	200	0
1-1685	Мдп хавтан, 5мм	ш	168.75	59600	10,057,500
1-5115	Мдп хавтангийн 2 талт залгаа, 5	м	100	5500	550,000
1-4257	Плита	ш	375	2500	937,500
1-4259	Плитаны цавуу	кг	37.5	1500	56,250
	Үүдний вакум шилэн хаалга	иж бүрдэл	1	2500000	2,500,000

25,589,474

4. КОФЕ ШОП /ГОЛ ХЭСЭГ/

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0091	Тек	ш	2	1800000	3,600,000

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

1-5115	Таазны хүрээ	м	21	1000	21,000
1-4257	Тоосгон мозайкан плита	ш	330	2000	660,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	28	18700	523,600
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1.764	1800	3,175
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4.4	6800	29,920
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	.1	41000	4,100
1-4212	Арчих материал	кг	.334	1000	334
1-5115	Гоёлын хуванцар хар металл булан	м	20	8000	160,000
1-1633	Гоёлын pVc 3д рейк хавтан 200-250мм	ш	20	107152	2,143,040
1-5115	Гипсэн хүрээ	м	21	1000	21,000
1-4257	Плита	ш	140	2500	350,000
1-4259	Плитаны цавуу	кг	29	1500	43,500
1-0405	Обой	м2	61.6	18000	1,108,800
1-0064	Обойны хөвөө	м	19.25	350	6,737
1-0176	Обойны цавуу	кг	1.65	19182	31,650

8,706,857

5. СУРГАЛТЫН ТАНХИМ /УРД

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	34	1000	34,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	139	18700	2,599,300
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	8.757	1800	15,763
1-5115	Шалны хүрээ	м	34	2500	85,000
1-4212	Арчих материал	кг	.441	1000	441
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	30	1000	30,000
1-4257	Мозайкан плита	ш	270	2000	540,000
1-4259	Плитаны цавуу	кг	27	1500	40,500

3,345,004

6. НОМЫН САНГИЙН ТАНХИМ /

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	25	1000	25,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	110	18700	2,057,000
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	6.93	1800	12,474
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	1.3475	58800	79,233
1-5115	Шалны хүрээ	м	25	2500	62,500
1-4212	Арчих материал	кг	.3375	1000	338
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	25	1000	25,000
1-0555	Паркет	м2	35	18000	630,000

2,891,545

7. ХООЛЛОХ ТАНХИМ /УРД ХЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	27	1000	27,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	118	18700	2,206,600
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7.434	1800	13,381
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	1.463	58800	86,024
1-5115	Шалны хүрээ	м	27	2500	67,500
1-4212	Арчих материал	кг	.3555	1000	356
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	25	1000	25,000
1-0555	Паркет	м2	38	18000	684,000

3,109,861

8. СПОРТ БҮЖГИЙН ТАНХИМ /

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-5115	Таазны хүрээ	м	27	1000	27,000
	Толь /панеран суурьтай/	м2	5	50500	252,500
1-3977	Хулсан тааз	м2	118	18700	2,206,600
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7.434	1800	13,381
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	1.463	58800	86,024
1-5115	Шалны хүрээ	м	27	2500	67,500
1-4212	Арчих материал	кг	.3555	1000	356
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	25	1000	25,000
1-0555	Паркет	м2	38	18000	684,000

3,362,361

9.ДУУ ХӨГЖМИЙН ТАНХИМ /ХО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5115	Таазны хүрээ	м	20	1000	20,000
1-3977	Хулсан тааз	м2	25	18700	467,500
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5.355	1800	9,639
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	.9625	58800	56,595
1-3977	Шахмал эсгий аккустик хавтан	м2	60	82600	4,956,000
1-5115	Шалны хүрээ	м	20	2500	50,000
1-4212	Арчих материал	кг	.2475	1000	248
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	15	1000	15,000
1-0555	Паркет	м2	25	18000	450,000

6,024,982

10.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3977	Хулсан хана	м2	45	20700	931,500
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3.654	1800	6,577
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	.5005	58800	29,429
1-5115	Шалны хүрээ	м	15	2500	37,500
1-4212	Арчих материал	кг	.1215	1000	122
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	12	1000	12,000
1-3977	Гипсэн тааз	м2	13	46600	605,800
1-0555	Паркет	м2	13	18000	234,000

1,856,928

11.ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ /ХОЙД

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3977	Хулсан хана	м2	45	20700	931,500
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3.654	1800	6,577
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	.5005	58800	29,429
1-5115	Шалны хүрээ	м	15	2500	37,500
1-4212	Арчих материал	кг	.1215	1000	122
1-5115	Гоёлын хуванцар цагаан гадна булан	м	12	1000	12,000
1-3977	Гипсэн тааз	м2	13	46600	605,800
1-0555	Паркет	м2	13	18000	234,000

1,856,928

12.БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ /ХОЙД

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3977	Хулсан хана	м2	45	20700	931,500
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3.654	1800	6,577
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	.5005	58800	29,429
1-5115	Шалны хүрээ	м	15	2500	37,500
1-4212	Арчих материал	кг	.1215	1000	122