ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шифр ЛЭ 131/25

ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУНМОД СУМЫН ЗДТГ-ын АВТО ГАРАЖИЙН БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН ТӨСӨВ

/ Төсөвт өртөг 261 999 860 төгрөг /

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Л.ЭРДЭНЭБААТАР

Зуунмод 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**50,944,121**
2	**Материал**	**120,510,518**
3	**Тээвэр**	**3,604,222**
4	**Машин ашиглалт**	**3,923,394**
	Шууд зардлын дүн	**178,982,254**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**18,817,681**
6	**Ашиг / 15%/**	**29,669,990**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**227,469,925**
7	**НӨАТ 10%**	**22,746,993**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**409,446**
	Дүн	**250,626,363**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,549,399**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,274,699**
	Дүн	**257,450,461**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,549,399**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**261,999,860**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

00-ООС ДЭЭШ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	4.61	3.8 / 2	11.9 / .03	54.88 / .15	10353 / 7974	568132 / 1213	569,345
09-040-04	3тн хүртэл хүндийн жинтэй бүх төрлийн ган багана угсрах	тн	1.69	4.2 / 2	25.54 / 3.03	43.16 / 5.12	10798 / 7974	466053 / 40832	506,886
09-030-04	Холбоос угсрах	тн	0.64	4.0 / 2	16.02 / 3.99	10.26 / 2.55	10589 / 7974	108596 / 20362	128,958
09-180-07	Ган багана, дам нуруу тосон будгаар будах	тн	6.94	4.0 / 2	13.06 / .03	90.64 / .17	10589 / 7974	959778 / 1383	961,162
08-330-06	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх. 150мм	м2	175.26	3.0 / 2	1.71 / .01	299.34 / 1.05	9412 / 7974	2817426 / 8385	2,825,812
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	347.53	3.4 / 2	1.99 / .07	691.58 / 23.63	9883 / 7974	6834932 / 188442	7,023,373
06-060-07	1.2 м өндөр төмөр бетон хана цутгах м200	м3	22.4	3.0 / 2	7.36 / 1.78	164.96 / 39.87	9412 / 7974	1552607 / 317939	1,870,546
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	5.76	3.3 / 2	1.99 / .38	11.45 / 2.19	9765 / 7974	111812 / 17453	129,266
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.76	3.0 / 2	.15 / .01	.88 / .07	9412 / 7974	8240 / 551	8,792
09-122-04	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	3	4.5 / 2	29.01 / .31	87.03 / .93	11111 / 7974	966990 / 7416	974,406
09-122-04	Гражийн жижиг төмөр хаалга угсрах	1 блок	1	4.5 / 2	29.01 / .31	29.01 / .31	11111 / 7974	322330 / 2472	324,802
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	36.92	3.0 / 2	.43 / .01	16.02 / .26	9412 / 7974	150811 / 2061	152,872
06-010-04	Бетон шал хийх	м3	28.27	2.4 / 2	.76 / 1.49	21.55 / 42.01	8549 / 7974	184209 / 334982	519,190
11-060-04	30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	188.47	2.6 / 2	.21 / .12	39.99 / 22.62	8837 / 7974	353421 / 180343	533,764
15-200-08	Бетон шал эпоксид будгаар будах	м2	188.47	3.4 / 2	.68 / .00	128.89 / .53	9883 / 7974	1273866 / 4208	1,278,074
06-010-04	Бетон хаяавч хийх	м3	3.77	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.87 / 5.6	8549 / 7974	24566 / 44672	69,238

Нийт Хүн/цаг: 1692.518923 / 147.067446 *Үндсэн цалин:*	17,876,485
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,039,002
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,614,299
Нийт цалин:	27,529,787
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,716,521
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,744,051
Ажиллах хүчний зардал:	**34,990,359**

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Худгаас хана хүртэл газрыг гараар ухах	м3	3.84	2.9 / 2	4.86 /	18.67 /	9268 / 7974	173070 /	173,070
06-010-04	Ул бетон цутгах	м3	0.64	2.4 / 2	.76 / 1.49	.49 / .95	8549 / 7974	4170 / 7584	11,754
06-060-04	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	1.28	3.0 / 2	3.86 / 1.46	4.94 / 1.86	9412 / 7974	46468 / 14871	61,339
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	16	3.3 / 2	2.28 / .09	36.49 / 1.41	9765 / 7974	356290 / 11227	367,517
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	63	3.6 / 2	.52 / .01	32.48 / .74	10118 / 7974	328597 / 5928	334,525
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	84	3.6 / 2	.52 / .01	43.3 / .99	10118 / 7974	438130 / 7904	446,033
16-071-05	D=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12	3.6 / 2	.53 / .02	6.41 / .26	10118 / 7974	64860 / 2048	66,908
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	55.8	3.8 / 2	5.8 / .08	323.87 / 4.69	10353 / 7974	3353013 / 37376	3,390,389
16-110-04	Хаалт угсрах ф20	ш	20	3.6 / 2	1.49 / .02	29.81 / .42	10118 / 7974	301597 / 3349	304,946
16-110-04	Хаалт угсрах ф25	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-110-05	Гагнадаг хаалт d=32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	10	3.6 / 2	.7 / .05	6.99 / .51	10118 / 7974	70684 / 4067	74,751
16-110-04	Юүлэгч угсрах ф20	ш	20	3.6 / 2	1.49 / .02	29.81 / .42	10118 / 7974	301597 / 3349	304,946
24-110-05	Регистр, ган хоолойг тосон будгаар будах	м2	17.9	2.7 / 2	.17 / .00	2.99 / .02	8981 / 7974	26863 / 171	27,034

Нийт Хүн/цаг: 545.233986 / 12.42408 *Үндсэн цалин:*	5,655,452
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	961,427
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,092,517
Нийт цалин:	8,709,396
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,175,768
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,184,478
Ажиллах хүчний зардал:	**11,069,642**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-260-05	Өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	32	2.6 / 2	2.34 / .00	74.88 / .03	8837 / 7974	661715 / 255	661,970
20-230-10	Далд угсрах розетка тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .00	9412 / 7974	5930 / 24	5,953
20-230-05	1 туйлт далд унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025
38-440-04	Салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	4	3.3 / 2	.93 / .03	3.72 / .13	9765 / 7974	36326 / 1021	37,346

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-440-04	Унтраалга, розетканы хайрцаг угсрах	ширхэг	8	3.3 / 2	.93 / .03	7.44 / .26	9765 / 7974	72652 / 2041	74,693
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300	2.8 / 2	.07 / .03	20.1 / 9	9124 / 7974	183392 / 71766	255,158
20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	88	2.8 / 2	.08 / .04	7.04 / 3.17	9124 / 7974	64233 / 25262	89,495
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах ф20	м	250	3.0 / 2	.11 / .00	27.5 / .28	9412 / 7974	258830 / 2193	261,023

Нийт Хүн/цаг: 147.01 / 12.904

Үндсэн цалин:	1,442,603
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	245,242
Нэмэгдэл цалин 37% :	533,763
Нийт цалин:	2,221,609
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	299,917
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	302,139
Ажиллах хүчний зардал:	**2,823,664**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг эд ангид угсрах	м	90	3.3 / 2	.71 / .01	63.9 / .63	9765 / 7974	623984 / 5024	629,007
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6	2.0 / 2	.72 / .07	4.32 / .45	7974 / 7974	34448 / 3588	38,036
38-350-13	25x4 мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	20	3.4 / 2	.26 / .01	5.2 / .12	9883 / 7974	51392 / 973	52,364
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.76	2.9 / 2	4.86 /	28.01 /	9268 / 7974	259605 /	259,605
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	5.76	1.3 / 2	1.84 /	10.57 /	6968 / 7974	73669 /	73,669

Нийт Хүн/цаг: 112.00336 / 1.202

Үндсэн цалин:	1,052,681
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	178,956
Нэмэгдэл цалин 37% :	389,492
Нийт цалин:	1,621,129
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	218,852
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	220,474

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	**2,060,455**
Бүгд хүн/цаг: ***2496.766269 / 173.597526***	**Бүгд цалин:**	***26,027,221***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,424,628**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**9,630,072**
	Нийт цалин:	**40,081,921**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,411,059**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,451,141**
	Ажиллах хүчний зардал:	**50,944,121**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3764	Холбоос с-12	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0479	50	2	340.7	816
1-3763	Холбоос с-11	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0384	50	2	340.7	654
1-3762	Холбоос с-10	ш	1,215,000	.192	233,280	.0194	50	2	340.7	330
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	3,200	54.4	174,080	.0571	50	2	340.7	973
1-5071	Хадаас /40-60мм/	ш	10	2780.24	27,802	15.7084	50	2	340.7	267,592
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	20.3027	101,514	.0233	50	2	340.7	398
2-0100	Хаалт ф 25мм	ш	20,000	4	80,000	.0161	50	2	340.7	275
2-0100	Хаалт ф 20мм	ш	18,000	20	360,000	.0806	50	2	340.7	1,373
1-5050	Ханын хөөсөнцөр дулаалгатай сендвич хавтан	м2	42,000	177.0126	7,434,529	.1717	50	1	262.13	2,250
1-4334	Хайрга	м3	20,000	1.5994	31,987	3.4146	50	2	340.7	58,168
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан, гсх-5	ш	60,000	16	960,000	5.28	50	1	262.13	69,202
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	8,000	3.58	28,640	.0046	50	2	340.7	79
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	10,000	23.3703	233,703	.0396	50	2	340.7	675
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	180,000	.0927	16,681	.2039	50	1	262.13	2,672
1-4029	Цемент м-300	тн	350,000	.9418	329,634	.9606	50	1	262.13	12,591
1-4025	Цемент м-400	тн	260,000	.5203	135,273	.5307	50	1	262.13	6,955
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100---	м3	167,200	.0109	1,825	.0262	50	1	262.13	343
1-0861	Шруп	ш	200	3136.74	627,348	.4253	50	2	340.7	7,246
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	10.67	85,360	.0129	50	3	511	330
1-0879	Электрод	кг	5,000	6.9506	34,753	.0081	50	2	340.7	137
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	73.8948	369,474	.0857	50	2	340.7	1,460
1-0878	Электрод э-50	кг	5,000	11.2576	56,288	.0131	50	2	340.7	222
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	9.9889	59,933	.0121	50	2	340.7	206
1-4564	Эрэг гайк	кг	30,188	3.3792	102,011	.0038	50	1	262.13	50
2-0100	Юүдэгч хаалт ф 20мм	ш	15,000	20	300,000	.0806	50	2	340.7	1,373
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5,000	30.912	154,560	.0352	50	2	340.7	600
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2,800	67.8	189,840	.0678	50	1	262.13	889
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	2,000	350.52	701,040	.0351	50	1	262.13	459
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	260,000	22.848	5,940,480	54.8352	50	1	262.13	718,698
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	240,000	32.6808	7,843,392	78.4339	50	1	262.13	1,027,994
1-0733	Арматур	тн	2,250,000	1.8368	4,132,800	1.8368	50	1	262.13	24,074

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,250,000	.0918	206,640	.0918	50	1	262.13	1,204
1-4543	Голын элс	м3	16,500	.9792	16,157	1.6157	60	1	257.99	25,010
2-0101	Гагналаг хаалт ф 32мм	ш	45,000	2	90,000	.0125	50	2	340.7	212
1-0744	Газардуулгын шин	кг	5,500	16.2	89,100	.0162	50	1	262.13	212
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	5,500	81	445,500	.081	50	1	262.13	1,062
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,470	63	470,610	.1008	50	3	511	2,575
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,755	84	903,420	.1344	50	3	511	3,434
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32 мм	м	13,905	12	166,860	.0408	50	3	511	1,042
1-3825	Ган бүтээц	кг	6,000	6301.014	37,806,084	8.1913	50	1	262.13	107,360
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	6,500	55.32	359,580	.0553	50	1	262.13	725
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	250,000	1	250,000	.46	50	2	340.7	7,836
	Гражийн том хаалга	м2	200,000	36.3	7,260,000	36.3	50	2	340.7	618,370
	Гражийн төмөр хаалга жижиг машины	м2	200,000	8.4	1,680,000	8.4	50	2	340.7	143,094
1-4412	Вакум цонх	м2	240,000	5.76	1,382,400	.3895	50	2	340.7	6,635
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	9,500	3.1136	29,579	.1183	50	2	340.7	2,016
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	м2	45,000	351.0053	15,795,238	4.4578	50	1	262.13	58,426
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	7,500	4.8654	36,491	.0292	50	1	262.13	383
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	750,000	.0876	65,723	.057	50	1	262.13	747
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	850,000	.047	39,984	.0306	50	1	262.13	401
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	650,000	.5867	381,331	.352	50	1	262.13	4,613
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	7,500	3.03	22,725	.0003	50	2	340.7	5
2-1156	Кронштейн	ш	3,500	25.11	87,885	.0324	50	2	340.7	552
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	378.8077	1,325,827	8.58	50	1	262.13	112,454
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг	12,800	.4833	6,186	.0006	50	2	340.7	11
3-6422	Өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	18,000	32	576,000	.384	50	3	511	9,811
					120,510,518					**3,604,222**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,000	5.5605	55,605	.0056	50	1	262.13	73
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	9,500	11.121	105,649	.0111	50	1	262.13	146
3-6519	Салбарлах хайрцаг	ш	1,000	4	4,000	.0028	50	2	340.7	48
1-0671	Сийрс	м2	300	1.9488	585	.001	50	2	340.7	17
1-0221	Резинэн будаг	кг	28,105	103.6585	2,913,322	.1337	50	2	340.7	2,278
2-1352	Радиаторын секц---	ш	105,250	55.8	5,872,950	4.5617	50	2	340.7	77,708
1-4271	Ус	м3	3,000	19.4171	58,251	19.4171	3	1	651.52	37,952
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	30	2085.18	62,555	.0209	50	1	262.13	273
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	5,000	139.012	695,060	.8063	50	1	262.13	10,567
3-2820	Утас 2.5 мм2	м	1,600	309	494,400	.0309	50	2	340.7	526
3-2820	Утас6 мм2	м	2,800	90.64	253,792	.0091	50	2	340.7	154
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	5.0098	82,661	8.2275	60	1	257.99	127,356
3-6519	Унтраалга, розетканы хайрцаг	ш	800	8	6,400	.0056	50	2	340.7	95
1-4052	Тал гуалин----	м3	60,000	.0005	29	.0003	0	1	1480	0
1-0795	Тос	кг	1,200	49.504	59,405	.0619	50	2	340.7	1,054
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	18,000	48.58	874,440	.0627	50	2	340.7	1,068
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	9,500	27.4432	260,710	.9331	50	2	340.7	15,895
2-0427	Хий авагч ф15	ш	12,500	10	125,000	.0875	50	2	340.7	1,491
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	7,500	3.03	22,725	.003	50	2	340.7	52
1-3760	Холбоос с-8	ш	1,215,000	.7616	925,344	.0297	50	2	340.7	506
1-3761	Холбоос с-9	ш	1,215,000	.7616	925,344	.0906	50	2	340.7	1,544
1-3758	Холбоос с-6	ш	1,215,000	.7616	925,344	.0579	50	2	340.7	986
1-3759	Холбоос с-7	ш	1,215,000	.7616	925,344	.0564	50	2	340.7	960
1-3756	Холбоос с-4	ш	1,215,000	.7616	925,344	.0564	50	2	340.7	960
1-3757	Холбоос с-5	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0369	50	2	340.7	628
1-3755	Холбоос с-3	ш	1,215,000	.3776	458,784	.0381	50	2	340.7	650
1-3769	Холбоос с-17	ш	1,215,000	.192	233,280	.0797	50	2	340.7	1,357
1-3770	Холбоос с-18	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0475	50	2	340.7	810
1-3767	Холбоос с-15	ш	1,215,000	.192	233,280	.024	50	2	340.7	409
1-3766	Холбоос с-14	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0445	50	2	340.7	758
1-3765	Холбоос с-13	ш	1,215,000	.3802	461,894	.0369	50	2	340.7	628

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.35	59,489	20,559
13002	Угсралтын агергат	5.06	13,530	68,462
	Тавлагч	159.52	600	95,710
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	6.18	3,940	24,360
11004	Цахилгаан өрөм	184.05	2,531	465,837
9024	Буун цацагч	6.73	4,200	28,274
7005	Авто бетон зуурагч	.6	45,000	26,836
2028	Автокран 5тн	19.22	59,489	1,143,125
2030	Автокран 10тн	8.35	80,019	668,319
2027	Автокран 3тн	1	40,084	40,084
	Автомашин	2.8	3,453	9,672
3033	Гагнуурын аппарат	54.21	19,064	1,033,454
9022	Гадаргуугийн доргиур	8.65	9,115	78,870
9023	Гүний доргиур	.41	12,800	5,274
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.63	52,260	85,221
9021	Доргиур	11.31	9,115	103,074
3056	Компрессор	.51	51,118	26,262
				3,923,394