БАТЛАВ:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ
ДАРГА Г.БАТЗОРИГ

# ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО, ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ГЭРЭЛТ МОД ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2025 оны 12-р сарын 03-ны өдөр № ... Улаанбаатар хот

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл | -Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/177 тоот тушаал |
| 2. | Барилга байгууламжийн байршил | -Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн. |
| 3. | Төсөл гүйцэтгэх хугацаа | -14 хоног |
| 4 | Төслийг хэрэгжүүлэхэд хийгдэх ажлын үе шат | -Автовышка ашиглан өндөрт ажиллах.<br>-Тэжээлийн кабель татах 50м.<br>-Модыг туузан гэрлээр чимэглэх 15 ширхэг.<br>-Туузан гэрэл угсрах 7500м.<br>-Тэжээлийн блок суурилуулах 15 ширхэг.<br>-Цахилгааны холболт хийх 15 ширхэг. |
| 5. | Зориулалт, хүчин чадал | -Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг гэрлээр чимэглэх. |
| | Тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага | -Суурилуулагдах гэрэл тоног төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагаа болон чанарын олон улсын стандартын шаардлага хангасан тухай баталгааны сертификаттай. |
| 6 | Үйл ажиллагааны шаардлага | -Хийгдэх ажлын хүрээнд цахилгаан хангамж, суурилуулах, засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.<br>-Тусгай мэргэжлийн ажиллагсадтай байх. |
| 7. | Төслийн иж бүрдэл | <u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u><br>- Тайлбар бичиг<br>- Эрүүл ахуйн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/<br><u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u><br>- Нүүр хуудас /Батлагдсан байх/<br>- Одоогийн байдал /Фото зураг баталгаажуулах/<br>- Хэмжилтийн зураг төсөл<br>- Өөрчлөлтийн зураг төсөл |
| 9. | Төслийн захиалагч | - Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба |
| 10. | Захиалагчийн хяналт | - Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба |
| 11. | Онцгой нөхцөл | <u>Гэрэлт модонд тавигдах шаардлага</u>:<br>- Чимэглэлд ашиглах материалыг сонгохдоо орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлсэн шинэ, чанартай тохирлын гэрчилгээтэй материал байх.<br>- Чимэглэлийн ажил хийхэд гарах зардал болон технологийн шаардлагатай ажлын тоо хэмжээг төсөвт тусган хийж гүйцэтгэх<br>- Ажил эхлэх үед захиалагч, ашиглагч байгууллагын холбогдох хүмүүст мэдэгдэж хийгдэх ажлын дараалал, хугацааг тодорхой болгох.<br>- Төсвийг зохиохдоо заавал ажлын талбарт очиж, |

| | | |
|---|---|---|
| | | хэмжилт хийн фото зургаар баталгаажуулах. |
| 12. | Зураг төсөлд тавигдах шаардлага, аюулгүй байдал | - Барилгын тухай хуулийн 12,1, 17,1,4-р заалт<br>- Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/.<br>- Хийгдэх ажлын хүрээнд бусад холбогдох норм, дүрмийн шаардлагуудыг хангах. |
| 13. | Тоног төхөөрөмж, угсралтад тавигдах шаардлага | - Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/. |
| 16 | Байршилд тавих тоног төхөөрөмж, угсралтад тавигдах шаардлага | - Цахилгаан техникийн ажил /БНбД3,05,06,90/ |
| 17. | Ерөнхий төлөвлөгөө, Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал | <u>Хууль тогтоомжууд:</u><br>- Барилгын тухай хууль;<br><u>Норм, нормативууд:</u><br>- Олон нийтийн барилгын норм дүрэм /БНбД 31.03.03/<br>- Цахилгаан техникийн ажил /БНбД 3,05,06,90/<br>- Бусад холбогдох норм, дүрэм<br><u>Стандартууд:</u><br>- "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага" MNS 4990:2000<br>- Бусад холбогдох стандартууд |

ХЯНАСАН:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ХОТЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА /Л.АЛТАНГЭРЭЛ/

БОЛОВСРУУЛСАН:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ХОТЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗРЫН
МЭРГЭЖИЛТЭН .....Сүхбат.. /Э.СҮХБАТ/