Захиалагч байгууллага

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Зургийн байгууллага

"Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Төсвийн шифр: МТЗ-27/25-03

Зургийн шифр: 27/25

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 10-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 94,917,912 төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Захирал Г.Энхмөнх /...../

Огноо 2025.11.20

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /...../

МОНГОЛ УЛС
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2023-2026

Огноо 2025.11.20

Зургийн байгууллагын хаяг:

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо, 12-р хороолол, 125 а байр

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

2. Ажлын нэр: АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 10-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

2. Нэмэлт мэдээлэл (Төсвийн тооцооны нормативын хувь хэмжээ, ашигласан норм дүрэм, үнэ тариф, тушаал шийдвэр)

1. Авто зам, замын байгууламжийн төсвийн тооцоог инженерийн нарийвчилсан зураг төслөөр тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн, ЗТ-ийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын дагуу хийж гүйцэтгэлээ.
2. Төсөв зохиоход "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-25-2023, "Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-26-2023, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-28-2023 суурь нормуудыг ашиглав.
3. "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-1 -д зааснаар ажилчдын тарифт цалинг, Хавсралт 3-3 -д зааснаар автомашинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг, Хавсралт 3-5 -д зааснаар машин механизмын ажлын нэгж маш.цаг-ийн зардлыг тус тус авав.
4. Тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт болон машинч механизмчдын цалинг тухайн зардлын дүнгээс 8.7 хувиар тооцож төсөвт тусгалаа.
5. Ажилчдын нэмэгдэл цалинг тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт, машин механизмын операторчдын цалин болон ажилчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 15.1%-иар тооцлоо.
6. ИТА -ийн цалинг ажилчдын цалин болон тээвэр, машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17.0%-иар тооцов.
7. Ниймийн даатгалын шимтгэлийг нийт цалингийн 14.5%-р, ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардлыг ажилчдын цалингийн 6.8% -р тус тус тооцож төсөвт тусгав.
8. Материалын зардлыг тооцохдоо хайрга, дайрга, элс зэрэг материалын үнийг зах зээлийн үнийг баримтлав, бетон зуурмаг болон бетон хийц, арматур, төмөр хийцийн үнийг одоогийн жишиг үнээр тооцов.
9. Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-5 -д зааснаар тооцов.
10. Нийт цалингийн 63.5%-иар удирдлагын зардлыг, 71.8%-иар ашигийг, ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2.5 %-ийр тус тус тооцов.
11. Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардлыг нийт хөдөлмөр зарцуулалтыг ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаанд (7.97)-д хувааж, ноогдворыг нэг хүн.өдрийн хээрийн нэмэгдэл болох 14000 төгрөгөөр үржүүлж гаргав.
12. Захиалагчийн хяналтын зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2%, магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын зардлын дүнгээс 2% байхаар тооцож төсөвт тусгав.
13. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу БУА зардлын дүнгээс 10%-иар тооцов.
14. Авто замын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 8-р зүйлийн 4.1-р заалтын дагуу БУА-ын зардлын дүнгээс 0.4%-иар тооцон нормчлолын сангийн шимтгэлийг тооцов.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Б.Мөнх-Эрдэнэ

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-0[illegible]-20
Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2023-2026

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.051

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	119.0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	26.8
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	53.8
3	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	260.0
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	57.1
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	28.6

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	51.8
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	77.7

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)	1 м3	14.9
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)	1 м3	24.9
3	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	496.2
4	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	496.2
5	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	117.0

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	10.2

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	117.0
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	76.5
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	7.7

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	12.75
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.051

Тоо хэмжээний инженер: Э.Түвшинсанаа /...../

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1	677,022.49	677,022.49
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	987,500.86	790,000.69
		Бүгд дүн				**1,467,023.18**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
3	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.05	3,500,865.69	178,544.15
		Бүгд дүн				**178,544.15**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
4	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	119	24,876.1	2,960,256.24
		Бүгд дүн				**2,960,256.24**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
5	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	26.8	26,022.5	697,402.94
6	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	53.8	27,254.94	1,466,315.89
7	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	260	1,041.43	270,771.38
8	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	57.1	40,334.05	2,303,074.05
9	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	28.6	7,098.67	203,021.91
		Бүгд дүн				**4,940,586.17**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
10	25-08-03	Бутралсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	51.8	96,469.05	4,997,096.76
11	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	77.7	44,860.74	3,485,679.38
		Бүгд дүн				**8,482,776.14**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
12	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)	1 м3	14.9	1,093,970.74	16,300,164.02
13	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)	1 м3	24.9	1,049,265.26	26,126,704.92
14	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	496.2	2,625.29	1,302,669.79
15	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	496.2	2,588.4	1,284,363.76
16	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	117	104,300.14	12,203,115.98
		Бүгд дүн				**57,217,018.47**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
17	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	10.2	60,583.98	617,956.63
		Бүгд дүн				**617,956.63**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
18	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	117	36,179.24	4,232,971.28
19	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	76.5	99,525.88	7,613,729.76
20	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	7.7	43,448.23	334,551.34
		Бүгд дүн				**12,181,252.38**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
21	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	12.75	70,247.88	895,660.44
22	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1	744,104.31	744,104.31
		Бүгд дүн				**1,639,764.75**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
23	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.05	837,919.02	42,733.87
		Бүгд дүн				**42,733.87**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 89,727,912

ЗУРГИЙН ҮНЭ: 5,190,000

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 94,917,912

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 10-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	2'977'477	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	361'796	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	361'533	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	1'296'213	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	754'550	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	629'137	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**6'380'705**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	925'202	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	37'285'630	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	3'796'776	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	3'794'021	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	202'468	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	2'263'395	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	13'602'784	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	23'324	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**68'274'306**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	4'051'748	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	4'581'346	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	1'706'858	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**78'614'258**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	1'365'486	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	1'572'285	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	7'861'426	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	314'457	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	Зургийн үнэ	5'190'000	
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**94'917'912**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн**

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-001-20
Басбаярын Мөнх-Эрдэнэ
2023-2026

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0	II	0.09	0.09	9400	846
					III	7.2	7.2	11096	79,891
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	II	8.0	6.4	9400	60,160
		Дүн					**14.19**		**147,139**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.051	III	18.22	0.92922	11096	10,311
					IV	20.415	1.041165	12483	12,997
		Дүн					**1.97**		**23,307**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	119.0	II	0.2064	24.5616	9400	230,879
					III	0.0281	3.3439	11096	37,104
		Дүн					**27.91**		**267,983**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	26.8	III	0.00162	0.043416	11096	482
					IV	0.00716	0.191888	12483	2,395
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	53.8	III	0.004587	0.246781	11096	2,738
					IV	0.002	0.1076	12483	1,343
3	25-04-04		1 м2	260.0	III	0.003773	0.98098	11096	10,885

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Ул хөрс тэгшилж нягтруулах			IV	0.000635	0.1651	12483	2,061
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	57.1	II	0.048	2.7408	9400	25,764
					III	0.026761	1.528053	11096	16,955
					IV	0.012286	0.701531	12483	8,757
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	28.6	III	0.1058	3.02588	11096	33,575
					IV	0.010367	0.296496	12483	3,701
		Дүн					**10.03**		**108,657**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	51.8	II	0.06987	3.619266	9400	34,021
					III	0.109407	5.667283	11096	62,884
					IV	0.011824	0.612483	12483	7,646
					VI	0.01747	0.904946	14794	13,388
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	77.7	II	0.048	3.7296	9400	35,058
					III	0.060994	4.739234	11096	52,587
					IV	0.013	1.0101	12483	12,609
		Дүн					**20.28**		**218,193**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)	1 м3	14.9	II	0.00245	0.036505	9400	343
					III	0.646439	9.631941	11096	106,876
					IV	0.115124	1.715348	12483	21,413
					VI	0.03733	0.556217	14794	8,229
2	25-10-04		1 м3	24.9	II	0.00245	0.061005	9400	573

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)			III	0.489185	12.180707	11096	135,157
					IV	0.099293	2.472396	12483	30,863
					VI	0.028	0.6972	14794	10,314
3	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	496.2	III	0.002496	1.238515	11096	13,743
					IV	0.00178	0.883236	12483	11,025
4	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	496.2	III	0.002436	1.208743	11096	13,412
					IV	0.00166	0.823692	12483	10,282
5	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	117.0	II	0.273859	32.041503	9400	301,190
					III	0.19788	23.15196	11096	256,894
					IV	0.0655	7.6635	12483	95,663
					V	0.065962	7.717554	13715	105,846
		Дүн					**102.08**		**1,121,825**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	10.2	II	0.048	0.4896	9400	4,602
					III	0.067214	0.685582	11096	7,607
					IV	0.328333	3.348997	12483	41,806
		Дүн					**4.52**		**54,015**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	117.0	II	0.08482	9.92394	9400	93,285
					III	0.06446	7.54182	11096	83,684
					IV	0.03328	3.89376	12483	48,606
					V	0.0432	5.0544	13715	69,321
2	25-13-09		1 м2	76.5	II	0.50784	38.84976	9400	365,188

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)			III	0.163613	12.516395	11096	138,882
					IV	0.002	0.153	12483	1,910
					V	0.09	6.885	13715	94,428
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	7.7	III	0.098004	0.754631	11096	8,373
					IV	0.029167	0.224586	12483	2,804
		Дүн					**85.8**		**906,480**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	12.75	II	0.0364	0.4641	9400	4,363
					III	0.105867	1.349804	11096	14,977
					IV	0.1	1.275	12483	15,916
					V	0.112	1.428	13715	19,585
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0	II	2.047	2.047	9400	19,242
					III	4.3786	4.3786	11096	48,585
					IV	0.0083	0.0083	12483	104
		Дүн					**10.95**		**122,771**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.051	VI	9.42	0.48042	14794	7,107
		Дүн					**0.48**		**7,107**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 278.21 БҮГД ЦАЛИН: 2,977,477

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Ариутгалын бодис	кг	4.1	5,000	20,500
2	Бетон хольц B15	м3	0.058131	276,000	16,044
3	Бетон хольц B20	м3	1.18755	298,000	353,890
4	Бетон хольц B30	м3	1.18755	345,000	409,705
5	Бичгийн цаас	боодол	0.03162	17,500	553
6	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.0102	55,000	561
7	Брус	м3	0.121914	850,000	103,627
8	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	53.354	32,000	1,707,328
9	Даланд тохирох материал	м3	58.4704	4,500	263,117
10	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	61.254	245,000	15,007,230
11	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	36.654	250,000	9,163,500
12	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	117.0	30,000	3,510,000
13	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1.0	225,000	225,000
14	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	11.1494	4,500	50,172
15	Зүсэгчийн ир	ш	0.009114	180,000	1,641
16	Маркер	ш	0.605783	1,300	788
17	Модон гадас (5x5x40см)	ш	18.987342	500	9,494
18	Мяндсан утас	м	3.971583	48	191
19	Нунтаг шохой	кг	2.61375	300	784
20	Принтерийн хор	ш	0.0102	80,000	816
21	Суурийн доод үеийн материал	м3	79.5648	4,500	358,042
22	Таар	м2	39.14737	1,000	39,147
23	Термопластик будаг	кг	59.78475	3,200	191,311
24	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	4.649925	4,400	20,460
25	Термопластик будгийн цавуу	кг	2.6571	14,500	38,528
26	Тохиромжгүй материал	м3	26.8	5,800	155,440
27	Тросс d4	м	8.705	500	4,353
28	Төмөр гадас d13x200	ш	2.652	600	1,591
29	Төмөр гадас d13x500	ш	67.618	1,500	101,427
30	Төмөр гадас d20x200	ш	0.2652	1,800	477
31	Төмөр гадас d20x500	ш	23.084	2,500	57,710
32	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	54.338	5,800	315,160
33	Ус	тн	22.431407	2,000	44,863
34	Хавтас	ш	0.51	2,000	1,020
35	Хадаас	кг	0.12929	3,000	388
36	Хаягдал материал	тн	58.100375	4,200	244,022
37	Хөвөөний материал	м3	10.4448	4,500	47,002
38	Цахилгааны утас	м	15.315	5,000	76,575
39	Шатдаг хий (газ)	кг	0.193163	3,300	637
40	Шингэн битум	тн	0.000242	2,100,000	508
41	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.60318	2,100,000	1,266,678
42	Элс	м3	1.195695	20,000	23,914

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
43	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.574655	180,000	103,438
44	Явган хүний замын хавтан	м2	76.5	30,000	2,295,000
45	Явган хүний замын хашлага	м	117.0	9,000	1,053,000
	Бүгд дүн				**37,285,630**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	210м.х	0.73	162012.0	117,970
2	Автогудронатор	6000л	0.15	118676.0	18,255
3	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1.03	244781.0	252,675
4	Ачааны автомашин	10тн	0.69	64949.0	45,028
5	Ачааны автомашин	2тн	10.04	38913.0	390,625
6	Ачигч	2.0м3	0.98	105411.0	103,548
7	Бохир соруулах машин	5тн	2.4	75517.0	181,241
8	Будгийн халаагч тогоо	200°C	1.02	19628.0	20,021
9	Бульдозер	245м.х	0.7	354986.0	246,934
10	Гар нягтруулагч	90кг	0.41	22195.0	9,166
11	Гинжит экскаватор	1.5м3	1.41	219012.0	309,571
12	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	1.61	128532.0	207,142
13	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	2.69	67942.0	182,492
14	Доргиурт булт индүү	17-20тн	2.82	97878.0	276,031
15	Дугуйт экскаватор	0.25м3	2.3	84606.0	194,353
16	Заадас зүсэгч хөрөө	<150мм	0.07	23116.0	1,610
17	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (термопластик)	0.2м	1.02	23300.0	23,766
18	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.87	51009.0	95,443
19	Кран	10тн	1.75	104644.0	182,646
20	Пикап	4хүн	6.31	41064.0	259,062
21	Пресс (CBR)	kN	0.25	13412.0	3,314
22	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	0.65	12806.0	8,342
23	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	1.19	211362.0	251,817
24	Усны машин	15тн	1.9	101455.0	192,371
25	Хатаах зуух	200°C	10.04	14369.0	144,305
26	Хийн дугуйт индүү	18-20тн	3.22	113089.0	364,508
27	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.8	26093.0	20,859
28	Шатаах зуух	1200°C	1.6	16025.0	25,621
29	Шүүрдэгч машин	3.5м	0.3	90147.0	26,839
	Бүгд дүн		**59.95**		**4,155,555**
	Цалингийн зардал 8.7%				**361,533**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**3,794,021**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Ариутгалын бодис	кг	4.1	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0.004	11.95	0
2	Бетон хольц В15	м3	0.06	2.4	0.14	1	5	453.71	1.0	0.14	317.6	0.01
3	Бетон хольц В20	м3	1.19	2.4	2.85	1	5	453.71	1.0	2.85	6,465.37	0.26
4	Бетон хольц В30	м3	1.19	2.4	2.85	1	5	453.71	1.0	2.85	6,465.37	0.26
5	Бичгийн цаас	боодол	0.03	0.003	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
6	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.01	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
7	Брус	м3	0.12	0.65	0.08	1	8	373.4	1.0	0.079	235.99	0.01
8	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	53.35	1.75	93.37	1	12	334.65	1.2	112.043	449,942.28	24.63
9	Даланд тохирох материал	м3	58.47	1.76	102.91	1	12	334.65	1.2	123.489	495,907.13	27.15
10	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	61.25	1.0	61.25	2	10	461.73	1.0	61.254	282,828.09	11.22
11	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	36.65	1.0	36.65	2	10	461.73	1.0	36.654	169,242.51	6.71
12	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	117	0.1	11.7	1	220	216.56	1.0	11.7	557,425.44	47.15
13	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1	0.035	0.04	2	220	280.66	1.0	0.035	2,161.08	0.14
14	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	11.15	1.76	19.62	1	12	334.65	1.2	23.548	94,564.06	5.18
15	Зүсэгчийн ир	ш	0.01	0.0015	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
16	Маркер	ш	0.61	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
17	Модон гадас (5x5x40см)	ш	18.99	0.00065	0.01	1	8	373.4	1.0	0.012	35.85	0
18	Мяндсан утас	м	3.97	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
19	Нунтаг шохой	кг	2.61	0.001	0	1	220	216.56	1.0	0.003	142.93	0.01
20	Принтерийн хор	ш	0.01	0.002	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
21	Суурийн доод үеийн материал	м3	79.56	1.76	140.03	1	12	334.65	1.2	168.041	674,819.05	36.94
22	Таар	м2	39.15	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0.004	11.95	0
23	Термопластик будаг	кг	59.78	0.001	0.06	2	220	280.66	1.0	0.06	3,704.71	0.24
24	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	4.65	0.001	0	1	220	216.56	1.0	0.005	238.22	0.02
25	Термопластик будгийн цавуу	кг	2.66	0.001	0	2	220	280.66	1.0	0.003	185.24	0.01

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
26	Тохиромжгүй материал	м3	26.8	1.76	47.17	1	10	348.9	1.1	51.885	181,026.76	9.5
27	Тросс d4	м	8.71	0.001	0.01	1	8	373.4	1.0	0.009	26.88	0
28	Төмөр гадас d13x200	ш	2.65	0.0002	0	1	2	621.48	1.0	0.001	1.24	0
29	Төмөр гадас d13x500	ш	67.62	0.0006	0.04	1	2	621.48	1.0	0.041	50.96	0
30	Төмөр гадас d20x200	ш	0.27	0.0005	0	1	2	621.48	1.0	0	0	0
31	Төмөр гадас d20x500	ш	23.08	0.0013	0.03	1	2	621.48	1.0	0.03	37.29	0
32	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	54.34	1.64	89.11	1	10	348.9	1.1	98.026	342,012.71	17.96
33	Ус	тн	22.43	1.0	22.43	1	1	960.47	1.0	22.431	21,544.3	0.41
34	Хавтас	ш	0.51	0.0001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
35	Хадаас	кг	0.13	0.001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
36	Хаягдал материал	тн	58.1	1.0	58.1	1	10	348.9	1.0	58.1	202,710.9	10.64
37	Хөвөөний материал	м3	10.44	1.76	18.38	1	12	334.65	1.2	22.059	88,584.53	4.85
38	Цахилгааны утас	м	15.31	0.001	0.02	1	8	373.4	1.0	0.015	44.81	0
39	Шатдаг хий (газ)	кг	0.19	0.001	0	3	220	391.34	1.0	0	0	0
40	Шингэн битум	тн	0	1.0	0	2	220	280.66	1.0	0	0	0
41	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.6	1.0	0.6	2	220	280.66	1.0	0.603	37,232.36	2.43
42	Элс	м3	1.2	1.6	1.91	1	12	334.65	1.0	1.913	7,682.23	0.42
43	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.57	2.2	1.26	1	1	960.47	1.0	1.264	1,214.03	0.02
44	Явган хүний замын хавтан	м2	76.5	0.1	7.65	1	220	216.56	1.0	7.65	364,470.48	30.83
45	Явган хүний замын хашлага	м	117	0.03	3.51	1	220	216.56	1.0	3.51	167,227.63	14.15
	Нийт дүн										**4,158,571.93**	**251.15**
	Цалингийн зардал 8.7%										**361,795.76**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**3,796,776.17**	

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нэгж хүнд (тн)	Нийт жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай (км)	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарцуулалт хүн/цаг
1	Дугуйт экскаватор	0.25м3	1	5.0	5.0	3	220	391.34	430,474	20.15
2	Гинжит экскаватор	1.5м3	1	29.0	29.0	3	220	391.34	2,496,749	116.87
3	Ачигч	2.0м3	1	10.0	10.0	3	220	391.34	860,948	40.3
4	Бульдозер	245м.х	1	28.0	28.0	3	220	391.34	2,410,654	112.84
5	Автогрейдер	210м.х	1	19.0	19.0	3	220	391.34	1,635,801	76.57
6	Доргиурт булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
7	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
8	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
9	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
10	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	1	4.0	4.0	3	220	391.34	344,379	16.12
11	Хийн дугуйт индүү	18-20тн	1	18.0	18.0	3	220	391.34	1,549,706	72.54
12	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1	1.5	1.5	3	220	391.34	129,142	6.05
13	Гэр	5 ханатай	1	1.0	1.0	1	220	216.56	47,643	4.03
	Нийт дүн								**14,898,996**	**699.21**
	Цалингийн зардал 8.7%								**1,296,213**	
	Цалингийн зардал хассан дүн								**13,602,784**	

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ (хувиар)	Элэгдэх хугацаа (жил)	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Гэр	5 ханатай	1	0.6664	10	3,500,000	23,324
	Бүгд дүн						**23,324**