Захиалагч байгууллага

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Зургийн байгууллага

"Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Төсвийн шифр: МТЗ-27/25-02

Зургийн шифр: 27/25

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 13-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 133,103,023 төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Захирал Г.Энхмөнх /...../

Огноо 2025.11.20

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /...../

Огноо 2025.11.20

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-001-20
Басбаярын МӨНХ ЭРДЭНЭ
2023-2026

Зургийн байгууллагын хаяг:

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо, 12-р хороолол, 125 а байр

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

2. Ажлын нэр: АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 13-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

2. Нэмэлт мэдээлэл (Төсвийн тооцооны нормативын хувь хэмжээ, ашигласан норм дүрэм, үнэ тариф, тушаал шийдвэр)

1. Авто зам, замын байгууламжийн төсвийн тооцоог инженерийн нарийвчилсан зураг төслөөр тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн, ЗТ-ийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын дагуу хийж гүйцэтгэлээ.
2. Төсөв зохиоход "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-25-2023, "Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-26-2023, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-28-2023 суурь нормуудыг ашиглав.
3. "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-1 -д зааснаар ажилчдын тарифт цалинг, Хавсралт 3-3 -д зааснаар автомашинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг, Хавсралт 3-5 -д зааснаар машин механизмын ажлын нэгж маш.цаг-ийн зардлыг тус тус авав.
4. Тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт болон машинч механизмчдын цалинг тухайн зардлын дүнгээс 8.7 хувиар тооцож төсөвт тусгалаа.
5. Ажилчдын нэмэгдэл цалинг тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт, машин механизмын операторчдын цалин болон ажилчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 15.1%-иар тооцлоо.
6. ИТА -ийн цалинг ажилчдын цалин болон тээвэр, машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17.0%-иар тооцов.
7. Ниймийн даатгалын шимтгэлийг нийт цалингийн 14.5%-р, ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардлыг ажилчдын цалингийн 6.8% -р тус тус тооцож төсөвт тусгав.
8. Материалын зардлыг тооцохдоо хайрга, дайрга, элс зэрэг материалын үнийг зах зээлийн үнийг баримтлав, бетон зуурмаг болон бетон хийц, арматур, төмөр хийцийн үнийг одоогийн жишиг үнээр тооцов.
9. Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-5 -д зааснаар тооцов.
10. Нийт цалингийн 63.5%-иар удирдлагын зардлыг, 71.8%-иар ашигийг, ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2.5 %-ийр тус тус тооцов.
11. Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардлыг нийт хөдөлмөр зарцуулалтыгн ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаанд (7.97)-д хуваж, ноогдворыг нэг хүн.өдрийн хэрэгцээний нэмэгдэл болох 14000 төгрөгөөр үржүүлж гаргав.
12. Захиалагчийн хяналтын зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2%, магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын зардлын дүнгээс 2% байхаар тооцож төсөвт тусгав.
13. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу БУА зардлын дүнгээс 10%-иар тооцов.
14. Авто замын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 8-р зүйлийн 4.1-р заалтын дагуу БУА-ын зардлын дүнгээс 0.4%-иар тооцон нормчлолын сангийн шимтгэлийг тооцов.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Б.Мөнх-Эрдэнэ

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-001-20
Басбаярын МӨНХ ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2023-2026

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.075

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	179.0
2	26-08-14	Бетон хийц эвдэж зайлуулах	1 м3	5.6
3	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	2.0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	42.5
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	82.4
3	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	412.0
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	86.6
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	39.2

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	62.4
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	93.6

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)	1 м3	22.3
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)	1 м3	37.2
3	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	743.4
4	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	743.4
5	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	172.0

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	15.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	155.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	228.5
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	22.9

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	16.5
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.075

Тоо хэмжээний инженер: Э.Түвшинсанаа /...../

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1	532,860.39	532,860.39
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	838,920.98	671,136.78
		Бүгд дүн				**1,203,997.17**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
3	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.07	3,043,602	228,270.15
		Бүгд дүн				**228,270.15**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
4	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	179	17,671.01	3,163,110.76
5	26-08-14	Бетон хийц эвдэж зайлуулах	1 м3	5.6	433,235.22	2,426,117.21
6	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	2	568,744.35	1,137,488.7
		Бүгд дүн				**6,726,716.67**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
7	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	42.5	21,023.24	893,487.78
8	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	82.4	21,610.31	1,780,689.37
9	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	412	891.72	367,387.54
10	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	86.6	34,243.64	2,965,498.9
11	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	39.2	6,010.42	235,608.5
		Бүгд дүн				**6,242,672.09**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
12	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	62.4	81,842.15	5,106,950.13
13	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	93.6	38,088.6	3,565,092.94
		Бүгд дүн				**8,672,043.07**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
14	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)	1 м3	22.3	893,882.89	19,933,588.45
15	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)	1 м3	37.2	856,762.25	31,871,555.56
16	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	743.4	2,213.27	1,645,348.26
17	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	743.4	2,185.96	1,625,045.21
18	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	172	88,481.58	15,218,832.17
		Бүгд дүн				**70,294,369.65**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
19	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	15	51,397.72	770,965.74
		Бүгд дүн				**770,965.74**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
20	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	155	32,922.38	5,102,968.37
21	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	228.5	84,412.93	19,288,353.49
22	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	22.9	36,957.84	846,334.52
		Бүгд дүн				**25,237,656.38**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
23	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	16.5	56,525.85	932,676.53
24	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1	631,734.33	631,734.33
		Бүгд дүн				**1,564,410.86**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
25	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.07	692,280	51,921
		Бүгд дүн				**51,921**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 120,993,023

ЗУРГИЙН ҮНЭ: 12,110,000

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 133,103,023

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 16-Р БАГ/ 13-Р БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	5'440'816	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	542'775	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	590'281	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	766'877	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	1'108'453	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	1'117'558	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**9'566'760**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1'387'180	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	57'023'990	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	5'696'014	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	6'194'555	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	369'976	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	2'505'311	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	8'047'805	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	23'324	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**90'814'915**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	6'074'893	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	6'868'934	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	2'270'373	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**106'029'114**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	1'816'298	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	2'120'582	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	10'602'911	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	424'116	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	Зургийн үнэ	12'110'000	
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**133'103'023**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн**

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-001-20
Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2023-2026

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0	II	0.09	0.09	9400	846
					III	7.2	7.2	11096	79,891
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	II	8.0	6.4	9400	60,160
		Дүн					**14.19**		**147,139**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.075	III	18.22	1.3665	11096	15,163
					IV	20.415	1.531125	12483	19,113
		Дүн					**2.9**		**34,276**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-05-22	Авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	179.0	II	0.2064	36.9456	9400	347,289
					III	0.0281	5.0299	11096	55,812
2	26-08-14	Бетон хийц эвдэж зайлуулах	1 м3	5.6	III	3.429	19.2024	11096	213,070
3	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	2.0	II	0.86304	1.72608	9400	16,225
					III	4.47	8.94	11096	99,198
		Дүн					**71.84**		**731,594**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-07-12		1 м3	42.5	III	0.00162	0.06885	11096	764

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах			IV	0.00716	0.3043	12483	3,799
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	82.4	III	0.004587	0.377969	11096	4,194
					IV	0.002	0.1648	12483	2,057
3	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	412.0	III	0.003773	1.554476	11096	17,248
					IV	0.000635	0.26162	12483	3,266
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	86.6	II	0.048	4.1568	9400	39,074
					III	0.026761	2.317503	11096	25,715
					IV	0.012286	1.063968	12483	13,282
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	39.2	III	0.1058	4.14736	11096	46,019
					IV	0.010367	0.406386	12483	5,073
		Дүн					**14.82**		**160,490**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20 см	1 м3	62.4	II	0.06987	4.359888	9400	40,983
					III	0.109407	6.826997	11096	75,752
					IV	0.011824	0.737818	12483	9,210
					VI	0.01747	1.090128	14794	16,127
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	93.6	II	0.048	4.4928	9400	42,232
					III	0.060994	5.709038	11096	63,347
					IV	0.013	1.2168	12483	15,189
		Дүн					**24.43**		**262,842**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-10-05		1 м3	22.3	II	0.00245	0.054635	9400	514

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=3 см)			III	0.646439	14.415591	11096	159,955
					IV	0.115124	2.567265	12483	32,047
					VI	0.03733	0.832459	14794	12,315
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (тэгшилгээний үе, h=5 см)	1 м3	37.2	II	0.00245	0.09114	9400	857
					III	0.489185	18.197682	11096	201,921
					IV	0.099293	3.6937	12483	46,108
					VI	0.028	1.0416	14794	15,409
3	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	743.4	III	0.002496	1.855526	11096	20,589
					IV	0.00178	1.323252	12483	16,518
4	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	743.4	III	0.002436	1.810922	11096	20,094
					IV	0.00166	1.234044	12483	15,405
5	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	172.0	II	0.273859	47.103748	9400	442,775
					III	0.19788	34.03536	11096	377,656
					IV	0.0655	11.266	12483	140,633
					V	0.065962	11.345464	13715	155,603
		Дүн					**150.87**		**1,658,401**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	15.0	II	0.048	0.72	9400	6,768
					III	0.067214	1.00821	11096	11,187
					IV	0.328333	4.924995	12483	61,479
		Дүн					**6.65**		**79,434**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-13-05		1 м	155.0	II	0.08482	13.1471	9400	123,583

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
		Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)			III	0.06446	9.9913	11096	110,863
					IV	0.03328	5.1584	12483	64,392
					V	0.0432	6.696	13715	91,836
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	228.5	II	0.50784	116.04144	9400	1,090,790
					III	0.163613	37.385571	11096	414,830
					IV	0.002	0.457	12483	5,705
					V	0.09	20.565	13715	282,049
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	22.9	III	0.098004	2.244291	11096	24,903
					IV	0.029167	0.667924	12483	8,338
		Дүн					**212.35**		**2,217,288**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	16.5	II	0.0364	0.6006	9400	5,646
					III	0.105867	1.746806	11096	19,383
					IV	0.1	1.65	12483	20,597
					V	0.112	1.848	13715	25,345
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0	II	2.047	2.047	9400	19,242
					III	4.3786	4.3786	11096	48,585
					IV	0.0083	0.0083	12483	104
		Дүн					**12.28**		**138,901**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.075	VI	9.42	0.7065	14794	10,452
		Дүн					**0.71**		**10,452**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 511.05 БҮГД ЦАЛИН: 5,440,816

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Алхны хошуу	ш	7.28	10,000	72,800
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	5,000	20,500
3	Бетон хольц B15	м3	1.076222	278,000	299,190
4	Бетон хольц B20	м3	2.551811	296,000	755,336
5	Бетон хольц B30	м3	1.7458	345,000	602,301
6	Бичгийн цаас	боодол	0.045	17,500	788
7	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.015	50,000	750
8	Брус	м3	0.179224	850,000	152,340
9	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	64.272	32,000	2,056,704
10	Даланд тохирох материал	м3	88.6784	4,500	399,053
11	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	87.699	245,000	21,486,255
12	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	52.57225	250,000	13,143,063
13	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	172.0	30,000	5,160,000
14	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1.0	225,000	225,000
15	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	26.9878	4,500	121,445
16	Зүсэгчийн ир	ш	0.013626	180,000	2,453
17	Маркер	ш	0.861015	1,500	1,292
18	Модон гадас (5x5x40см)	ш	26.985835	1,050	28,335
19	Мяндсан утас	м	11.9309	50	597
20	Нунтаг шохой	кг	3.3825	300	1,015
21	Принтерийн хор	ш	0.015	80,000	1,200
22	Суурийн доод үеийн материал	м3	95.8464	4,500	431,309
23	Таар	м2	44.337376	1,000	44,337
24	Термопластик будаг	кг	77.3685	2,800	216,632
25	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	6.01755	3,200	19,256
26	Термопластик будгийн цавуу	кг	3.4386	14,500	49,860
27	Тохиромжгүй материал	м3	42.5	5,800	246,500
28	Тросс d4	м	13.015	500	6,508
29	Төмөр гадас d13x200	ш	3.9	600	2,340
30	Төмөр гадас d13x500	ш	107.653	1,500	161,480
31	Төмөр гадас d20x200	ш	0.39	1,800	702
32	Төмөр гадас d20x500	ш	34.51	2,500	86,275
33	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	83.224	5,800	482,699
34	Ус	тн	31.489967	2,000	62,980
35	Хавтас	ш	0.75	2,000	1,500
36	Хадаас	кг	0.176497	3,000	529
37	Хаягдал материал	тн	46.14575	4,200	193,812
38	Хөвөөний материал	м3	15.36	4,500	69,120
39	Цахилгааны утас	м	15.315	3,000	45,945
40	Шатдаг хий (газ)	кг	0.249975	3,300	825
41	Шингэн битум	тн	0.000362	2,100,000	760
42	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.903678	2,100,000	1,897,724

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
43	Элс	м3	3.571455	20,000	71,429
44	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.839185	180,000	151,053
45	Явган хүний замын хавтан	м2	228.5	30,000	6,855,000
46	Явган хүний замын хашлага	м	155.0	9,000	1,395,000
	Бүгд дүн				**57,023,990**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	210м.х	1.06	162012.0	171,816
2	Автогудронатор	6000л	0.23	118676.0	27,349
3	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1.54	244781.0	377,758
4	Ачааны автомашин	10тн	1.08	64949.0	69,862
5	Ачааны автомашин	2тн	15.6	38913.0	607,136
6	Ачигч	2.0м3	1.36	105411.0	143,793
7	Бохир соруулах машин	5тн	2.4	75517.0	181,241
8	Будгийн халаагч тогоо	200°C	1.32	19628.0	25,909
9	Бульдозер	245м.х	0.98	354986.0	348,654
10	Гар нягтруулагч	90кг	0.62	22195.0	13,696
11	Гинжит экскаватор	1.5м3	2.05	219012.0	448,777
12	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	2.41	128532.0	309,711
13	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	4.02	67942.0	272,855
14	Доргиурт булт индүү	17-20тн	3.87	97878.0	378,911
15	Дугуйт экскаватор	0.25м3	3.43	84606.0	290,112
16	Заадас зүсэгч хөрөө	<150мм	0.1	23116.0	2,407
17	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (термопластик)	0.2м	1.32	23300.0	30,756
18	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	12.13	51009.0	618,902
19	Кран	10тн	3.67	104644.0	383,614
20	Пикап	4хүн	9.22	41064.0	378,518
21	Пресс (CBR)	kN	0.33	13412.0	4,453
22	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	0.88	12806.0	11,304
23	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	1.44	211362.0	303,347
24	Усны машин	15тн	2.7	101455.0	273,504
25	Хатаах зуух	200°C	14.26	14369.0	204,918
26	Хийн алх	15кг	9.41	26661.0	250,827
27	Хийн дугуйт индүү	18-20тн	4.82	113089.0	544,999
28	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	1.2	26093.0	31,187
29	Шатаах зуух	1200°C	2.39	16025.0	38,307
30	Шүүрдэгч машин	3.5м	0.45	90147.0	40,209
	Бүгд дүн		**106.28**		**6,784,835**
	Цалингийн зардал 8.7%				**590,281**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**6,194,555**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Алхны хошуу	ш	7.28	0.002	0.01	1	8	373.4	1.0	0.015	44.81	0
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0.004	11.95	0
3	Бетон хольц B15	м3	1.08	2.4	2.58	1	5	453.71	1.0	2.583	5,859.66	0.24
4	Бетон хольц B20	м3	2.55	2.4	6.12	1	5	453.71	1.0	6.124	13,892.6	0.56
5	Бетон хольц B30	м3	1.75	2.4	4.19	1	5	453.71	1.0	4.19	9,505.22	0.38
6	Бичгийн цаас	боодол	0.04	0.003	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
7	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.01	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
8	Брус	м3	0.18	0.65	0.12	1	8	373.4	1.0	0.116	346.52	0.02
9	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	64.27	1.75	112.48	1	12	334.65	1.2	134.971	542,016.54	29.67
10	Даланд тохирох материал	м3	88.68	1.76	156.07	1	12	334.65	1.2	187.289	752,115.17	41.17
11	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	87.7	1.0	87.7	2	10	461.73	1.0	87.699	404,932.59	16.06
12	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	52.57	1.0	52.57	2	10	461.73	1.0	52.572	242,740.7	9.63
13	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	172	0.1	17.2	1	220	216.56	1.0	17.2	819,463.04	69.32
14	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1	0.035	0.04	2	220	280.66	1.0	0.035	2,161.08	0.14
15	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	26.99	1.76	47.5	1	12	334.65	1.2	56.998	228,892.57	12.53
16	Зүсэгчийн ир	ш	0.01	0.0015	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
17	Маркер	ш	0.86	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
18	Модон гадас (5x5x40см)	ш	26.99	0.00065	0.02	1	8	373.4	1.0	0.018	53.77	0
19	Мяндсан утас	м	11.93	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0.001	2.99	0
20	Нунтаг шохой	кг	3.38	0.001	0	1	220	216.56	1.0	0.003	142.93	0.01
21	Принтерийн хор	ш	0.01	0.002	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
22	Суурийн доод үеийн материал	м3	95.85	1.76	168.69	1	12	334.65	1.2	202.428	812,910.36	44.5
23	Таар	м2	44.34	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0.004	11.95	0
24	Термопластик будаг	кг	77.37	0.001	0.08	2	220	280.66	1.0	0.077	4,754.38	0.31
25	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	6.02	0.001	0.01	1	220	216.56	1.0	0.006	285.86	0.02

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
26	Термопластик будгийн цавуу	кг	3.44	0.001	0	2	220	280.66	1.0	0.003	185.24	0.01
27	Тохиромжгүй материал	м3	42.5	1.6	68	1	10	348.9	1.1	74.8	260,977.2	13.7
28	Тросс d4	м	13.02	0.001	0.01	1	8	373.4	1.0	0.013	38.83	0
29	Төмөр гадас d13x200	ш	3.9	0.0002	0	1	2	621.48	1.0	0.001	1.24	0
30	Төмөр гадас d13x500	ш	107.65	0.0006	0.06	1	2	621.48	1.0	0.065	80.79	0
31	Төмөр гадас d20x200	ш	0.39	0.0005	0	1	2	621.48	1.0	0	0	0
32	Төмөр гадас d20x500	ш	34.51	0.0013	0.04	1	2	621.48	1.0	0.045	55.93	0
33	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	83.22	1.4	116.51	1	10	348.9	1.1	128.165	447,167.68	23.48
34	Ус	тн	31.49	1.0	31.49	1	1	960.47	1.0	31.49	30,245.2	0.58
35	Хавтас	ш	0.75	0.0001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
36	Хадаас	кг	0.18	0.001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
37	Хаягдал материал	тн	46.15	1.0	46.15	1	10	348.9	1.0	46.146	161,003.39	8.45
38	Хөвөөний материал	м3	15.36	1.76	27.03	1	12	334.65	1.2	32.44	130,272.55	7.13
39	Цахилгааны утас	м	15.31	0.001	0.02	1	8	373.4	1.0	0.015	44.81	0
40	Шатдаг хий (газ)	кг	0.25	0.001	0	3	220	391.34	1.0	0	0	0
41	Шингэн битум	тн	0	1.0	0	2	220	280.66	1.0	0	0	0
42	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.9	1.0	0.9	2	220	280.66	1.0	0.904	55,817.66	3.64
43	Элс	м3	3.57	1.6	5.71	1	12	334.65	1.0	5.714	22,946.28	1.26
44	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.84	2.2	1.85	1	1	960.47	1.0	1.846	1,773.03	0.03
45	Явган хүний замын хавтан	м2	228.5	0.1	22.85	1	220	216.56	1.0	22.85	1,088,647.12	92.09
46	Явган хүний замын хашлага	м	155	0.027	4.18	1	220	216.56	1.0	4.185	199,386.79	16.87
	Нийт дүн										**6,238,788.43**	**391.8**
	Цалингийн зардал 8.7%										**542,774.59**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**5,696,013.84**	

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нэгж хүнд (тн)	Нийт жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай (км)	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарцуулалт хүн/цаг
1	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1	1.5	1.5	1	220	216.56	71,465	6.05
2	Гинжит экскаватор	1.5м3	1	29.0	29.0	3	220	391.34	2,496,749	116.87
3	Ачигч	2.0м3	1	10.0	10.0	3	220	391.34	860,948	40.3
4	Доргиурт булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
5	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
6	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
7	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
8	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	1	4.0	4.0	3	220	391.34	344,379	16.12
9	Гэр	5 ханатай	1	1.0	1.0	1	220	216.56	47,643	4.03
	Нийт дүн								**8,814,683**	**417.11**
	Цалингийн зардал 8.7%								**766,877**	
	Цалингийн зардал хассан дүн								**8,047,805**	

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ (хувиар)	Элэгдэх хугацаа (жил)	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Гэр	5 ханатай	1	0.6664	10	3,500,000	23,324
	Бүгд дүн						**23,324**