БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2026 ОНХС-

Автомашины зогсоол /Дархан сум, 10-р баг/

2025.12.08

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Автомашины зогсоол /Дархан сум, 10-р баг/
4	**Нийт төсөвт өртөг**	**485,372,967.0 төгрөг**
5.1	Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Гэр барих 1 гэр, Ажилтануудын зөөврийн сууц байрлуулах 2ш, Зөөврийн био ОО байрлуулах 0.8сар
5.2	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын чиг сэргээх (GPS) 0.203км,
5.3	Талбайн цэвэрлэгээний ажил	Автозамын хашлагыг хуулж зайлуулах 72.0м, Асфальтбетон хучлагыг эвдэж, зайлуулах 40.7м3, Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах 74.2м2, Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх 3ш,
5.4	Газар шорооны ажил	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах 525.0м3, Ургамлын үе хуулах h=20см 684.8м3, Ул хөрс тэгшилж нягтруулах 3,424.0м2, Зөөврөөр далан байгуулах 476.5м3, Далангийн хажуу налууд эко хавтан байрлуулах 208.0м2,
5.5	Замын суурийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах h=30см 758.1м3, Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах h=20см 505.4м3,
5.6	Замын хучилтын ажил	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /өнгө h=3см/ 75.9м3, Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь h=4см/ 101.1м3, Битум цацлага хийх 2,527.0м2, Битум түрхлэг хийх 2,527.0м2, Авто замын хашлага шинээр тавих B30 (180 x 300 x 1000) 349.0м
5.7	Замын хайрган хөвөө байгуулах	Хайрган хөвөө гараар байгуулах 40.6м3,
5.8	Явган хүний замын ажил	Явган замын хашлага байрлуулах, B20, /80x200x500/ 251.0м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх / 100x200x60, 300x300x60/ 397.0м2, Элсэн хайрган суурь байгуулах h=10см 39.7м3,
5.9	Замын тоноглолын ажил	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 41.6м2, Замын тэмдэг суурилуулах 1.0ш, Зогсоолын дугуй хязгаарлагч байрлуулах /2м/ 16ш,

5.10	Цахилгааны кабель хүчитгэх ажил	Ухмал байгуулах 92.0м3, Ул хөрс тэгшилж нягтруулах 92.0м2, Буталсан чулуун суурь байгуулах h=15см 13.8м3, Элс хайрган суурь байгуулах h=10см 9.2м3, Хүчитгэсэн таг байрлуулах Л-7 /Урт- 80м/ 27.0ш, Тэвш байрлуулах Л-7 /Урт-80м/ 27.0ш, Буцаан дүүргэлт хийх /Даланд тохирох материалаар/ 54.5м3,
5.11	Шугам сүлжээний хүчитгэх ажил	Инженерийн шугам сүлжээний худаг өндөрлөх 12ш,
5.12	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.203км,
6	Техник хэрэгсэл	Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
7	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 5,6,7 дугаар саруудад
8	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
9	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
10	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
11	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
12	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 2 жил болон түүнээс дээш шаардана.
13	Зөвшөөрөл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 4/177 тушаалаар баталсан тусгай зөвшөөрөл /5.2.3.1 заалт/ байх
14	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
16	Зураг төсвийн үнэ	24,500,000.0 төгрөг
17	Санхүүжилт	2026 онд санхүүжих дүн **485,372,967.0** төгрөгийн санхүүжилт олгоно.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх