Захиалагч байгууллага

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Зургийн байгууллага

"Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Төсвийн шифр: МТЗ-27/25

Зургийн шифр: 27/25

СҮРЭНГИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМЫН ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 14-Р БАГ/-ЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 153,248,667 төгрөг

Төсвийг 153,248,667 төгрөгөөр хянав

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

Захирал Г.Энхмөнх /.....Т./

Огноо 2025.10.31

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /.....Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ/

Огноо 2025.10.31

Зургийн байгууллагын хаяг:

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо, 12-р хороолол, 125 а байр

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Мөнхийн Тод Зам" ХХК

2. Ажлын нэр: СҮРЭНГИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМЫН ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 14-Р БАГ/-ЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

2. Нэмэлт мэдээлэл (Төсвийн тооцооны нормативын хувь хэмжээ, ашигласан норм дүрэм, үнэ тариф, тушаал шийдвэр)

1. Авто зам, замын байгууламжийн төсвийн тооцоог инженерийн нарийвчилсан зураг төслөөр тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн, ЗТ-ийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын дагуу хийж гүйцэтгэлээ.
2. Төсөв зохиоход "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-25-2023, "Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-26-2023, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-28-2023 суурь нормуудыг ашиглав.
3. "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-1 -д зааснаар ажилчдын тарифт цалинг, Хавсралт 3-3 -д зааснаар автомашинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг, Хавсралт 3-5 -д зааснаар машин механизмын ажлын нэгж маш.цаг-ийн зардлыг тус тус авав.
4. Тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт болон машинч механизмчдын цалинг тухайн зардлын дүнгээс 8.7 хувиар тооцож төсөвт тусгалаа.
5. Ажилчдын нэмэгдэл цалинг тээвэр, нүүлгэн шилжүүлэлт, машин механизмын операторчдын цалин болон ажилчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 15.1%-иар тооцлоо.
6. ИТА -ийн цалинг ажилчдын цалин болон тээвэр, машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17.0%-иар тооцов.
7. Ниймийн даатгалын шимтгэлийг нийт цалингийн 14.5%-р, ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардлыг ажилчдын цалингийн 6.8% -р тус тус тооцож төсөвт тусгав.
8. Материалын зардлыг тооцохдоо хайрга, дайрга, элс зэрэг материалын үнийг зах зээлийн үнийг баримтлав, бетон зуурмаг болон бетон хийц, арматур, төмөр хийцийн үнийг одоогийн жишиг үнээр тооцов.
9. Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын Хавсралт 3-5 -д зааснаар тооцов.
10. Нийт цалингийн 63.5%-иар удирдлагын зардлыг, 71.8%-иар ашигийг, ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2.5 %-ийр тус тус тооцов.
11. Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардлыг нийт хөдөлмөр зарцуулалтыгн ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаанд (7.97)-д хуваж, ноогдворыг нэг хүн.өдрийн хөдөлмөрийн нэмэгдэл болох 14000 төгрөгөөр үржүүлж гаргав.
12. Захиалагчийн хяналтын зардлыг шууд зардлын дүнгээс 2%, магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын зардлын дүнгээс 2% байхаар тооцож төсөвт тусгав.
13. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу БУА зардлын дүнгээс 10%-иар тооцов.
14. Авто замын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 8-р зүйлийн 4.1-р заалтын дагуу БУА-ын зардлын дүнгээс 0.4%-иар тооцон нормчлолын сангийн шимтгэлийг тооцов.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Б.Мөнх-Эрдэнэ /.....

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-001-20
Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2023-2026

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.11

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-08-14	Бетон хийц зайлуулах	1 м3	3.46
2	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	1.0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	197.0
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	335.0
3	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	1,132.0
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	148.0
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	36.8

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20см	1 м3	195.8
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	293.7

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=5 см)	1 м3	48.95
2	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	979.0
3	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	979.0
4	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	153.0

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	22.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	96.0
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	145.0
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	14.5

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	25.5
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.11

Тоо хэмжээний инженер: Э.Түвшинсанаа /.....Э.....Түвшин/

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1	560,592.73	560,592.73
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	878,621.68	702,897.34
		Бүгд дүн				**1,263,490.07**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
3	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.11	3,121,895.82	343,408.54
		Бүгд дүн				**343,408.54**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
4	26-08-14	Бетон хийц зайлуулах	1 м3	3.46	454,561.03	1,572,781.17
5	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	1	612,166.04	612,166.04
		Бүгд дүн				**2,184,947.21**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
6	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	197	22,054.51	4,344,738.37
7	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	335	22,636.16	7,583,114.77
8	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	1,132	928.57	1,051,139.76
9	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	148	35,887.71	5,311,381.6
10	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	36.8	6,294.31	231,630.59
		Бүгд дүн				**18,522,005.09**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
11	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20см	1 м3	195.8	85,876.37	16,814,592.6
12	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	293.7	39,926.25	11,726,340.56
		Бүгд дүн				**28,540,933.16**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
13	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=5 см)	1 м3	48.95	973,865.56	47,670,719.24
14	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	979	4,145.33	4,058,274.01
15	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	979	2,294.24	2,246,064.08
16	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	153	128,861.08	19,715,745.09
		Бүгд дүн				**73,690,802.42**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
17	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	22	53,969.07	1,187,319.57
		Бүгд дүн				**1,187,319.57**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
18	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20,	1 м	96	37,473.75	3,597,479.74

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
		(80x200x500)				
19	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	145	94,320.73	13,676,506.1
20	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	14.5	38,841.8	563,206.09
		Бүгд дүн				**17,837,191.93**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
21	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	25.5	59,342	1,513,221.07
22	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1	663,642.07	663,642.07
		Бүгд дүн				**2,176,863.14**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
23	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.11	742,779	81,705.69
		Бүгд дүн				**81,705.69**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 145,828,667

ЗУРГИЙН ҮНЭ: 7,420,000

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 153,248,667

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

СҮРЭНГИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМЫН ЗОГСООЛ /ДАРХАН СУМ, 14-Р БАГ/-ЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	4'744'868	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1'032'907	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	939'426	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	1'291'195	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	1'209'268	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	1'141'924	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**10'359'588**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1'502'140	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	61'052'424	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	10'839'588	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	9'858'572	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	322'651	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	3'466'843	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	13'550'124	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	23'324	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**110'975'254**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	6'578'338	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	7'438'184	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	2'774'381	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**127'766'158**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	2'219'505	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	2'555'323	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	12'776'616	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	511'065	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	Зургийн үнэ	7'420'000	–
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**153'248'667**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн**

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнх-Эрдэнэ /...Б.Мөнх-Эрдэнэ/

МОНГОЛ УЛС ДМТ-001-20 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2023-2026

Зураг төсөлтөй хянасан ЭКСПЕРТ № ..... /Гарын үсэг/ он ..... сар ..... өдөр Засвартай эсэх .....

МОНГОЛ УЛС ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ ТӨРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН 2023-2028

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0	II	0.09	0.09	9400	846
					III	7.2	7.2	11096	79,891
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8	II	8.0	6.4	9400	60,160
		Дүн					**14.19**		**147,139**

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.11	III	18.22	2.0042	11096	22,239
					IV	20.415	2.24565	12483	28,032
		Дүн					**4.25**		**50,271**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-08-14	Бетон хийц зайлуулах	1 м3	3.46	III	3.429	11.86434	11096	131,647
2	25-15-07	Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх	1 ш	1.0	II	0.86304	0.86304	9400	8,113
					III	4.47	4.47	11096	49,599
		Дүн					**17.2**		**189,358**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1 м3	197.0	III	0.00162	0.31914	11096	3,541
					IV	0.00716	1.41052	12483	17,608
2	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=20 см	1 м3	335.0	III	0.004587	1.536645	11096	17,051

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
					IV	0.002	0.67	12483	8,364
3	25-04-04	Ул хөрс тэгшилж нягтруулах	1 м2	1,132.0	III	0.003773	4.271036	11096	47,391
					IV	0.000635	0.71882	12483	8,973
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	148.0	II	0.048	7.104	9400	66,778
					III	0.026761	3.960628	11096	43,947
					IV	0.012286	1.818328	12483	22,698
5	25-12-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	36.8	III	0.1058	3.89344	11096	43,202
					IV	0.010367	0.381506	12483	4,762
		Дүн					**26.08**		**284,314**

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах, h=20см	1 м3	195.8	II	0.06987	13.680546	9400	128,597
					III	0.109407	21.421891	11096	237,697
					IV	0.011824	2.315139	12483	28,900
					VI	0.01747	3.420626	14794	50,605
2	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30 см	1 м3	293.7	II	0.048	14.0976	9400	132,517
					III	0.060994	17.913938	11096	198,773
					IV	0.013	3.8181	12483	47,661
		Дүн					**76.67**		**824,751**

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=5 см)	1 м3	48.95	II	0.00245	0.119928	9400	1,127
					III	0.646439	31.643189	11096	351,113
					IV	0.115124	5.63532	12483	70,346
					VI	0.03733	1.827304	14794	27,033

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
2	25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	979.0	III	0.002496	2.443584	11096	27,114
					IV	0.00178	1.74262	12483	21,753
3	25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	979.0	III	0.002436	2.384844	11096	26,462
					IV	0.00166	1.62514	12483	20,287
4	25-09-02	Авто замын хашлага шинээр тавих, B30, (180x300x1000)	1 м	153.0	II	0.273859	41.900427	9400	393,864
					III	0.19788	30.27564	11096	335,938
					IV	0.0655	10.0215	12483	125,098
					V	0.065962	10.092186	13715	138,414
		Дүн					**139.71**		**1,538,550**

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах	1 м3	22.0	II	0.048	1.056	9400	9,926
					III	0.067214	1.478708	11096	16,408
					IV	0.328333	7.223326	12483	90,169
		Дүн					**9.76**		**116,503**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, B20, (80x200x500)	1 м	96.0	II	0.08482	8.14272	9400	76,542
					III	0.06446	6.18816	11096	68,664
					IV	0.03328	3.19488	12483	39,882
					V	0.0432	4.1472	13715	56,879
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60)	1 м2	145.0	II	0.50784	73.6368	9400	692,186
					III	0.163613	23.723885	11096	263,240
					IV	0.002	0.29	12483	3,620
					V	0.09	13.05	13715	178,981

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
3	25-13-01	Элс хайрган суурь байгуулах h=10 см	1 м3	14.5	III	0.098004	1.421059	11096	15,768
					IV	0.029167	0.422922	12483	5,279
		Дүн					**134.22**		**1,401,040**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	25.5	II	0.0364	0.9282	9400	8,725
					III	0.105867	2.699609	11096	29,955
					IV	0.1	2.55	12483	31,832
					V	0.112	2.856	13715	39,170
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	1.0	II	2.047	2.047	9400	19,242
					III	4.3786	4.3786	11096	48,585
					IV	0.0083	0.0083	12483	104
		Дүн					**15.47**		**177,612**

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.11	VI	9.42	1.0362	14794	15,330
		Дүн					**1.04**		**15,330**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 438.58 БҮГД ЦАЛИН: 4,744,868

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Алхны хошуу	ш	4.498	10,000	44,980
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	5,000	20,500
3	Бетон хольц B15	м3	0.57323	278,000	159,358
4	Бетон хольц B20	м3	1.582426	296,000	468,398
5	Бетон хольц B30	м3	9.783585	345,000	3,375,337
6	Бичгийн цаас	боодол	0.066	17,500	1,155
7	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.022	55,000	1,210
8	Брус	м3	0.159426	850,000	135,512
9	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	201.674	32,000	6,453,568
10	Даланд тохирох материал	м3	151.552	4,500	681,984
11	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	120.417	250,000	30,104,250
12	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	153.0	30,000	4,590,000
13	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1.0	225,000	225,000
14	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	18.235	4,500	82,058
15	Зүсэгчийн ир	ш	0.01121	180,000	2,018
16	Маркер	ш	2.417701	1,000	2,418
17	Модон гадас (5x5x40см)	ш	65.34228	500	32,671
18	Мяндсан утас	м	7.5545	50	378
19	Нунтаг шохой	кг	5.2275	300	1,568
20	Принтерийн хор	ш	0.022	80,000	1,760
21	Суурийн доод үеийн материал	м3	300.7488	4,500	1,353,370
22	Таар	м2	58.388876	1,000	58,389
23	Термопластик будаг	кг	119.5695	2,800	334,795
24	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	9.29985	3,200	29,760
25	Термопластик будгийн цавуу	кг	5.3142	14,500	77,056
26	Тохиромжгүй материал	м3	197.0	5,800	1,142,600
27	Тросс d4	м	12.2375	500	6,119
28	Төмөр гадас d13x200	ш	5.72	600	3,432
29	Төмөр гадас d13x500	ш	91.68	1,500	137,520
30	Төмөр гадас d20x200	ш	0.572	1,800	1,030
31	Төмөр гадас d20x500	ш	28.391	2,500	70,978
32	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	338.35	5,800	1,962,430
33	Ус	тн	73.884007	2,000	147,768
34	Хавтас	ш	1.1	2,000	2,200
35	Хадаас	кг	0.266741	3,000	800
36	Хаягдал материал	тн	12.11925	4,200	50,901
37	Хөвөөний материал	м3	22.528	4,500	101,376
38	Цахилгааны утас	м	15.315	3,000	45,945
39	Шатдаг хий (газ)	кг	0.386325	3,300	1,275
40	Шингэн битум	тн	0.000298	2,100,000	626
41	Шингэрүүлсэн битум	тн	1.785108	2,100,000	3,748,727
42	Элс	м3	2.26635	20,000	45,327
43	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.73267	180,000	131,881

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
44	Явган хүний замын хавтан	м2	145.0	30,000	4,350,000
45	Явган хүний замын хашлага	м	96.0	9,000	864,000
	Бүгд дүн				**61,052,424**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	210м.х	2.5	162012.0	404,271
2	Автогудронатор	6000л	0.3	118676.0	36,017
3	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1.35	244781.0	329,506
4	Ачааны автомашин	10тн	16.18	64949.0	1,050,836
5	Ачааны автомашин	2тн	3.13	38913.0	121,782
6	Ачигч	2.0м3	4.9	105411.0	516,926
7	Бохир соруулах машин	5тн	2.4	75517.0	181,241
8	Будгийн халаагч тогоо	200°C	2.04	19628.0	40,041
9	Бульдозер	245м.х	3.07	354986.0	1,090,103
10	Гар нягтруулагч	90кг	0.15	22195.0	3,422
11	Гинжит экскаватор	1.5м3	5.24	219012.0	1,146,773
12	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	2.35	128532.0	301,999
13	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	3.92	67942.0	266,061
14	Доргиурт булт индүү	17-20тн	9.84	97878.0	962,704
15	Дугуйт экскаватор	0.25м3	1.01	84606.0	85,629
16	Заадас зүсэгч хөрөө	<150мм	0.09	23116.0	1,980
17	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (термопластик)	0.2м	2.04	23300.0	47,532
18	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	9.51	51009.0	485,340
19	Кран	16тн	2.97	133927.0	398,136
20	Пикап	4хүн	14.63	41064.0	600,661
21	Пресс (CBR)	kN	0.87	13412.0	11,685
22	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	2.33	12806.0	29,830
23	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	4.5	211362.0	951,848
24	Усны машин	15тн	5.51	101455.0	558,642
25	Хатаах зуух	200°C	25.6	14369.0	367,913
26	Хийн алх	15кг	5.81	26661.0	154,975
27	Хийн дугуйт индүү	18-20тн	4.7	113089.0	531,428
28	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	1.17	26093.0	30,411
29	Шатаах зуух	1200°C	2.33	16025.0	37,353
30	Шүүрдэгч машин	3.5м	0.59	90147.0	52,952
	Бүгд дүн		**141.02**		**10,797,998**
	Цалингийн зардал 8.7%				**939,426**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**9,858,572**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Алхны хошуу	ш	4.5	0.002	0.01	1	8	373.4	1.0	0.009	26.88	0
2	Ариутгалын бодис	кг	4.1	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0.004	11.95	0
3	Бетон хольц В15	м3	0.57	2.4	1.38	1	5	453.71	1.0	1.376	3,121.52	0.13
4	Бетон хольц В20	м3	1.58	2.4	3.8	1	5	453.71	1.0	3.798	8,615.95	0.35
5	Бетон хольц В30	м3	9.78	2.4	23.48	1	5	453.71	1.0	23.481	53,267.82	2.15
6	Бичгийн цаас	боодол	0.07	0.003	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
7	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.02	0.001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
8	Брус	м3	0.16	0.65	0.1	1	8	373.4	1.0	0.104	310.67	0.02
9	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	201.67	1.75	352.93	1	12	334.65	1.2	423.515	1,700,751.54	93.1
10	Даланд тохирох материал	м3	151.55	1.76	266.73	1	12	334.65	1.2	320.078	1,285,369.23	70.36
11	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	120.42	1.0	120.42	2	10	461.73	1.0	120.417	556,001.41	22.06
12	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	153	0.13	19.89	1	220	216.56	1.0	19.89	947,623.25	80.16
13	Замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	1	0.035	0.04	2	220	280.66	1.0	0.035	2,161.08	0.14
14	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	18.23	1.76	32.09	1	12	334.65	1.2	38.512	154,656.49	8.47
15	Зүсэгчийн ир	ш	0.01	0.0015	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
16	Маркер	ш	2.42	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
17	Модон гадас (5x5x40см)	ш	65.34	0.00065	0.04	1	8	373.4	1.0	0.042	125.46	0.01
18	Мяндсан утас	м	7.55	0.0001	0	1	8	373.4	1.0	0.001	2.99	0
19	Нунтаг шохой	кг	5.23	0.001	0.01	1	220	216.56	1.0	0.005	238.22	0.02
20	Принтерийн хор	ш	0.02	0.002	0	1	8	373.4	1.0	0	0	0
21	Суурийн доод үеийн материал	м3	300.75	1.76	529.32	1	12	334.65	1.2	635.181	2,550,759.86	139.63
22	Таар	м2	58.39	0.0001	0.01	1	8	373.4	1.0	0.006	17.92	0
23	Термопластик будаг	кг	119.57	0.001	0.12	2	220	280.66	1.0	0.12	7,409.42	0.48
24	Термопластик будгийн ойлгогч	кг	9.3	0.001	0.01	1	220	216.56	1.0	0.009	428.79	0.04
25	Термопластик будгийн цавуу	кг	5.31	0.001	0.01	2	220	280.66	1.0	0.005	308.73	0.02

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
26	Тохиромжгүй материал	м3	197	1.6	315.2	1	10	348.9	1.1	346.72	1,209,706.08	63.51
27	Тросс d4	м	12.24	0.001	0.01	1	8	373.4	1.0	0.012	35.85	0
28	Төмөр гадас d13x200	ш	5.72	0.0002	0	1	2	621.48	1.0	0.001	1.24	0
29	Төмөр гадас d13x500	ш	91.68	0.0006	0.06	1	2	621.48	1.0	0.055	68.36	0
30	Төмөр гадас d20x200	ш	0.57	0.0005	0	1	2	621.48	1.0	0	0	0
31	Төмөр гадас d20x500	ш	28.39	0.0013	0.04	1	2	621.48	1.0	0.037	45.99	0
32	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	338.35	1.4	473.69	1	10	348.9	1.1	521.059	1,817,974.85	95.45
33	Ус	тн	73.88	1.0	73.88	1	1	960.47	1.0	73.884	70,963.37	1.35
34	Хавтас	ш	1.1	0.0001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
35	Хадаас	кг	0.27	0.001	0	1	5	453.71	1.0	0	0	0
36	Хаягдал материал	тн	12.12	1.0	12.12	1	10	348.9	1.0	12.119	42,283.19	2.22
37	Хөвөөний материал	м3	22.53	1.76	39.65	1	12	334.65	1.2	47.579	191,067.75	10.46
38	Цахилгааны утас	м	15.31	0.001	0.02	1	8	373.4	1.0	0.015	44.81	0
39	Шатдаг хий (газ)	кг	0.39	0.001	0	3	220	391.34	1.0	0	0	0
40	Шингэн битум	тн	0	1.0	0	2	220	280.66	1.0	0	0	0
41	Шингэрүүлсэн битум	тн	1.79	1.0	1.79	2	220	280.66	1.0	1.785	110,215.18	7.19
42	Элс	м3	2.27	1.6	3.63	1	12	334.65	1.0	3.626	14,561.29	0.8
43	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.73	2.2	1.61	1	1	960.47	1.0	1.612	1,548.28	0.03
44	Явган хүний замын хавтан	м2	145	0.14	20.3	1	220	216.56	1.0	20.3	967,156.96	81.81
45	Явган хүний замын хашлага	м	96	0.0384	3.69	1	220	216.56	1.0	3.686	175,612.84	14.85
	Нийт дүн										**11,872,495.22**	**694.81**
	Цалингийн зардал 8.7%										**1,032,907.08**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**10,839,588.14**	

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нэгж хүнд (тн)	Нийт жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай (км)	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарцуулалт хүн/цаг
1	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1	1.5	1.5	1	220	216.56	71,465	6.05
2	Гинжит экскаватор	1.5м3	1	29.0	29.0	3	220	391.34	2,496,749	116.87
3	Ачигч	2.0м3	1	10.0	10.0	3	220	391.34	860,948	40.3
4	Бульдозер	245м.х	1	28.0	28.0	3	220	391.34	2,410,654	112.84
5	Автогрейдер	210м.х	1	19.0	19.0	3	220	391.34	1,635,801	76.57
6	Доргиурт булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
7	Суурийн материал дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
8	Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	1	12.0	12.0	3	220	391.34	1,033,138	48.36
9	Гөлгөр булт индүү	17-20тн	1	17.0	17.0	3	220	391.34	1,463,612	68.51
10	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	1	4.0	4.0	3	220	391.34	344,379	16.12
11	Хийн дугуйт индүү	18-20тн	1	18.0	18.0	3	220	391.34	1,549,706	72.54
12	Дугуйт экскаватор	0.25м3	1	5.0	5.0	3	220	391.34	430,474	20.15
13	Гэр	5 ханатай	1	1.0	1.0	1	220	216.56	47,643	4.03
	Нийт дүн								**14,841,319**	**699.21**
	Цалингийн зардал 8.7%								**1,291,195**	
	Цалингийн зардал хассан дүн								**13,550,124**	

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ (хувиар)	Элэгдэх хугацаа (жил)	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Гэр	5 ханатай	1	0.6664	10	3,500,000	23,324
	Бүгд дүн						**23,324**