БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2026 АЗСан-2**

**Хорооллын доторх авто зам, зогсоол**

**/Дархан сум, 14-р баг/**

2025.12.08

| № | НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА |
|---|---|---|
| 1 | Материал | Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх. |
| 2 | Стандарт | Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна. |
| 3 | Байршил | Хорооллын доторх авто зам, зогсоол /Дархан сум, 14-р баг, Сүрэнгийн гудамжны авто замын зогсоол/ |
| **4** | **Нийт төсөвт өртөг** | **153,248,667.0 төгрөг** |
| 5.1 | Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил | Гэр барих 1 гэр,<br>Зөөврийн био ОО байрлуулах 0.8сар |
| 5.2 | Замын чиг сэргээх, гадаслах | Замын чиг сэргээх (GPS) 0.11км, |
| 5.3 | Талбайн цэвэрлэгээний ажил | Бетон хийц зайлуулах 3.46м3,<br>Гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх 1.0ш |
| 5.4 | Газар шорооны ажил | Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах 197.0м3,<br>Ургамлын үе хуулах h=20см 335.0м3,<br>Ул хөрс тэгшилж нягтруулах 1,132.0м2,<br>Зөөврөөр далан байгуулах 148.0м3,<br>Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх 36.8м2, |
| 5.5 | Замын суурийн ажил | Суурийн доод үе байгуулах h=30см 293.7м3,<br>Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах h=20см 195.8м3, |
| 5.6 | Замын хучилтын ажил | Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /өнгө h=5см/ 48.95м3,<br>Битум цацлага хийх 979.0м2,<br>Битум түрхлэг хийх 979.0м2,<br>Авто замын хашлага шинээр тавих В30 (180 х 300 х 1000) 153.0м |
| 5.7 | Замын хайрган хөвөө байгуулах | Хайрган хөвөө гараар байгуулах 22.0м3, |
| 5.8 | Явган хүний замын ажил | Явган замын хашлага байрлуулах, В20, /80х200х500/ 96.0м,<br>Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх / 100х200х60, 300х300х60/ 145.0м2,<br>Элсэн хайрган суурь байгуулах h=10см 14.5м3, |
| 5.9 | Замын тоноглолын ажил | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 25.5м2,<br>Замын тэмдэг суурилуулах 1.0ш, |
| 5.10 | Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах | Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.11км, |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Техник хэрэгсэл | Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох. |
| 7 | Хугацаа | Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 5,6,7 дугаар саруудад |
| 8 | Барьцалдуулагч | Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна. |
| 9 | Битумэн хольц | Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна. |
| 10 | Шингэн битум | Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна. |
| 11 | Туршлага | Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх. |
| 12 | Чадамж | Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 2 жил болон түүнээс дээш шаардана. |
| 13 | Зөвшөөрөл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 4/177 тушаалаар баталсан тусгай зөвшөөрөл /5.2.3.1 заалт/ байх. |
| 14 | Баталгаа | Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана. |
| 15 | Урьдчилгаа | Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй |
| 16 | Зураг төсвийн үнэ | 7,420,000.0 төгрөг |
| 17 | Санхүүжилт | 2026 онд гүйцэтгэлээр **153,248,667.0** төгрөгийн санхүүжилт олгоно. |

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх