ЗУРАГ ТӨСЛИЙН “БУРХАНТ ОРД” ХХК

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМЫН 3-Р БАГ. ХАР УСНЫ 5-Р ГУДАМЖНЫ ЗӨӨВРИЙН УС ТҮГЭЭГҮҮРИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Төсөвт өртөг:134 346 404 төг /Нэг зуун гучин дөрвөн сая гурван зуун дөчин зургаан мянга дөрвөн зуун дөрөв/

Төсөв тооцсон: МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

2024 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**20 874 944**
2	**Материал**	**64 944 277**
3	**Тээвэр**	**741 643**
4	**Машин ашиглалт**	**3 097 068**
	Шууд зардлын дүн	**89 657 932**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**7 710 763**
6	**Ашиг / 15%/**	**14 605 304**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**111 973 999**
7	**НӨАТ 10%**	**11 197 400**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**201 553**
	Дүн	**123 372 952**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2 239 480**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5 374 752**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 119 740**
	Дүн	**132 106 924**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2 239 480**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**134 346 404**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	655 269	368 033	944	64 322	555	135 944	85 470
2	Суурийн ажил	6 822 943	1 062 795	4 336 544	74 883	66 198	392 574	889 949
3	Хана, хамар ханын ажил	13 649 704	3 021 328	6 917 619	655 065	159 281	1 116 015	1 780 396
4	Хучилт,дээврийн ажил	7 118 390	1 241 284	4 373 306	93 326	23 484	458 504	928 486
5	Шалны ажил	2 694 458	704 659	1 300 377	64 768	12 917	260 286	351 451
6	Шат, довжооны ажил	1 019 056	93 744	733 402	5	24 357	34 627	132 920
7	Хаалга, цонхны ажил	2 221 839	213 095	1 595 550	41 631	3 046	78 713	289 805
8	Гадна заслын ажил	11 606 519	4 308 603	3 652 542	518 178	21 796	1 591 507	1 513 894
9	Дотор заслын ажил	4 590 543	1 905 404	1 223 513	149 071	9 972	703 816	598 767
10	Бусад ажил	24 218 243	4 284 277	14 113 378	875 292	203 874	1 582 521	3 158 901
11	Халаалт,салхивчын ажил	1 429 694	295 765	677 394	159 694	1 110	109 249	186 482
12	Усан хангамжийн ажил	10 714 911	752 871	8 146 287	120 741	19 321	278 095	1 397 597
13	Бохир усны ажил	910 353	291 030	392 827	67	187	107 500	118 742
14	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	2 093 444	290 288	1 404 605	17 332	934	107 226	273 058
15	Холбоо дохиололын ажил	1 700 416	534 247	694 520	52 234	282	197 340	221 793
16	Гадна цахилгааны ажил	695 924	244 529	251 560	15 461	3 277	90 324	90 773

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	"Авто худаг" ус түгээх сиситемийн ажил	13 564 669	716 938	10 537 146	99 240	177 219	264 822	1 769 305
18	Камерын хяналтын цэгийн ажил	6 267 623	546 053	4 592 764	95 756	13 834	201 700	817 516
	НИЙТ ДҮН:	111 973 999	20 874 944	64 944 277	3 097 068	741 643	7 710 763	14 605 304

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	21.3
2	Сувгийн нүхийг гараар засч ухах	м3	2.35
3	Суурийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.15
4	Шалан дор шороог хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	3.53

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	1.05
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	10.5
3	Суурийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.6
4	Суурийн хэвтээ гадаргууд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	10.5
5	Тоног төхөөрөмжийн төмөр бетон суурь цутгах В15	м3	2
6	Сууринд бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.22

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	22.57
2	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	9.08
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.098
4	0,1тн хүртэл жинтэй даацын ялуу	ш	4
5	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	2.94
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.37

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	27.2
2	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.02
3	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	35.96

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх В15	м3	1.36
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	17.64
3	Шаланд хар цаасаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	17.64
4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В15	м2	17.64
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17.64
6	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	17.64

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч,шат довжоо цутгах В7.5	м3	3.99

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	1.8
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.8
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.7
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.72
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.64
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	1

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах в-100мм	м2	63
2	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	63
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	63
4	Цокольд шагрень шавардлага хийх	м2	6.3
5	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	1.8
6	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	4.74

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	67.28
2	Ханын хаалга,цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	4.22
3	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багаар 10 % будах	м2	67.28
4	Модон таазанд өнгөт хавтан өнгөлгөө хийх	м2	17.64

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон довжоо цутгах В15	м3	0.68
2	Суваг татаж шүүрүүлэх цооног цутгах В15	м3	2.1
3	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.251
4	Машин зогсоолын пандусны дор шороо хийж нягтруулах	м3	67.5
5	Бетон пандус цутгах В15	м3	6.07
6	Пандусны бетон хана цутгах В15	м3	24.85
7	Пандусыг арматурчилах	тн	1.632
8	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.0353

ХАЛААЛТ,САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	3
2	Салхивчийн тор суулгах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
2	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	3
4	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	3
5	Винтель голч d=15мм байрлуулах	ш	1
6	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
7	Ус хэмжигч d=15мм байрлуулах	ш	1
8	Нөөц савны таганд байрлуулсан түвшиний электрон индикаторын мэдээлүүр (датчик)	шир	1
9	8,0м3 эзэлхүүнтэй нөөцийн нерж сав угсрах	ш	1
10	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд бүдах	м2	3.62

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
3	Угаагуур тавих	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай утас	м	110
3	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	37
4	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	3
5	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	5
6	Газардуулгын хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	3
7	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
8	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
9	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	1
10	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3
11	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Түймрийн дохиоллын хянах самбар угсрах	ш	1
3	Галын утааны автомат мэдрэгчтэй мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1
5	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас UTP 2x2x0.5мм далд угсрах	100м	0.16
6	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас UTP 1x2x0.5мм далд угсрах	100м	0.04
7	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Уян хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф16	м	80

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.1
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.92
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	10
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	10
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01
6	20мм голчтой ган хоолойг сувагт угсарч тавих	1 м хоолой	6
7	Ган хоолойд кабель сүвлэж тавих	м	6
8	Холболтын муфт угсрах	ш	2
9	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв	м	10

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камерын шон угсрах	ш	2
2	Нарны зайн панель угсрах	ш	1
3	Чиглэлийн камер суурилуулах.Kamera 8mp 2.8mm 1/1.8-In.8MP ProgressIVe CMOS Sensor TrIple-stream EncodIng AI CodIng Smart H.265+VIdeo CompressIon 8MP(3840x2160)at fps,2.8mm FIxed Lens Fnhanced Power and Data TranssmIssIon DIstances (ePoE)	ш	2
4	Шилэн кабелийн хайрцаг fdf-4 суурилуулж, холбох	1ширхэг	1
5	Залгуур уртасгуур тавих PDU	ширхэг	1
6	Тог тогтворжуулагч байрлуулах 1kbat APC	шир	1
7	Сүлжээний төхөөрөмж суурилуулах	ш	1
8	Хайрцагны халаагуур суурилуулах	ш	1
9	Төхөөрөмжийн хайрцаг суурилуулах 60x50	ш	1
10	Сүлжээний толгой холбох	1ширхэг	1

"АВТО ХУДАГ" УС ТҮГЭЭХ СИСИТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түгээлтийн самбар угсрах / иж бүрэн/	ш	1
2	Дотор хяналтын иж бүрэн самбар угсрах	ш	1
3	Автомат хаалт угсрах д15 /autosIgma korea 0.3-10kg/m2/	ш	2
4	Импульсэн тоолуур угсрах д151.6Мпа 1.5м3/ц Тепловодомер	ш	1
5	Гадна дотор цахилгаан сүлжээний тэжээлийн кабель татах	м	40
6	Сантехникийн холбох хэрэгсэл байрлуулах	ш	10
7	Гаднах гэрэлтүүлэгч угсрах led 56w	ширхэг	2
8	Хүйтэн усны насос суурилуулах	ш	1
9	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-02	Сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	21.3	2.0 / 2	0.01 /	0.277 /	5212 / 5212	1443 /	1 443
01-060-02	Сувгийн нүхийг гараар засч ухах	м3	2.35	2.8 / 2	3.15 /	7.391 /	5962 / 5212	44068 /	44 068
01-070-03	Суурийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.15	1.4 / 2	2.19 /	28.822 /	4648 / 5212	133965 /	133 965
11-010-04	Шалан дор шороог хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	3.53	2.3 / 2	0.35 / 0.1	1.222 / 0.35	5493 / 5212	6711 / 1840	8 551

Нийт Хүн/цаг:	37.71 / 0.35	*Үндсэн цалин:*	188 027
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	31 965
		Нэмэгдэл цалин:	69 570
		Нийт цалин:	289 562
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	39 091
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	39 380
		Ажиллах хүчний зардал:	**368 033**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх B7.5	м3	1.05	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.8 / 1.56	5587 / 5212	4471 / 8132	12 604
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	10.5	3.0 / 2	3.49 / 1.42	36.598 / 14.91	6150 / 5212	225076 / 77711	302 787
08-040-10	Суурийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.6	2.9 / 2	0.49 / 0.01	6.203 / 0.1	6056 / 5212	37565 / 525	38 091
08-040-07	Суурийн хэвтээ гадаргууд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	10.5	2.7 / 2	0.98 / 0.05	10.317 / 0.51	5868 / 5212	60542 / 2682	63 223
06-030-08	Тоног төхөөрөмжийн төмөр бетон суурь цутгах B15	м3	2	2.9 / 2	6.08 / 1.53	12.156 / 3.06	6056 / 5212	73617 / 15949	89 565
06-050-12	Сууринд бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.22	3.5 / 2	23.28 / 2.82	5.122 / 0.62	6536 / 5212	33478 / 3231	36 709

Нийт Хүн/цаг:	71.2 / 20.77	*Үндсэн цалин:*	542 979

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	92 306
Нэмэгдэл цалин:	200 902
Нийт цалин:	836 188
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	112 885
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	113 722
Ажиллах хүчний зардал:	**1 062 795**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	22.57	2.9 / 2	5.39 / 2.26	121.582 / 51.01	6056 / 5212	736303 / 265855	1 002 157
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	9.08	3.0 / 2	2.46 / 0.52	22.361 / 4.72	6150 / 5212	137522 / 24604	162 126
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.098	2.3 / 2	71.07 / 4.24	6.965 / 0.42	5493 / 5212	38258 / 2166	40 424
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй даацын ялуу	ш	4	3.0 / 2	0.59 / 0.06	2.348 / 0.24	6150 / 5212	14443 / 1251	15 694
06-100-10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах B15	м3	2.94	3.0 / 2	13.9 / 2.02	40.858 / 5.94	6150 / 5212	251275 / 30953	282 228
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.37	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.381 / 0.91	5680 / 5212	36243 / 4717	40 960

Нийт Хүн/цаг:	200.5 / 63.23	*Үндсэн цалин:*	1 543 589
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	262 410
		Нэмэгдэл цалин:	571 128
		Нийт цалин:	2 377 127
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	320 912
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	323 289
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 021 328**

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-06	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	27.2	2.6 / 2	1.58 / 0.16	42.864 / 4.35	5774 / 5212	247500 / 22683	270 182
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.02	2.6 / 2	32.23 / 2.09	32.873 / 2.13	5774 / 5212	189810 / 11111	200 921
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	35.96	2.6 / 2	0.73 / 0.06	26.359 / 2.09	5774 / 5212	152195 / 10871	163 066

Нийт Хүн/цаг:	102.1 / 8.57	*Үндсэн цалин:*	634 169
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	107 809
		Нэмэгдэл цалин:	234 643
		Нийт цалин:	976 620
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	131 844
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	132 820
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 241 284**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B15	м3	1.36	2.2 / 2	4.25 / 3.69	5.785 / 5.02	5399 / 5212	31235 / 26156	57 391
11-030-08	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	17.64	3.2 / 2	0.24 / 0.01	4.306 / 0.23	6304 / 5212	27145 / 1195	28 340
11-030-05	Шаланд хар цаасаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	17.64	3.2 / 2	0.24 / 0.02	4.288 / 0.3	6304 / 5212	27033 / 1563	28 596
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх B15	м2	17.64	2.5 / 2	0.33 / 0.13	5.735 / 2.22	5680 / 5212	32573 / 11584	44 158
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17.64	2.6 / 2	0.21 / 0.12	3.743 / 2.12	5774 / 5212	21613 / 11033	32 646
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	17.64	3.2 / 2	1.39 / 0.15	24.528 / 2.73	6304 / 5212	154627 / 14251	168 878

Нийт Хүн/цаг:	48.39 / 12.62	*Үндсэн цалин:*	360 009
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	61 201
		Нэмэгдэл цалин:	133 203

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	554 413
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	74 846
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	75 400
Ажиллах хүчний зардал:	**704 659**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч,шат довжоо цутгах B7.5	м3	3.99	2.4 / 2	0.76 / 1.49	3.041 / 5.93	5587 / 5212	16991 / 30903	47 894

Нийт Хүн/цаг:	3.04 / 5.93	*Үндсэн цалин:*	47 894
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	8 142
		Нэмэгдэл цалин:	17 721
		Нийт цалин:	73 756
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9 957
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10 031
		Ажиллах хүчний зардал:	**93 744**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	1.8	3.3 / 2	1.99 / 0.38	3.578 / 0.68	6381 / 5212	22833 / 3565	26 398
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.8	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.274 / 0.02	6150 / 5212	1683 / 113	1 795
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.7	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.324 / 0.02	6304 / 5212	2041 / 116	2 157
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / 0.15	7.77 / 0.15	6150 / 5212	47787 / 798	48 585
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.72	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.126 / 0.64	6459 / 5212	13731 / 3317	17 048
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.64	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.58 / 0.03	6150 / 5212	9716 / 133	9 848

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.35 / 0.07	7604 / 5212	2663 / 375	3 038

Нийт Хүн/цаг:	16 / 1.61	*Үндсэн цалин:*	108 869
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	18 508
		Нэмэгдэл цалин:	40 282
		Нийт цалин:	167 659
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	22 634
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	22 802
		Ажиллах хүчний зардал:	**213 095**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-280-15	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах в-100мм	м2	63	3.0 / 2	2.31 / 0.5	145.53 / 31.75	6150 / 5212	895010 / 165491	1 060 501
15-080-04	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	63	3.0 / 2	1.89 / 0.1	119.076 / 6.61	6150 / 5212	732319 / 34477	766 797
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	63	3.4 / 2	0.77 / 0.01	48.472 / 0.32	6459 / 5212	313082 / 1642	314 724
15-820-06	Цокольд шагрень шавардлага хийх	м2	6.3	3.0 / 2	0.16 / 0.00	0.991 / 0.02	6150 / 5212	6095 / 105	6 200
09-510-05	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	1.8	3.2 / 2	4.06 / 0.56	7.313 / 1.01	6304 / 5212	46104 / 5259	51 363
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	4.74	3.9 / 2	0.05 / 0	0.241 / 0.00	6844 / 5212	1648 / 22	1 670

Нийт Хүн/цаг:	321.62 / 39.72	*Үндсэн цалин:*	2 201 254
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	374 213
		Нэмэгдэл цалин:	814 464
		Нийт цалин:	3 389 932
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	457 641
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	461 031
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 308 603**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	67.28	3.2 / 2	1.14 / 0.06	76.854 / 4.02	6304 / 5212	484487 / 20935	505 422
15-050-04	Ханын хаалга,цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	4.22	3.5 / 2	2.11 / 0.11	8.911 / 0.45	6536 / 5212	58239 / 2331	60 571
15-310-08	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	67.28	3.0 / 2	0.49 / 0.00	32.92 / 0.2	6150 / 5212	202459 / 1017	203 476
10-570-07	Модон таазанд өнгөт хавтан өнгөлгөө хийх	м2	17.64	2.4 / 2	2.05 / 0.02	36.194 / 0.34	5587 / 5212	202214 / 1784	203 998

Нийт Хүн/цаг:	154.88 / 5	*Үндсэн цалин:*	973 466
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	165 489
		Нэмэгдэл цалин:	360 182
		Нийт цалин:	1 499 138
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	202 384
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	203 883
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 905 404**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Төмөр бетон довжоо цутгах B15	м3	0.68	3.0 / 2	37.48 / 2	25.486 / 1.36	6150 / 5212	156741 / 7088	163 830
06-230-10	Суваг татаж шүүрүүлэх цооног цутгах B15	м3	2.1	3.0 / 2	10.24 / 1.68	21.504 / 3.53	6150 / 5212	132250 / 18388	150 638
08-100-07	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.251	3.5 / 2	47.36 / 4.37	11.887 / 1.1	6536 / 5212	77695 / 5717	83 412
01-070-02	Машин зогсоолын пандусны дор шороо хийж нягтруулах	м3	67.5	1.3 / 2	1.84 /	123.896 /	4554 / 5212	564224 /	564 224
11-010-14	Бетон пандус цутгах B15	м3	6.07	2.2 / 2	4.25 / 3.69	25.821 / 22.4	5399 / 5212	139409 / 116740	256 148
06-060-04	Пандусны бетон хана цутгах B15	м3	24.85	3.0 / 2	3.86 / 1.46	95.849 / 36.21	6150 / 5212	589471 / 188708	778 179
06-050-13	Пандусыг арматурчилах	тн	1.632	2.5 / 2	17.25 / 2.45	28.144 / 3.99	5680 / 5212	159860 / 20806	180 665

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-100-07	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.0353	3.5 / 2	47.36 / 4.37	1.672 / 0.15	6536 / 5212	10927 / 804	11 731

Нийт Хүн/цаг:	334.26 / 68.74	*Үндсэн цалин:*	2 188 826
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	372 100
		Нэмэгдэл цалин:	809 866
		Нийт цалин:	3 370 792
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	455 057
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	458 428
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 284 277**

ХАЛААЛТ,САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	3	3.8 / 2	1.89 / 0.09	5.67 / 0.27	6767 / 5212	38369 / 1407	39 776
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	2	4.0 / 2	1.65 / 0.01	3.296 / 0.02	6921 / 5212	22812 / 129	22 941
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	13.136 / 0.49	6536 / 5212	85856 / 2533	88 389

Нийт Хүн/цаг:	22.1 / 0.78	*Үндсэн цалин:*	151 106
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25 688
		Нэмэгдэл цалин:	55 909
		Нийт цалин:	232 703
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	31 415
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	31 648
		Ажиллах хүчний зардал:	**295 765**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-08	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5	3.6 / 2	0.85 / 0.05	4.256 / 0.26	6613 / 5212	28145 / 1329	29 474
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9	3.6 / 2	0.56 / 0.02	5.059 / 0.22	6613 / 5212	33455 / 1126	34 580
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	3	3.2 / 2	0.8 / 0.62	2.411 / 1.87	6304 / 5212	15198 / 9741	24 939
16-110-05	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.52 / 0.03	4.555 / 0.1	6613 / 5212	30120 / 516	30 636
16-110-04	Винтель голч d=15мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
18-090-04	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
16-110-04	Ус хэмжигч d=15мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
39-040-06	Нөөц савны таганд байрлуулсан түвшиний электрон индикаторын мэдээлүүр (датчик)	шир	1	5.0 / 2	4.35 / 0.05	4.35 / 0.05	7604 / 5212	33077 / 261	33 338
18-050-12	8,0м3 эзэлхүүнтэй нөөцийн нерж сав угсрах	ш	1	3.5 / 2	22.38 / 3.55	22.382 / 3.55	6536 / 5212	146288 / 18487	164 775
15-270-13	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	3.62	3.3 / 2	0.55 / 0	1.976 / 0.00	6381 / 5212	12610 / 17	12 627

Нийт Хүн/цаг:	52.97 / 6.32	*Үндсэн цалин:*	384 640
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	65 389
		Нэмэгдэл цалин:	142 317
		Нийт цалин:	592 346
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	79 967
		Ажлын багаж. хувцас. хэрэглэл:	80 559
		Ажиллах хүчний зардал:	**752 871**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1	4.0 / 2	0.94 / 0.00	0.936 / 0.00	6921 / 5212	6478 / 7	6 485
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20	4.0 / 2	0.87 / 0.01	17.366 / 0.1	6921 / 5212	120190 / 542	120 732
17-010-07	Угаагуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	3 / 0.14	2.997 / 0.14	6921 / 5212	20744 / 724	21 469

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	21.3 / 0.24	*Үндсэн цалин:*	148 686
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25 277
		Нэмэгдэл цалин:	55 014
		Нийт цалин:	228 977
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	30 912
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	31 141
		Ажиллах хүчний зардал:	**291 030**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.75 / 0.19	2.75 / 0.19	6613 / 5212	18186 / 990	19 176
20-170-04	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай утас	м	110	2.8 / 2	0.07 / 0.03	7.37 / 3.3	5962 / 5212	43940 / 17200	61 140
38-330-18	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	37	3.0 / 2	0.02 / 0.00	0.777 / 0.04	6150 / 5212	4779 / 193	4 971
38-310-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	3	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	
38-520-09	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	5	3.0 / 2	0.58 / 0.03	2.9 / 0.15	6150 / 5212	17835 / 782	18 617
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.5 / 0.00	1.491 / 0.01	6150 / 5212	9170 / 63	9 232
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.00	6150 / 5212	2583 / 10	2 593
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.01	6150 / 5212	2583 / 42	2 625
38-520-39	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.25 / 0.03	0.25 / 0.03	6150 / 5212	1538 / 156	1 694
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3	3.6 / 2	1.04 / 0.00	3.12 / 0.01	6613 / 5212	20633 / 47	20 679
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	1.23 / 0.00	1.23 / 0.00	6150 / 5212	7565 / 16	7 580

Нийт Хүн/цаг:	20.73 / 3.74	*Үндсэн цалин:*	148 308
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25 212
		Нэмэгдэл цалин:	54 874
		Нийт цалин:	228 394

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	30 833
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	31 062
Ажиллах хүчний зардал:	**290 288**

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	7604 / 5212	110965 /	110 965
40-280-05	Түймрийн дохиоллын хянах самбар угсрах	ш	1	5.0 / 2	4.17 /	4.169 /	7604 / 5212	31701 /	31 701
40-320-04	Галын утааны автомат мэдрэгчтэй мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.084 /	7604 / 5212	15847 /	15 847
40-390-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1	5.0 / 2	4.17 /	4.169 /	7604 / 5212	31701 /	31 701
40-560-05	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас UTP 2x2x0.5мм далд угсрах	100м	0.16	2.1 / 2	6.17 /	0.987 /	5306 / 5212	5236 /	5 236
40-560-05	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас UTP 1x2x0.5мм далд угсрах	100м	0.04	2.1 / 2	6.17 /	0.247 /	5306 / 5212	1309 /	1 309
40-360-05	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.122 /	6921 / 5212	21607 /	21 607
38-330-04	Уян хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф16	м	80	3.0 / 2	0.11 / 0.00	8.8 / 0.09	6150 / 5212	54120 / 459	54 579

Нийт Хүн/цаг:	38.17 / 0.09	*Үндсэн цалин:*	272 946
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	46 401
		Нэмэгдэл цалин:	100 990
		Нийт цалин:	420 336
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56 745
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	57 166
		Ажиллах хүчний зардал:	**534 247**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.1	2.8 / 2	3.15 /	6.605 /	5962 / 5212	39380 /	39 380
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.92	1.4 / 2	2.19 /	4.208 /	4648 / 5212	19560 /	19 560
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	0.05 / 0.08	0.5 / 0.82	5399 / 5212	2700 / 4274	6 973
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	0.07 / 0.03	0.7 / 0.34	5399 / 5212	3779 / 1788	5 567
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.089 / 0	6921 / 5212	615 / 2	616
38-280-37	20мм голчтой ган хоолойг сувагт угсарч тавих	1 м хо-олой	6	4.5 / 2	0.33 / 0.01	1.95 / 0.09	7262 / 5212	14161 / 469	14 630
38-200-60	Ган хоолойд кабель сүвлэж тавих	м	6	3.1 / 2	0.12 / 0.00	0.72 / 0.02	6227 / 5212	4483 / 81	4 565
38-580-18	Холболтын муфт угсрах	ш	2	3.5 / 2	1.94 /	3.872 /	6536 / 5212	25307 /	25 307
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв	м	10	3.2 / 2	0.13 / 0.00	1.3 / 0.03	6304 / 5212	8195 / 136	8 331

Нийт Хүн/цаг:	19.94 / 1.29	*Үндсэн цалин:*	124 929
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	21 238
		Нэмэгдэл цалин:	46 224
		Нийт цалин:	192 391
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	25 973
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	26 165
		Ажиллах хүчний зардал:	**244 529**

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-10	Камерын шон угсрах	ш	2	3.3 / 2	5.93 / 0.39	11.854 / 0.78	6381 / 5212	75640 / 4065	79 706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-520-18	Нарны зайн панель угсрах	ш	1	4.7 / 2	0.99 / 0.05	0.99 / 0.05	7399 / 5212	7325 / 261	7 586
40-220-06	Чиглэлийн камер суурилуулах.Kamera 8mp 2.8mm 1/1.8-In.8MP ProgressIVe CMOS Sensor TrIple-stream EncodIng AI CodIng Smart H.265+VIdeo CompressIon 8MP(3840x2160)at fps,2.8mm FIxed Lens Fnhanced Power and Data TranssmIssIon DIstances (ePoE)	ш	2	4.0 / 2	9.78 /	19.568 /	6921 / 5212	135430 /	135 430
40-600-04	Шилэн кабелийн хайрцаг fdf-4 суурилуулж, холбох	1шир-хэг	1	5.5 / 2	2.08 / 0.09	2.08 / 0.09	7903 / 5212	16438 / 443	16 881
20-230-04	Залгуур уртасгуур тавих PDU	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1 307
39-110-18	Тог тогтворжуулагч байрлуулах 1kbat APC	шир	1	5.0 / 2	1.44 / 0.26	1.44 / 0.26	7604 / 5212	10950 / 1355	12 305
40-240-04	Сүлжээний төхөөрөмж суурилуулах	ш	1	2.5 / 2	0.28 /	0.283 /	5680 / 5212	1607 /	1 607
40-240-09	Хайрцагны халаагуур суурилуулах	ш	1	2.5 / 2	0.57 /	0.567 /	5680 / 5212	3221 /	3 221
40-250-06	Төхөөрөмжийн хайрцаг суурилуулах 60x50	ш	1	3.0 / 2	0.66 /	0.659 /	6150 / 5212	4053 /	4 053
40-600-04	Сүлжээний толгой холбох	1шир-хэг	1	5.5 / 2	2.08 / 0.09	2.08 / 0.09	7903 / 5212	16438 / 443	16 881

Нийт Хүн/цаг:	39.73 / 1.26	*Үндсэн цалин:*	278 977
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	47 426
		Нэмэгдэл цалин:	103 221
		Нийт цалин:	429 624
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	57 999
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	58 429
		Ажиллах хүчний зардал:	**546 053**

"АВТО ХУДАГ" УС ТҮГЭЭХ СИСИТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-540-04	Түгээлтийн самбар угсрах / иж бүрэн/	ш	1	4.0 / 2	0.35 / 0.04	0.35 / 0.04	6921 / 5212	2422 / 208	2 631
20-270-08	Дотор хяналтын иж бүрэн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.52 / 0.1	3.52 / 0.1	6613 / 5212	23278 / 521	23 799
18-210-08	Автомат хаалт угсрах д15 /autosIgma korea 0.3-10kg/m2/	ш	2	3.5 / 2	2.01 /	4.017 /	6536 / 5212	26254 /	26 254

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-22	Импульсэн тоолуур угсрах д151.6Мпа 1.5м3/ц Тепловодомер	ш	1	3.9 / 2	5.67 / 0.01	5.67 / 0.01	6844 / 5212	38802 / 27	38 829
38-290-07	Гадна дотор цахилгаан сүлжээний тэжээлийн кабель татах	м	40	2.6 / 2	0.1 / 0.00	4.16 / 0.16	5774 / 5212	24020 / 813	24 833
16-110-04	Сантехникийн холбох хэрэгсэл байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.49 / 0.02	14.904 / 0.21	6613 / 5212	98560 / 1095	99 655
20-120-04	Гаднах гэрэлтүүлэгч угсрах led 56w	ширхэг	2	3.0 / 2	1.84 / 0.04	3.68 / 0.08	6150 / 5212	22632 / 417	23 049
18-060-04	Хүйтэн усны насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123 320
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	18	4.3 / 2	0.03 / 0	0.549 / 0	7126 / 5212	3911 / 1	3 912

Нийт Хүн/цаг:	55.24 / 1.18	*Үндсэн цалин:*	366 282
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	62 268
		Нэмэгдэл цалин:	135 524
		Нийт цалин:	564 074
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	76 150
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76 714
		Ажиллах хүчний зардал:	**716 938**
Бүгд хүн/цаг:	***1559.88 / 241.45***	**Бүгд цалин:**	***10 664 955***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1 813 042**
Нэмэгдэл цалин:			**3 946 034**
Нийт цалин:			**16 424 031**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**2 217 244**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2 233 668**
Ажиллах хүчний зардал:			**20 874 944**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	0.0078	1000	8
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	0.072	8000	576
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	0.072	5000	360
					944

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	1.0808	1000	1 081
1-4542	Уулын элс	м3	0.5844	7000	4 091
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.66	2000	1 320
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8.4357	12000	101 228
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	30.24	1800	54 432
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	30.03	3000	90 090
1-4028	Цемент м-400	тн	0.1219	385000	46 916
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	5.25	2600	13 650
1-0879	Электрод э-42	кг	0.08	3000	240
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	0.02	5000	100
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	220	2900	638 000
1-4177	Бетон зуурмаг в7.5	м3	1.071	180000	192 780
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	12.75	242000	3 085 500
1-0733	Арматур	тн	0.02	2500000	50 000
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.001	2500000	2 500
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	0.044	450000	19 800
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	0.004	450000	1 809
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.0723	450000	32 553
1-3983	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 13-32мм зузаан	м3	0.0041	110000	453
					4 336 544

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	4.887	1000	4 887
1-4542	Уулын элс	м3	8.5516	7000	59 861
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	13.32	2000	26 640
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	3.6456	12000	43 747
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.5578	3000	7 673
1-4028	Цемент м-400	тн	0.8761	385000	337 289
1-0879	Электрод э-42	кг	8.09	3000	24 270
1-2696	Ялуу дя15х12х22	ш	4	43600	174 400
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	2.9988	242000	725 710
1-0733	Арматур	тн	0.3766	2500000	941 450
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.0237	2500000	59 323
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	8.9945	500000	4 497 270
4-0001	Модон тоосго	ш	15.0986	1000	15 099
					6 917 619

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4376	Хомут	ш	7.1264	1000	7 126

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	70.1076	7000	490 753
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.1442	3500	505
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.68	3000	2 040
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2.1576	5000	10 788
1-4337	Хөөснцөр хавтан 200мм	м3	2.9757	330000	981 974
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	3.8118	6000	22 871
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.8486	450000	381 888
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	30.3076	2900	87 892
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	36.6792	14000	513 509
1-4158	Дам нуруу	м3	0.9248	550000	508 640
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	0.5214	6500	3 389
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	0.0462	550000	25 432
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	0.2213	550000	121 737
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	0.0612	450000	27 540
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	0.5032	520000	261 664
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	5.394	1600	8 630
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	71.92	12500	899 000
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	6.8952	2600	17 928

4 373 306

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	2.7057	1000	2 706
1-4542	Уулын элс	м3	0.8508	7000	5 956
1-0680	Хуйлмал материал	м2	19.7568	2000	39 514
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	126.6896	1800	228 041
1-4028	Цемент м-400	тн	0.2278	385000	87 697
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	1.7471	242000	422 788
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	18.3456	28000	513 677

1 300 377

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	0.8379	1000	838
1-4177	Бетон зуурмаг в-7.5	м3	4.0698	180000	732 564

733 402

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	1	11000	11 000
1-4255	Хуванцар тавцан	ш	1	30000	30 000
1-4325	Хаалга	м2	1.72	80000	137 600
1-0754	Цоож	ш	1	40000	40 000
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	2.45	11000	26 950
	Бүргэд хаалга	ш	1	900000	900 000
1-4412	Вакум цонх	м2	1.8	250000	450 000

1 595 550

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	5.1047	1000	5 105
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	0.0853	14000	1 194

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	0.0284	15000	427
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	16	8000	128 000
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	0.0284	8000	228
1-0211	Усан цийдэм солонгос будаг	кг	23.814	16500	392 931
1-4542	Уулын элс	м3	2.9847	7000	20 893
1-3825	Төмөр сараалжин цонхны хаалт	ш	1.8	65000	117 000
1-0687	Хуванцар тор	м2	68.04	1000	68 040
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.0351	3500	123
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	1.0143	2200	2 231
	Хөөсөнцөр 100мм	м2	64.26	33000	2 120 580
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	0.0488	3500	171
1-4028	Цемент м-400	тн	1.5229	385000	586 306
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	0.0095	160000	1 512
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	0.5309	2900	1 540
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2.331	2000	4 662
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	252	800	201 600

3 652 542

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0212	Солонгос дотор ханы эмульс	кг	42.5277	6800	289 188
1-4271	Ус	м3	3.067	1000	3 067
1-4542	Уулын элс	м3	1.446	7000	10 122
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	1.2348	3500	4 322
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.5382	5000	2 691
1-4028	Цемент м-400	тн	1.43	385000	550 550
1-0862	Шураг	кг	0.8573	200	171
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	10.4957	2000	20 991
1-4151	Дүнзэнцэр 5*5	м3	0.1076	410000	44 118
	Зам төмөр	м	32.8104	3500	114 836
	Өнгөт хавтан	м2	22.932	8000	183 456

1 223 513

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	0.001	1000	1
1-0670	Төмөр сараалж	кг	286.3	2800	801 640
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	58.752	2000	117 504
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	17.892	12000	214 704
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	9.156	12000	109 872
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	21.411	3000	64 233
1-0879	Электрод э-42	кг	4.0618	3000	12 185
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	21.6195	5000	108 098
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	34.3774	242000	8 319 331
1-0733	Арматур	тн	1.632	2500000	4 080 000
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	0.0294	550000	16 170
1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	0.0328	420000	13 777
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	0.2037	420000	85 554
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.3785	450000	170 309

14 113 378

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТ,САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	ш	2	2800	5 600
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.066	3500	231
5-1080	Цахилгаан халаагуур 950вт	ш	3	150000	450 000
1-0879	Электрод э-42	кг	0.0049	3000	15
1-0060	Боолт	кг	0.474	10500	4 977
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3.9	2900	11 310
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	0.008	2000	16
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	1.9506	18400	35 891
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м2	5.8398	29000	169 354

677 394

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	0.732	1000	732
2-0100	Ус хэмжигч ф 15мм	ш	1	40000	40 000
2-2922	Усны нөөцийн нержин сав	ш	1	7500000	7 500 000
3-6667	Твшин мэдээлүүр	ш	1	120000	120 000
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	6	50	300
2-0101	Хаалт ф 32мм	ш	3	18000	54 000
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.1056	6000	634
2-1470	Ф15 мм,ф40мм,ф50мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	3	2400	7 200
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 40мм	м	9	14300	128 700
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 80мм	м	5	30500	152 500
1-0879	Электрод э-42	кг	2.1195	3000	6 358
1-4559	Эрэг боолт	кг	4.62	5200	24 024
1-4565	Башмакны эрэг боолт	кг	0.58	5200	3 016
1-3943	Ацетилен	м3	0.092	5000	460
1-4212	Арчих материал	кг	0.081	1000	81
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 32мм	ш	1	80000	80 000
2-0100	Вентиль ф 15мм	ш	1	15000	15 000
2-2895	Жийргэвч ф 32мм	ш	0.022	5000	110
2-1696	Контр , гайк ф15мм	ш	3	1500	4 500
1-0220	Нухмал будаг	кг	0.0072	1200	9
1-0135	Маажин	кг	0.0098	6800	66
1-0087	Олс	кг	0.051	30000	1 530
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	0.8833	8000	7 066

8 146 287

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0550	Резин жийргэвч	кг	0.3093	20000	6 186
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	1	130000	130 000
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	6.51	6500	42 315
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20.4	9500	193 800
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1.02	5500	5 610
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	4.833	2900	14 016
1-0417	Олс	кг	0.03	30000	900

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

392 827

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3.6	3000	10 800
3-6527	Унтраалга,разетканы төмөр хайрцаг	ш	5	1200	6 000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	31.0484	11000	341 533
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	11	1000	11 000
3-6374	Тоостой, чийгтэй орчины гэрэлтүүлэгч	ш	3	30000	90 000
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	4	3000	12 000
2-2843	Хуванцар хоолой ф20	м	0.32	1000	320
2-2651	Хуванцар бортого	ш	13	1000	13 000
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	13	1200	15 600
2-2834	Хоолой ф25	м	38.1	1200	45 732
3-5470	Хамгаалагдсан розетка	ш	3	12000	36 000
3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	3	500	1 500
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 2х2,5 мм2	м	113.3	4200	475 860
3-6374	Аваарын гэрэлтүүлэгч	ш	1	30000	30 000
3-3769	Гал хамгаалагчтай самбар	ш	1	280000	280 000
1-4054	Гөлтгөнө	кг	0.4	300	120
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	1.82	2000	3 640
3-5470	Далд розетка	ш	2	7500	15 000
3-5117	Далд унтраалга	ш	3	5500	16 500

1 404 605

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	1	25000	25 000
	Түймрийн дохиоллын хянах самбар	ш	1	150000	150 000
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	80	3000	240 000
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	13.6	1200	16 320
	Галын утааны автомат мэдрэгчтэй мэдээлэгч	ш	2	25000	50 000
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1	180000	180 000
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1	14000	14 000
	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас utp 2х2х0.5мм	ш	0.16	100000	16 000
	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас utp 2х1х0.5мм	ш	0.04	80000	3 200

694 520

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-1242	Сувагчлалын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.0101	400000	4 040
1-4542	Уулын элс	м3	0.62	7000	4 340
3-8050	Тунгалаг бүрхүүл	ш	6	6000	36 000
3-8053	Төмөр хамгаалалт	м	4	5250	21 000
3-8015	Хомут	ш	4	1000	4 000
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м	6	9000	54 000
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	0.084	500000	42 000
3-8058	Лент s 1052	м	2	550	1 100
3-1565	Кабель аквв г 3х4 мм2	км	0.01	3400000	34 000
3-8020	Муфт	ш	2	25000	50 000
1-0418	Олс	кг	0.036	30000	1 080

251 560

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН А

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-4402	Радио линк access brIdge 5km	ш	1	450000	450 000
3-4401	Рак 24	ш	1	350000	350 000
3-5118	Уртасгуур pdu	ш	1	50000	50 000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0013	11000	14
3-3443	Тог тогтворжуулагч арс	ш	1	700000	700 000
3-1093	Хязгаарлах хайрцаг 60х50	ш	1	70000	70 000
3-1098	Халаагч	ш	1	50000	50 000
3-5539	Чиглэлийн камер	ш	2	410000	820 000
1-0060	Щайба м-12	кг	0.1	2500	250
3-4401	Шилэн кабелийн /fdf/ 4 core	ш	1	20000	20 000
3-1093	Шилэн кабель sfr module sIngel mode	ш	1	221000	221 000
1-0421	Баттерей	ш	1	830000	830 000
1-0060	Боолт м-12*50	кг	0.8	2500	2 000
1-0060	Гайка м-12*50	кг	0.2	2500	500
3-4206	Инвертор контроллерын хамт	ш	1	520000	520 000
3-3814	Камерын багана	ш	2	50000	100 000
3-6315	Нарны зайн панель	ш	1	400000	400 000
	Пускатель	ш	1	9000	9 000

4 592 764

"АВТО ХУДАГ" УС ТҮГЭЭХ СИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0100	Сантехникийн холбох хэрэгсэл ф 15мм	ш	10	40000	400 000
1-0550	Резин жийргэвч д=100	ш	2	1200	2 400
1-0550	Резин жийргэвч д=50	ш	2	4000	8 000
1-4271	Ус	м3	0.2203	1000	220
1-4542	Уулын элс	м3	0.0169	7000	118
2-1136	Удирдлагын тоолуур 2 үйлдэлт	ш	1	110000	110 000
3-4631	Тусгаарлагч таглаа к-1	ш	8	1200	9 600
1-0740	Түгээх дэлгэц/rfId уншигчтай/	ш	1	1040000	1 040 000
3-5738	Түгээлтийн самбар терминар цэстэй	иж	1	5130000	5 130 000
3-4142	Хяналтын гадна камер joVIson	иж	1	355000	355 000
2-1767	Хөвүүр,гүний насосны удирдлага	ш	1	160000	160 000
2-3021	Фланц 50мм	ш	1	10000	10 000
1-4028	Цемент	тн	0.0043	320000	1 362
1-0879	Электрод э-42	кг	0.37	3000	1 110
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	0.63	5200	3 276
2-0100	Автомат хаалт д15-25	иж	2	320000	640 000
1-0062	Анкерын боолт	кг	2.2	3900	8 580
3-2983	Аппв утас 3х6 мм	км	0.0412	2600000	107 120
3-3811	Дотор хяналтын самбар	иж	1	315000	315 000
3-2990	Зэс утас 2х0.75 мм2	м	0.4	900	360
1-0421	Интернэт модем	ш	1	330000	330 000
2-1435	Импульсэн тоолуур д15 1.6мпа 1.5м3/ц тепловодомер	ш	1	280000	280 000
3-4112	Камер бичигч gb20815-2006 joVIsIon500gb hard	иж	1	480000	480 000
1-0129	Карт/ ухаалаг худаг/	ш	150	2500	375 000
2-1163	Насос, 20/30 4а 10052	ш	1	450000	450 000
3-6460	Led гэрэл 56w	ш	2	160000	320 000

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	10 537 146
НИЙТ ДҮН:	**64 944 277**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.08	35760	2 828
	Автомашин	0.00	8000	32
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай экскаватор	1.13	54240	61 463

64 322

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.01	7627	53
2028	Автокран 5тн	0.6	59489	35 834
	Автомашин	0.14	8000	1 125
3027	Гагнуурын аппарат	0.04	19489	780
9023	Гүний доргиур	2.75	7992	21 988
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.1	7192	15 103

74 883

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1	59489	59 465
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.46	7627	3 476
2028	Автокран 5тн	8.35	59489	496 466
	Автомашин	0.17	8000	1 343
3027	Гагнуурын аппарат	4.29	19489	83 655
9023	Гүний доргиур	1.33	7992	10 660

655 065

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	6.8	6852	46 569
2028	Автокран 5тн	0.75	59489	44 349
	Автомашин	0.3	8000	2 408

93 326

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.65	35760	23 344
9008	Цахилгаан сойз	0.11	78486	8 584
	Автомашин	3.33	8000	26 631
9021	Доргиур	1.94	3200	6 209

64 768

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0	8000	5

5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	6.05	6852	41 455

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

13200	Автомашин	0.02	8000	177

41 631

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	16.25	6852	111 372
2028	Автокран 5тн	6.7	59489	398 411
	Автомашин	0.07	8000	588
85201	Ачааны машин	0.1	20000	2 088
3033	Гагнуурын аппарат	0.29	19489	5 718

518 178

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	2.69	4200	11 303
	Автомашин	0.02	8000	199
3048	Компрессор	2.69	51118	137 569

149 071

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	6.71	59489	399 141
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.84	7627	14 025
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	2.91	35760	104 190
2028	Автокран 5тн	2.08	59489	123 443
	Автомашин	0.34	8000	2 712
9022	Гадаргуугийн доргиур	11.43	9115	104 194
9023	Гүний доргиур	15.96	7992	127 586

875 292

ХАЛААЛТ,САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.01	8000	78
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19489	58
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.73	92276	159 453
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2860	105

159 694

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.21	40590	8 524
6008	Хоолой тайрах машин	0.18	2720	481
11004	Цахилгаан өрөм	0.27	6852	1 850
2028	Автокран 5тн	0.35	59489	21 000
	Автомашин	0.09	8000	706
3033	Гагнуурын аппарат	4.52	19489	88 180

120 741

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.01	8000	67

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

67

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.43	40590	17 332

17 332

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.8	40590	32 472
	Үйлчилгээний машин	1.43	13800	19 762

52 234

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.3	40590	12 258
2003	Цахилгаан эргүүлэг	0.24	11480	2 755
	Автомашин	0.06	8000	448

15 461

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.12	40590	4 871
2144	Шаттай машин	1.84	9400	17 296
3033	Гагнуурын аппарат	0.7	19489	13 642
	Зөөврийн машин	3.34	13800	46 147
	Үйлчилгээний машин	1	13800	13 800

95 756

"АВТО ХУДАГ" УС ТҮГЭЭХ СИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.4	40590	16 236
13200	Автомашин	0.02	8000	176
3033	Гагнуурын аппарат	4.25	19489	82 828

99 240

НИЙТ ДҮН: 3 097 068

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.008	8	0.008	0	1	0	0
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	8000	0.072	576	0.122	5	1	453.71	278
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	5000	0.072	360	0.122	5	1	453.71	278
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0015	0	1	0	0
					944					**555**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	1.081	1 081	1.081	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	7000	0.584	4 091	0.877	5	1	453.71	1 989
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2000	0.66	1 320	0.001	8	1	373.4	2
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	12000	8.436	101 228	0.287	6	2	546.18	940
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1800	30.24	54 432	0.034	8	2	492.65	135
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	30.03	90 090	0.035	8	2	492.65	136
1-4028	Цемент м-400	тн	385000	0.122	46 916	0.124	8	1	373.4	371
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	2600	5.25	13 650	0.006	8	2	492.65	23
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	0.08	240	0.000	8	2	492.65	1
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5000	0.02	100	0	8	2	492.65	0
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2900	220	638 000	0.249	8	2	492.65	980
1-4177	Бетон зуурмаг в7.5	м3	180000	1.071	192 780	2.57	6	1	415.61	6 410
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	242000	12.75	3 085 500	22.032	6	1	415.61	54 940
1-0733	Арматур	тн	2500000	0.02	50 000	0.02	8	1	373.4	60
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2500000	0.001	2 500	0.001	8	1	373.4	3
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	450000	0.044	19 800	0.035	6	1	415.61	88
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	450000	0.004	1 809	0.003	6	1	415.61	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	450000	0.072	32 553	0.043	6	1	415.61	108
1-3983	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 13-32мм зузаан	м3	110000	0.004	453	0.003	6	1	415.61	7
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1644	0	1	0	0
					4 336 544					**66 198**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	4.887	4 887	4.887	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	7000	8.552	59 861	12.827	5	1	453.71	29 100
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2000	13.32	26 640	0.013	8	1	373.4	40
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	12000	3.646	43 747	0.124	6	2	546.18	406
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	2.558	7 673	0.003	8	2	492.65	12
1-4028	Цемент м-400	тн	385000	0.876	337 289	0.894	8	1	373.4	2 669
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	8.09	24 270	0.016	8	2	492.65	64
1-2696	Ялуу дя15х12х22	ш	43600	4	174 400	0.4	6	1	415.61	997
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	242000	2.999	725 710	7.197	6	1	415.61	17 947
1-0733	Арматур	тн	2500000	0.377	941 450	0.377	8	1	373.4	1 125
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2500000	0.024	59 323	0.024	8	1	373.4	71
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	500000	8.995	4 497 270	35.753	8	1	373.4	106 802
4-0001	Модон тоосго	ш	1000	15.099	15 099	0.016	8	1	373.4	48
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3752	0	1	0	0
					6 917 619					**159 281**

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4376	Хомут	ш	1000	7.126	7 126	0.003	8	2	492.65	13
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	7000	70.108	490 753	0.074	8	2	492.65	293
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.144	505	0.000	8	2	492.65	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	0.68	2 040	0.001	8	2	492.65	3
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	5000	2.158	10 788	0.002	8	2	492.65	10
1-4337	Хөөснцөр хавтан 200мм	м3	330000	2.976	981 974	3.428	8	3	656.86	18 014
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	6000	3.812	22 871	0.004	8	2	492.65	17
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	450000	0.849	381 888	0.552	6	1	415.61	1 376
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2900	30.308	87 892	0.034	8	2	492.65	135
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	14000	36.679	513 509	0.172	8	1	373.4	514
1-4158	Дам нуруу	м3	550000	0.925	508 640	0.601	6	1	415.61	1 499
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	6500	0.521	3 389	0.001	8	2	492.65	2
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	550000	0.046	25 432	0.03	6	1	415.61	75
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	550000	0.221	121 737	0.144	6	1	415.61	359
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	450000	0.061	27 540	0.04	6	1	415.61	99
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	520000	0.503	261 664	0.327	6	1	415.61	816
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1600	5.394	8 630	0.005	8	1	373.4	16
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	12500	71.92	899 000	0.072	8	1	373.4	215
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	2600	6.895	17 928	0.007	8	2	492.65	29
					Хог, хаягдлын зардал:	0.033	0	1	0	0
					4 373 306					**23 484**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	2.706	2 706	2.706	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	7000	0.851	5 956	1.276	5	1	453.71	2 895
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2000	19.757	39 514	0.048	8	2	492.65	190
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1800	126.69	228 041	0.143	8	2	492.65	564
1-4028	Цемент м-400	тн	385000	0.228	87 697	0.232	8	1	373.4	694
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	242000	1.747	422 788	2.795	6	1	415.61	6 971
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28000	18.346	513 677	0.537	8	1	373.4	1 603
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0464	0	1	0	0
					1 300 377					**12 917**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.838	838	0.838	0	1	0	0
1-4177	Бетон зуурмаг в-7.5	м3	180000	4.07	732 564	9.768	6	1	415.61	24 357
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0636	0	1	0	0
					733 402					**24 357**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	11000	1	11 000	0.001	8	1	373.4	3
1-4255	Хуванцар тавцан	ш	30000	1	30 000	0.01	8	2	492.65	39
1-4325	Хаалга	м2	80000	1.72	137 600	0.675	6	2	546.18	2 212
1-0754	Цоож	ш	40000	1	40 000	0.001	8	2	492.65	5
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	11000	2.45	26 950	0.003	8	2	492.65	12
	Бүргэд хаалга	ш	900000	1	900 000	0.1	8	2	492.65	394
1-4412	Вакум цонх	м2	250000	1.8	450 000	0.116	6	2	546.18	382
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0054	0	1	0	0
					1 595 550					**3 046**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	5.105	5 105	5.105	0	1	0	0
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14000	0.085	1 194	0.000	8	1	373.4	1
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	15000	0.028	427	0.000	8	1	373.4	0
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	8000	16	128 000	0.644	8	1	373.4	1 925
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	8000	0.028	228	0.000	8	1	373.4	0
1-0211	Усан цийдэм солонгос будаг	кг	16500	23.814	392 931	0.031	8	2	492.65	121

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	7000	2.985	20 893	4.477	5	1	453.71	10 156
1-3825	Төмөр сараалжин цонхны хаалт	ш	65000	1.8	117 000	0.002	8	1	373.4	5
1-0687	Хуванцар тор	м2	1000	68.04	68 040	0.296	8	2	492.65	1 165
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.035	123	0	8	2	492.65	0
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2200	1.014	2 231	0.001	8	2	492.65	5
	Хөөсөнцөр 100мм	м2	33000	64.26	2 120 580	0.488	8	3	656.86	2 566
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	3500	0.049	171	0	8	1	373.4	0
1-4028	Цемент м-400	тн	385000	1.523	586 306	1.553	8	1	373.4	4 640
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	160000	0.009	1 512	0.014	8	2	492.65	57
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2900	0.531	1 540	0.001	8	2	492.65	2
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2000	2.331	4 662	0.002	8	1	373.4	7
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	800	252	201 600	0.29	8	2	492.65	1 142
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0774	0	1	0	0
					3 652 542					**21 796**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0212	Солонгос дотор ханы эмульс	кг	6800	42.528	289 188	0.055	8	2	492.65	216
1-4271	Ус	м3	1000	3.067	3 067	3.067	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	7000	1.446	10 122	2.169	5	1	453.71	4 920
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	1.235	4 322	0.001	8	2	492.65	6
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	5000	0.538	2 691	0.001	8	2	492.65	4
1-4028	Цемент м-400	тн	385000	1.43	550 550	1.459	8	1	373.4	4 357
1-0862	Шураг	кг	200	0.857	171	0.001	8	2	492.65	4
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2000	10.496	20 991	0.011	8	1	373.4	32
1-4151	Дүнзэнцэр 5*5	м3	410000	0.108	44 118	0.07	6	1	415.61	174
	Зам төмөр	м	3500	32.81	114 836	0.026	8	2	492.65	103
	Өнгөт хавтан	м2	8000	22.932	183 456	0.039	8	2	492.65	155
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0414	0	1	0	0
					1 223 513					**9 972**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.001	1	0.001	0	1	0	0
1-0670	Төмөр сараалж	кг	2800	286.3	801 640	0.303	8	2	492.65	1 196
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2000	58.752	117 504	0.059	8	1	373.4	176
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	12000	17.892	214 704	0.608	6	2	546.18	1 994
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	12000	9.156	109 872	0.311	6	2	546.18	1 020
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	21.411	64 233	0.025	8	2	492.65	97
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	4.062	12 185	0.008	8	2	492.65	32
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5000	21.62	108 098	0.025	8	2	492.65	97
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	242000	34.377	8 319 331	77.553	6	1	415.61	193 390
1-0733	Арматур	тн	2500000	1.632	4 080 000	1.632	8	1	373.4	4 875
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	550000	0.029	16 170	0.019	6	1	415.61	48
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	420000	0.033	13 777	0.021	6	1	415.61	53
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	420000	0.204	85 554	0.132	6	1	415.61	330
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	450000	0.378	170 309	0.227	6	1	415.61	566
				Хог, хаягдлын зардал:		0.4855	0	1	0	0
					14 113 378					**203 874**

ХАЛААЛТ,САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	ш	2800	2	5 600	0.02	8	1	373.4	59
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.066	231	0	8	2	492.65	0
5-1080	Цахилгаан халаагуур 950вт	ш	150000	3	450 000	0.219	8	1	373.4	654
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	0.005	15	0	8	2	492.65	0
1-0060	Боолт	кг	10500	0.474	4 977	0.001	8	2	492.65	2
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2900	3.9	11 310	0.004	8	2	492.65	17
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2000	0.008	16	0	8	1	373.4	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Дервөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	18400	1.951	35 891	0.019	8	2	492.65	74
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м2	29000	5.84	169 354	0.077	8	2	492.65	303
					Хог, хаягдлын зардал:	0.002	0	1	0	0
					677 394					**1 110**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.732	732	0.732	0	1	0	0
2-0100	Ус хэмжигч ф 15мм	ш	40000	1	40 000	0.004	8	2	492.65	16
2-2922	Усны нөөцийн нержин сав	ш	7500000	1	7 500 000	0.649	8	2	492.65	2 558
3-6667	Твшин мэдээлүүр	ш	120000	1	120 000	0.007	8	2	492.65	29
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	50	6	300	0	8	2	492.65	0
2-0101	Хаалт ф 32мм	ш	18000	3	54 000	0.019	8	2	492.65	74
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.106	634	0.018	8	3	656.86	94
2-1470	Ф15 мм,ф40мм,ф50мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2400	3	7 200	0.002	8	3	656.86	13
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 40мм	м	14300	9	128 700	0.039	8	3	656.86	203
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 80мм	м	30500	5	152 500	0.042	8	3	656.86	221
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	2.119	6 358	0.004	8	2	492.65	17
1-4559	Эрэг боолт	кг	5200	4.62	24 024	0.005	8	1	373.4	16
1-4565	Башмакны эрэг боолт	кг	5200	0.58	3 016	0.001	8	1	373.4	2
1-3943	Ацетилен	м3	5000	0.092	460	0.074	8	1	373.4	220
1-4212	Арчих материал	кг	1000	0.081	81	0	8	1	373.4	0
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 32мм	ш	80000	1	80 000	0.029	8	2	492.65	114
2-0100	Вентиль ф 15мм	ш	15000	1	15 000	0.004	8	2	492.65	16
2-2895	Жийргэвч ф 32мм	ш	5000	0.022	110	0	8	2	492.65	0
2-1696	Контр , гайк ф15мм	ш	1500	3	4 500	3.99	8	2	492.65	15 725
1-0220	Нухмал будаг	кг	1200	0.007	9	0	8	2	492.65	0
1-0135	Маажин	кг	6800	0.01	66	0	8	2	492.65	0
1-0087	Олс	кг	30000	0.051	1 530	0	8	2	492.65	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8000	0.883	7 066	0.001	8	2	492.65	4
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0337	0	1	0	0
					8 146 287					**19 321**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг	20000	0.309	6 186	0.000	8	2	492.65	2
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	130000	1	130 000	0.002	8	2	492.65	9
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	6500	6.51	42 315	0	8	2	492.65	0
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	9500	20.4	193 800	0.029	8	3	656.86	153
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5500	1.02	5 610	0.000	8	3	656.86	1
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2900	4.833	14 016	0.005	8	2	492.65	22
1-0087	Олс	кг	30000	0.03	900	0	8	2	492.65	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0002	0	1	0	0
					392 827					**187**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3000	3.6	10 800	0.000	8	2	492.65	1
3-6527	Унтраалга,разетканы төмөр хайрцаг	ш	1200	5	6 000	0.018	8	2	492.65	69
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	31.048	341 533	0.038	8	2	492.65	148
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	1000	11	11 000	0.022	8	2	492.65	87
3-6374	Тоостой, чийгтэй орчины гэрэлтүүлэгч	ш	30000	3	90 000	0.036	8	2	492.65	142
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	3000	4	12 000	0	8	2	492.65	0
2-2843	Хуванцар хоолой ф20	м	1000	0.32	320	0	8	3	656.86	0
2-2651	Хуванцар бортого	ш	1000	13	13 000	0.016	8	2	492.65	65
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	1200	13	15 600	0.002	8	2	492.65	6
2-2834	Хоолой ф25	м	1200	38.11	45 732	0.005	8	3	656.86	28
3-5470	Хамгаалагдсан розетка	ш	12000	3	36 000	0.000	8	2	492.65	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	500	3	1 500	0.024	8	2	492.65	95
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 2х2,5 мм2	м	4200	113.3	475 860	0.011	8	2	492.65	45
3-6374	Аваарын гэрэлтүүлэгч	ш	30000	1	30 000	0.012	8	2	492.65	47
3-3769	Гал хамгаалагчтай самбар	ш	280000	1	280 000	0.046	8	2	492.65	181
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	0.4	120	0.000	8	1	373.4	1
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	2000	1.82	3 640	0.002	8	1	373.4	6
3-5470	Далд розетка	ш	7500	2	15 000	0.000	8	2	492.65	1
3-5118	Далд унтраалга	ш	5500	3	16 500	0.003	8	2	492.65	12
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0014	0	1	0	0
					1 404 605					**934**

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	25000	1	25 000	0.005	8	2	492.65	20
	Түймрийн дохиоллын хянах самбар	ш	150000	1	150 000	0.01	8	2	492.65	41
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	3000	80	240 000	0.012	8	3	656.86	63
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	1200	13.6	16 320	0.002	8	2	492.65	6
	Галын утааны автомат мэдрэгчтэй мэдээлэгч	ш	25000	2	50 000	0.01	8	2	492.65	41
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	180000	1	180 000	0.017	8	2	492.65	68
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	14000	1	14 000	0.01	8	2	492.65	41
	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас utp 2х2х0.5мм	ш	100000	0.16	16 000	0.000	8	2	492.65	2
	Дохиоллын зэс дамжуулагчтай утас utp 2х1х0.5мм	ш	80000	0.04	3 200	0.000	8	2	492.65	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0004	0	1	0	0
					694 520					**282**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	400000	0.01	4 040	0.001	8	2	492.65	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	7000	0.62	4 340	0.93	5	1	453.71	2 110
3-8050	Тунгалаг бүрхүүл	ш	6000	6	36 000	0.024	8	1	373.4	72
3-8053	Төмөр хамгаалалт	м	5250	4	21 000	0.000	8	1	373.4	0
1-4376	Хомут	ш	1000	4	4 000	0.002	8	2	492.65	7
2-2322	Ган хоолой ф20мм	м	9000	6	54 000	0.006	8	3	656.86	32
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	500000	0.084	42 000	0.334	8	1	373.4	997
3-8058	Лент s 1052	м	550	2	1 100	0.000	8	1	373.4	0
3-1565	Кабель аквв г 3х4 мм2	км	3400000	0.01	34 000	0.009	8	2	492.65	36
3-8020	Муфт	ш	25000	2	50 000	0.006	8	1	373.4	19
1-0087	Олс	кг	30000	0.036	1 080	0	8	2	492.65	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0079	0	1	0	0
					251 560					**3 277**

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4402	Радио линк access bridge 5km	ш	450000	1	450 000	0	345	2	280.66	1
3-4401	Рак 24	ш	350000	1	350 000	0.005	345	1	216.56	374
3-5118	Уртасгуур pdu	ш	50000	1	50 000	0.001	345	2	280.66	97
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	14	0	8	2	492.65	0
3-3443	Тог тогтворжуулагч арс	ш	700000	1	700 000	0.036	345	2	280.66	3 486
3-1093	Хязгаарлах хайрцаг 60х50	ш	70000	1	70 000	0.001	345	2	280.66	48
3-1098	Халаагч	ш	50000	1	50 000	0.003	345	2	280.66	328
3-5539	Чиглэлийн камер	ш	410000	2	820 000	0.002	345	2	280.66	194
1-0060	Щайба м-12	кг	2500	0.1	250	0.000	345	2	280.66	11
3-4401	Шилэн кабелийн /fdf/ 4 core	ш	20000	1	20 000	0.005	345	1	216.56	374
3-1093	Шилэн кабель sfr module single mode	ш	221000	1	221 000	0.003	345	2	280.66	328
1-0421	Баттерей	ш	830000	1	830 000	0.000	345	2	280.66	20
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2500	0.8	2 000	0.001	345	2	280.66	88
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2500	0.2	500	0.000	345	2	280.66	22
3-4206	Инвертор контроллерын хамт	ш	520000	1	520 000	0.001	345	2	280.66	125
3-3814	Камерын багана	ш	50000	2	100 000	0.07	345	2	280.66	6 778

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6315	Нарны зайн панель	ш	400000	1	400 000	0.016	345	2	280.66	1 549
	Пускатель	ш	9000	1	9 000	0.000	345	2	280.66	12
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0009	0	1	0	0
					4 592 764					**13 834**

"АВТО ХУДАГ" УС ТҮГЭЭХ СИСИТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Сантехникийн холбох хэрэгсэл ф 15мм	ш	40000	10	400 000	0.04	353	2	280.66	3 992
1-0550	Резин жийргэвч д=100	ш	1200	2	2 400	0.003	353	2	280.66	256
1-0550	Резин жийргэвч д=50	ш	4000	2	8 000	0.003	353	2	280.66	256
1-4271	Ус	м3	1000	0.22	220	0.22	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	7000	0.017	118	0.025	5	1	453.71	57
2-1136	Удирдлагын тоолуур 2 үйлдэлт	ш	110000	1	110 000	0.000	353	2	280.66	11
3-4631	Тусгаарлагч таглаа к-1	ш	1200	8	9 600	0.016	353	2	280.66	1 585
1-0740	Түгээх дэлгэц/rfld уншигчтай/	ш	1040000	1	1 040 000	0.001	353	1	216.56	76
3-5738	Түгээлтийн самбар терминар цэстэй	иж	5130000	1	5 130 000	0.015	353	2	280.66	1 486
3-4142	Хяналтын гадна камер joVison	иж	355000	1	355 000	0	353	2	280.66	1
2-1767	Хөвүүр,гүний насосны удирдлага	ш	160000	1	160 000	0.001	353	2	280.66	112
2-3021	Фланц 50мм	ш	10000	1	10 000	0.002	353	2	280.66	247
1-4028	Цемент	тн	320000	0.004	1 362	0.004	35	1	281.83	43
1-0879	Электрод э-42	кг	3000	0.37	1 110	0.001	8	2	492.65	3
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5200	0.63	3 276	0.001	353	1	216.56	54
2-0100	Автомат хаалт д15-25	иж	320000	2	640 000	0.011	353	2	280.66	1 120
1-0062	Анкерын боолт	кг	3900	2.2	8 580	0.002	353	2	280.66	246
3-2983	Аппв утас 3х6 мм	км	2600000	0.041	107 120	0.024	353	2	280.66	2 408
3-3811	Дотор хяналтын самбар	иж	315000	1	315 000	0.46	353	2	280.66	45 574
3-2990	3эс утас 2х0.75 мм2	м	900	0.4	360	0	353	2	280.66	3
1-0421	Интернэт модем	ш	330000	1	330 000	0.005	353	2	280.66	508
2-1435	Импульсэн тоолуур д15 1.6мпа 1.5м3/ц тепловодомер	ш	280000	1	280 000	0.002	353	2	280.66	224
3-4112	Камер бичигч gb20815-2006 joVision500gb hard	иж	480000	1	480 000	0.07	353	2	280.66	6 935

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0129	Карт/ ухаалаг худаг/	ш	2500	150	375 000	0.847	353	2	280.66	83 964
2-1163	Насос, 20/30 4а 10052	ш	450000	1	450 000	0.235	353	2	280.66	23 302
3-6460	Led гэрэл 56w	ш	160000	2	320 000	0.048	353	2	280.66	4 756
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0122	0	1	0	0
					10 537 146					**177 219**
					Хог, хаягдлын зардал:	**1.3527**	**0**	**1**	**0**	**0**
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:					**64 944 277**					**741 643**