АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	1.5

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Экскаваторааар ухмал байгуулах	1 м3	11,810.3
2	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	7,873.7
3	25-07-03	Хатуу материалын ухмал ухаж, суллах	1 м3	19,684.0
4	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	12,607.5
5	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	14,578.6
6	25-07-06	Ухмалаас зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	31,494.7

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	2,413.0
2	25-08-04	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (автогрейдерээр)	1 м3	2,111.4

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	1,562.6

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	10,054.12
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	402.17
3	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	10,054.12
4	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	301.63
5	25-16-10	Эко хавтан байрлуулах	1 м2	310.0

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-01	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	1,281.4

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Суурийн ухмал ухах	1 м3	335.0
2	25-04-04	Ул хөрсийг тэгшилж, нягтруулах	1 м2	1,708.5
3	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1 м	714.0
4	25-13-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	268.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
5	28-13-10	Элсэн дэвсгэр үе байгуулах	1 м3	67.0
6	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	1,675.0

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500x300x180	1 м	36.0
2	28-16-10	Ул бетон болон бэхэлгээний бетон хийх	1 м3	1.0
3	28-16-09	Бетон ус урсгуур хийх	1 м3	4.2

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 1Х1 М

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	98.0
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	112.0
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	7.8
4	28-23-01	Төмөрбетон суурь байгуулах, 1х1 м	1 м3	8.1
5	28-23-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 1х1 м	1 м3	78.43
6	28-23-03	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 1х1 м	1 м3	17.3
7	28-23-01	Хоолойн орох гарах амсарын шал бетон цутгах, В20	1 м3	3.4
8	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	268.6
9	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	13.6
10	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	39.5
11	28-13-03	Рисбермд чулуу хийх	1 м3	6.8
12	28-16-09	Бетон ус урсгуур хийх	1 м3	10.3
13	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	293.8
14	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	34.0

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	475.8

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	6.0
2	25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	8.0
3	25-15-06	Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах	1 м	356.0
4	25-15-05	Замын хажуугийн төмөр хайс суурилуулах	1 м	150.0
5	25-15-15	Дугуй хязгаарлагч суурилуулах	1 ш	340.0

БУСАД АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-08	Хурд сааруулагч байгуулах (Резинэн хурд сааруулагч)	1 м	24.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	1.5
2	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	1.5
3	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	1.5

Тоо хэмжээний инженер: Л.Цогтоо /...../