АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУЦАХ ШУГАМ ХООЛОЙ БА ТОНОГЛОЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	224
2	D=25мм ган яндан угсрах	м	224
3	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	50
4	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	6
5	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	8
6	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	274
7	Яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	26.6

ЗАРЛАГЫН ШУГАМ ХООЛОЙ БА ТОНОГЛОЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	224
2	D=25мм ган яндан угсрах	м	224
3	Хэвтээ резервуарын хэмжих люкийн богино хоолойг бэлтгэх ба угсрах	ш	1
4	Ган яндан d=50мм угсрах	м	50
5	Даралт хамгаалах клапан	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	8
7	Соленойд хаалт d=25мм	ш	4
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	274
9	Яндан гадаргууг 2 удаа будах	м2	26.6

ШАТАХУУН ХАДГАЛАХ ДАЛД САВ, ТҮҮНИЙ ХУДАГ БА ТОНОГЛОЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	1
3	Буулгах хоолой угсрах	ш	1
4	4м3-ийн багтаамжтай хэвтээ далд сав угсрах	ш	1
5	Төвшин хэмжигч хэрэгслийг угсрах	ш	1
6	Сүмбэн метр чиглүүлэгч	ш	1
7	Амьсгалах хоолой, амьсгалах клапан угсрах	ш	1
8	Насос суурилуулах ф20мм	ш	1

ШИНГЭН ТҮЛШНИЙ ЗАВСРЫН БАК БА ТОНОГЛОЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсрын бак 0,5м3	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	3
3	Төвшин хэмжигч хэрэгслийг угсрах	ш	2
4	Соленойд хаалтd=25мм	ш	2
5	Хяналтын санбар угсрах	ширхэг	1
6	Насос суурилуулах G=0.4м3/ц H=20м	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	4
8	Үл буцах хаалт d=25мм	ш	2
9	2 талт шүүлтүүр	ш	1
10	Хянах самбар угсрах	ширхэг	1
11	D=25мм ган яндан угсрах	м	100

12	Шахаж шалгах	м	100
13	Яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	7.85

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ 49,5М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	10
2	20см зузаан үеэр 25 тн-ын өндөр доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	10
3	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	м2	49.5
4	Явган замын хашлага байрлуулах	м	17
5	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	5.04

ГАЛЫН САРАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь цутгах В15	м3	1.44
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	12
3	Төмөр хийцийг будах	тн	0.21
4	Дээврийн нимгэн төмөр хийц	м2	2.3

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь цутгах В15	м3	1.37
2	Төмөр хашаа угсрах	тн	0.177
3	Төмөр хийцийг будах	тн	0.177