ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА,
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2025 оны 08 дугаар сарын 27 Дугаар 1493/2025 Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийн байршил:	Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар баг
Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт:	"Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цогцолбор барилга"-ын суурийн холболтын ажлын зураг, төсөв
Зураг төслийн шифр:	**NC-08/2025**
Хувилбар:	Газар хөдлөлтийн эрчим **7** балл Гадна агаарын тооцооны температур: **-31.5**°C
Хүчин чадал:	**Эмнэлгийн барилга:** **А блок барилга:** - Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 32,0м х 24,0м хэмжээтэй; - Давхрын тоо: ± 0,00 түвшнээс доош зоорийн давхаргүй, ± 0,00 түвшнээс дээш 3 давхар; **В блок барилга:** - Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 24,0м х 24,0м хэмжээтэй; - Давхрын тоо: ± 0,00 түвшнээс доош зоорийн давхаргүй, ± 0,00 түвшнээс дээш 4 давхар; **С блок барилга:** - Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 57,6м х 24,0м хэмжээтэй; - Давхрын тоо: ± 0,00 түвшнээс доош зоорийн 1 давхартай, ± 0,00 түвшнээс дээш 3 давхар; **D блок барилга:** - Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 30,0м х 12,8м хэмжээтэй; - Давхрын тоо: ± 0,00 түвшнээс доош зоорийн давхаргүй, ± 0,00 түвшнээс дээш 1 давхар; **С блок барилга:** - Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 18,0м х 12,0м хэмжээтэй; - Давхрын тоо: ± 0,00 түвшнээс доош зоорийн давхаргүй, ± 0,00 түвшнээс дээш 2 давхар; - Барилгын ажлын нийт талбай: S=7676,0м^2; - Хүчин чадал: 100 ортой
Захиалагч:	Эрүүл мэндийн яам
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Ньюкон" ХХК
Регистрийн дугаар:	2561697
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа:	2028.06.06

Ажлын төрөл:	ЗТ-2.1, ЗТ-3.1, ЗТ-3.3, ЗТ-3.4, ЗТ-3.5, ЗТ-4.1, ЗТ-4.5, ЗТ-4.9, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-7.2, ЗТ-7.3, ЗТ-7.4, ЗТ-8.1, ЗТ-10.2 заалтын дагуу
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх, олгосон захирамж, огноо, дугаар:	- Булган аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А524 тоот дугаартай захирамж; - Газар эзэмших эрхийн 0000088944 дугаартай гэрчилгээ;
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар баталсан албан тушаалтан, огноо, дугаар:	Булган аймгийн Ерөнхий архитекторын баталсан 2024 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр АТД-14/2024 дугаартай архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах даалгавар баталсан албан тушаалтан, огноо, дугаар:	Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн ЗТ-83/2024 дугаартай өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын технологийн даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ баталсан албан тушаалтан, огноо, дугаар:	Эдийн засаг хөгжлийн яам, Эрүүл мэндийн яам, "Ньюкон" ХХК нарын хооронд байгуулсан 2024 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн УТ2406600094046/ЭЗХЯ202430 дугаартай зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ

Зөвшилцсөн байгууллагууд:	
Булган аймгийн Ерөнхий архитектор	М.Цэрэнчимэд
Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга	Ү.Бямбасүрэн
Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, Дэд хурандаа	Н.Хишигдорж
Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга	П.Оюунцэцэг
Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дарга	Б.Шижирбаатар
"Булган Мээж" ХХК-ийн ерөнхий инженер	Э.Нямсүрэн
"Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн Булган аймаг дахь салбарын дарга	Г.Отгонбаяр
"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Булган аймгийн газрын дарга	Ч.Оюун

Техникийн нөхцөл олгосон байдал:			
Техникийн нөхцөл	Олгосон байгууллага	Огноо, дугаар:	Хүчинтэй байх хугацаа:
Дулаан хангамж: Гадна ус хангамж, ариутгах татуурга:	"Булган Мээж" ОНӨХХК	2025.04.22 № 202519	2 жил
Цахилгаан хангамж:	"ӨБЦТС" ТӨХК	2025.06.05 №83/2025	2 жил
Холбоо дохиолол:	МХС ХХК-ийн Булган аймгийн газар	2025.04.21 №ТН-2025/05	1 жил

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:			
Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Ерөнхий төлөвлөгөө, өндөржилт, барилга архитектур:	"Ньюкон" ХХК	А.Очирбат	И.Гончигбат
Барилга бүтээц:	"Ньюкон" ХХК	М.Одбаяр	Ж.Даваасүрэн
Гадна дулаан:	"Ньюкон" ХХК	Р.Ганцэцэг	Б.Болормаа
Гадна, дотор ус хангамж, ариутгах татуурга:	"Ньюкон" ХХК	А.Очирбат	Т.Чимид-Очир

Цахилгаан хангамж:	"Ньюкон" ХХК	С.Амаржаргал	Ц.Хасбаатар
Гадна, дотор холбоо, дохиолол:	"Ньюкон" ХХК	Б.Одбаяр	Ц.Баярбилэг
Төсөв:	"Ньюкон" ХХК	Х.Энхбаясгалан	Б.Оргил Д.Оюунцэцэг
Инженер геологи:	"Орхон гидрогео" ХХК	Г.Саранчимэг	Ю.Энхсайхан
Архивын дугаар:	№18/2025		
Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн нормын үзүүлэлт:			
Эрчим хүчний хэрэгцээний ангилал	Нормын суурь үзүүлэлт: кВт*цаг/(м^{3}жил)	Зураг төслийн бодит үзүүлэлт кВт*цаг/(м^{3}жил)	Зөрүү %
А блок С	35	27	78
В блок С	37	27	74
С блок С	37	28	74
D блок С	67	38	57
Е блок С	55	36	65
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **8**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдах "Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цогцолбор барилга"-ын суурийн холболтын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн задаргаа

№	Барилга угсралтын ажлын төсөв			
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м²/	Нэгж өртөг /төг/
1	**Барилга угсралтын ажил:**			
ББ	**А блок барилга:** - Тэнхлэгээрээ 32,0м х 24,0м хэмжээтэй, зоорьгүй, 3 давхар; **В блок барилга:** - Тэнхлэгээрээ 24,0м х 24,0м хэмжээтэй, зоорьгүй, 4 давхар; **С блок барилга:** - Тэнхлэгээрээ 57,6м х 24,0м хэмжээтэй, зоорьтой, 3 давхар; **Д блок барилга:** - Тэнхлэгээрээ 30,0м х 12,8м хэмжээтэй, зоорьгүй, 1 давхар; **Е блок барилга:** - Тэнхлэгээрээ 18,0м х 12,0м хэмжээтэй, зоорьгүй, 2 давхар; - Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай; - Үндсэн хийц: Цутгамал төмөр бетон каркас; - Гадна хана: 300мм-ийн хөнгөн блокон дүүргэгч ханатай, 150мм-ийн чулуун хөвөн дулаалга; - Дээвэр: Хар цаасан хучлагат хавтгай дээвэртэй	6,762,114,379	2380,8	2,840,269
ХАС		6,830,926,822	2448,0	2,790,411
ЦБУ		15,525,353,260	6094,8	2,547,386
ДГ-ХТ		1,618 678,024	384,0	4,215,307
ХД		1,386,992,583	432,0	3,210,631
Хэсгийн дүн:		**32,124,065,078**	**11739,4**	**2,736,431**
2	**Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:**			
2.1	**Гадна дулаан хангамжийн ажил:**			
ГД	Гадна дулаан /м/: Цутгамал сувагт ган хоолой Ф150мм, Ф108мм	306,215,491	328,0	933,584
Хэсгийн дүн:		**306,215,491**		
2.2	**Гадна ус хангамж, ариутгах татуургын ажил:**			
УХАТ	Ус хангамжийн шугам /м/: Ф76мм, Ф89мм-ийн голчтой цайрдсан ган хоолой	75,939,931	418,0	181,674
	Ариутгах татуургын шугам /м/: бохир усны хуванцар хоолой Ф110мм, Ф150мм-ийн голчтой	105,648,144	230,0	459,340
Хэсгийн дүн:		**181,588,075**		
2.3	**Гадна цахилгаан хангамжийн ажил:**			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 10кВ-ын хөнгөн цагаан голтой XLPE тусгаарлагчтай, хоёр ган туузан хуягтай, өндөр температурт тэсвэртэй кабель YJLY маягийн 3х240мм², 3х150мм² кабель	48,537,968	340,0	142,759
	Гадна цахилгаан /м/: ЦДАШ СИПЗ-1х50мм² кабель	295,476,987	9400,0	31,434

	Гадна цахилгаан /м/: 0,4кВ-ын ЦДКШ-АВВБ маягийн 3х150+1х70мм^2 кабель	256,088,266	2080,0	123,119
	Гадна цахилгаан: Дэд өртөө 2х1000кВА	616,325,282	1	19,633,051
	Гадна гэрэлтүүлэг: Замын гэрэл h=7м, явган замын гэрэл 4м, зүлэгний 1м	190,280,087	153,0	1,243,660
	Гадна цахилгаан /м/: Гэрэлтүүлгийн АВВБ маягийн 3х4,4х6мм^2 кабель	66,688,388	1710,0	38,999
	Гадна гэрэлтүүлэгийн самбар /ш/:	2,279,694	1	2,279,694
Хэсгийн дүн:		**1,475,676,672**		
2.4	**Гадна холбооны ажил:**			
ГХ	Гадна холбоо /м/: Агаарын кабелийн тулгуур	6,876,275	5,0	1,375,255
	Гадна холбоо /м/: Агаарын шилэн кабель FO-12	16,180,246	1360,0	226,573
Хэсгийн дүн:		**23,056,521**		
3	**Гадна тохижилтын ажил:**			
ГТ	Авто зам, зогсоолын ажил /м^2/	463,532,125	3314,0	139,871
	Явган хүний зам, талбай /м^2/	400,139,999	5632,0	71,048
	Зүлэгжүүлэлт, мод /м/	37,503,728	2200,0	17,047
	Тоноглол суурилуулах	37,780,633	13	2906,203
Хэсгийн дүн:		**938,956,485**		
4	**Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:**			
ТТ	Дулааны хөшиг /цахилгаан/ I=1800м^3/цаг 9квт	3,328,702	1	3,328,702
	Эргэлтийн насос g=1,93м^3/ц	2,856,464	1	2,856,464
	Холигч насос g=7,2м^3/ц H=10,0м n=0,845квт	2,274,805	1	2,274,805
	Дулааны тоолуур д=40мм	6,680,440	1	6,680,440
	Сэнс I=1200м^3/ц n=083кВт	2,294,386	2	1,147,193
	Сэнс I=1760м^3/цаг, n=2,6кВт	1,796,808	1	1,796,808
	Сэнс I=960м^3/цаг, n=0,116кВт	2,083,111	1	2,083,111
	Сэнс I=300м^3/цаг, n=0,061кВт	1,935,024	3	645,008
	Сэнс I=1380м^3/цаг, n=0,35кВт	1,266,980	1	1,266,980
	Усан халаагч 4542м^3/ц	1,819,844	1	1,819,844
	Цахилгаан агаар халаагч 4542м^3/ц 45кВт	2,476,370	1	2,476,370
	Дээврийн вентилятор 1760м^3/ц 0,061квт	1,938,479	1	1,938,479
	Сэнс I=7000м^3/цаг, n=5кВт, H=600Па	15,473,705	2	7,736,852
	Инвертер	2,211,456	2	1,105,728
	Дулааны хөшиг /цахилгаан/ I=1500м^3/цаг 6кВт	4,353,804	1	4,353,804
	Эргэлтийн насос g=2,84м^3/ц	4,584,164	1	4,584,164
	Холигч насос g=7,2м^3/ц H=10,0м n=0,845кВт	2,274,805	1	2,274,805
	Дулааны тоолуур д=40мм	6,680,440	1	6,680,440
	Сэнс I=615м^3/цаг, n=0,108кВт	1,128,764	1	1,128,764
	Сэнс I=1137м^3/цаг, n=0,108кВт	3,213,522	3	1,071,174
	Сэнс I=1874м^3/цаг, n=32кВт	2,165,384	1	2,165,384
	Сэнс I=2200м^3/цаг, n=0,3кВт	5,044,884	3	1,681,628
	Сэнс I=250м^3/цаг, n=0,061кВт	4,204,070	5	840,814

	Сэнс I=6203м³/цаг, n=5,6кВт	6,634,368	2	3,317,184
	Цахилгаан агаар халаагч 6203м³/ц 45кВт	5,609,266	1	5,609,266
	Цахилгаан агаар халаагч 1874м³/ц 32кВт	3,432,364	1	3,432,364
	Инвертер	2,211,456	2	1,105,728
	Дулааны хєшиг /цахилгаан/ I=2000м³/цаг 9,0кВт	13,706,420	2	6,853,210
	Эргэлтийн насос 0,9м³/ц,	1,324,570	1	1,324,570
	Эргэлтийн насос 2,84м³/ц,	8,845,824	3	2,948,608
	Холигч насос g=7,2м³/ц H=10,0м n=0,845кВт	2,274,805	1	2,274,805
	Дулааны тоолуур д=40мм	6,680,440	1	6,680,440
	Сэнс I=976м³/цаг, n=0,108кВт	645,008	1	645,008
	Сэнс I=1268м³/цаг, n=38кВт	10,780,848	6	1,796,808
	Сэнс I=175м³/цаг, n=0,061кВт	5,390,424	3	1,796,808
	Сэнс I=1400м³/цаг, n=0,3кВт	3,317,184	3	1,105,728
	Сэнс I=225м³/цаг, n=0,105кВт	1,796,808	1	1,796,808
	Сэнс I=2150м³/цаг, n=3кВт	1,796,808	1	1,796,808
	Сэнс I=2669м³/цаг, n=3кВт	3,985,228	1	3,985,228
	Сэнс I=5830м³/цаг, n=5,6кВт	5,701,410	1	5,701,410
	Сэнс I=4333м³/цаг, n=3кВт	5,183,100	1	5,183,100
	Сэнс I=700м³/цаг, n=0,108кВт	1,796,808	1	1,796,808
	Сэнс I=6203м³/цаг, n=5,6кВт	6,334,900	1	6,334,900
	Сэнс I=1638м³/цаг, n=0,3кВт	1,140,282	1	1,140,282
	Сервирийн өрөөний гадна дотор төхөөрөмж $G_{хүйт}$=5,5кВт, n=220V	19,004,700	1	19,004,700
	Усан халаагч 5830м³/ц	1,969,578	1	1,969,578
	Усан халаагч 4333м³/ц	1,825,603	1	1,825,603
	Усан халаагч 6203м³/ц	2,289,778	1	2,289,778
	Усан халаагч 2669м³/ц	1,445,509	1	1,445,509
	Цахилгаан агаар халаагч 5830м³/ц 45кВт	2,741,284	1	2,741,284
	Цахилгаан агаар халаагч 4333м³/ц 30кВт	2,453,334	1	2,453,334
	Цахилгаан агаар халаагч 6203м³/ц 45кВт	3,202,004	1	3,202,004
	Цахилгаан агаар халаагч 1268м³/ц 30кВт	5,459,532	3	1,819,844
	Цахилгаан агаар халаагч 2669м³/ц 25кВт	2,361,190	1	2,361,190
	Цахилгаан агаар халаагч 2150м³/ц 40кВт	2,591,550	1	2,591,550
	Агаар чийгшүүлэх төхөөрөмж	9,156,810	3	3,052,270
	Инвертер	8,845,824	8	1,105,728
	Холигч насос g=912м³/ц H=12,0м n=0,4кВт	1,612,520	1	1,612,520
	Цахилгаан агаар халаагч 2500м³/ц 35кВт	2,973,948	1	2,973,948
	Сэнс I=2500м³/цаг, n=3кВт	2,568,514	1	2,568,514
	Сэнс I=5000м³/цаг, n=3,6кВт	4,791,488	1	4,791,488
	Сэнс I=1500м³/цаг, n=0,6кВт	1,693,146	1	1,693,146
	Цахилгаан агаар халаагч 1250м³/ц	1,710,423	1	1,710,423

	17кВт			
	Сэнс I=1250м³/цаг, n=0,55кВт	1,220,908	1	1,220,908
	Сэнс I=345м³/цаг, n=0,2кВт	4,492,020	5	898,404
	Сервирийн өрөөний гадна дотор төхөөрөмж $G_{хүйт}$=5,5кВт, n=220V	19,004,700	1	19,004,700
	Ус халаагч бойлер 300л 4кВт	2,151,562	1	2,151,562
	Эргэлтийн насос g=0,5м³/ц 1,0кВт 220В	1,128,764	1	1,128,764
	Лед гэрэлтэй мэс заслын гэрэлтүүлэгч 1х400Вт	88,688,600	2	44,344,300
	UBS 80kBA	90,761,840	1	90,761,840
	10/0,4кВ-ын дизель генератор	407,737,200	1	407,737,200
	1000кВА чадлын 3 фазын тосон хүчдэл 10/0,40кВ хүчний хувьсгуур	122,090,800	2	61,045,400
	Дизель генератор 1250А	673,803,000	1	673,803,000
	Шин-ийн холбоос гүүр	6,680,440	2	3,340,220
	Гүйдлийн трансформатор	8,062,600	2	4,031,300
	Дотор тоноглох 10 самбараас бүрдсэн 1 талын үйлчилгээтэй що маркын 0,4кв хүчдэлтэй хуваарилах байгууламж /що-70	78,667,940	10	7,866,794
	Дотор тоноглох 1 талын үйлчилгээтэй 0,4кВ секц холбогч бүхий хорго	4,837,560	1	4,837,560
	Дотор тоноглох 1талын үйлчилгээтэй 0,4кВ-ын гаралт бүхий хорго	29,025,360	6	4,837,560
	Дотор тоноглох 1талын үйлчилгээтэй 0,4кВ-ын генераторын оролт бүхий хорго	5,240,690	1	5,240,690
	Дотор тоноглох 1талын үйлчилгээтэй 0,4кВ-ын оролт бүхий хорго	10,251,020	2	5,125,510
	10кВ-ын секц холбогч релей хамгаалалт бїхий /kyn28-12(z) [gzs1]	6,334,900	1	6,334,900
	10кВ-ын хүчдлийн трансформаторын хорго /kyn28-12(z) [gzs1]	12,669,800	2	6,334,900
	10кв-ын хүчний трансформатор бүхий хорго /kyn28-12(z) [gzs1]	10,366,200	2	5,183,100
	10кв-ын гаргалгын хорго релей хамгаалалт бїхий /kyn28-12(z) [gzs1]	10,366,200	2	5,183,100
	10кв-ын оруулгын хорго релей хамгаалалт бүхий /kyn28-12(z) [gzs1]	10,366,200	2	5,183,100
	Эмнэлгийн 1000кг, бүхээгний хурд 30м/мин	810,222,192	4	202,555,548
	Эмнэлгийн 700кг, бүхээгний хурд 30м/мин	538,351,192	3	179,450,440
	Гадна талбайн сандал	7,187,232	8	898,404
Хэсгийн дүн:		**3,201,523,699**		
5	**Зураг төслийн үнэ**			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	104,000,000		
Хэсгийн дүн:		104,000,000		
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо			

1	**Барилга угсралт /үндсэн/**	32,124,065,078		
2.1	**Гадна дулаан хангамж**	306,215,491		
2.2	**Гадна ус хангамж, ариутгах татуурга**	181,588,075		
2.3	**Гадна цахилгаан хангамж**	1,475,676,672		
2.4	**Гадна холбоо**	23,056,521		
2.5	**Хуучин барилга буулгах**	313,835,475		
3	**Гадна тохижилт, зам талбай**	938,956,485		
4	**Тоног төхөөрөмж**	3,201,523,699		
5	**Зураг төслийн үнэ**	104,000,000		
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			**38,668,917,496**

Төсөв:
Эксперт нь: Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдах "Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цогцолбор барилга"-ын суурийн холболтын ажлын нийт төсөвт өртгийг **38,668,917,496** /гучин найман тэрбум зургаан зуун жаран найман сая есөн зуун арван долоон мянга дөрвөн зуун ерэн зургаан/ төгрөгөөр хянасан байна.

Монгол улсын хууль "Барилгын тухай" /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "Барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "Зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдах "Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цогцолбор барилга"-ын суурийн холболтын ажлын зураг, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм", Барилгын хөгжлийн төвийн 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2018/2021 дугаартай магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, экспертүүдийн дүгнэлтийг нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **14** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

УПААНБААТАР ХОТ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ТӨЛАТУР
ОТУ0721 5164753

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ	Т.ПҮРЭВХАТАН
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР	З.ЭНХ-ОРГИЛ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА	Г.МӨНХБОЛД
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАНЫ ДАРГА	М.ЭРДЭНЭБАЯР
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН	Т.БАТГЭРЭЛ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН	Г.УРТНАСАН