Объектын нэр: Булган аймаг 100ортой эмнэлгийн барилга
/В блок/ барилга угсралтын ажил

Д/Д	Зардлын нэр	Барилга	Дотор халаалт салхивч	Дотор ЦБУ	Дотор гэрэлтүүлэг	Дотор холбоо, дохиолол	Тоног төхөөрөмж	ДҮН
1	**Ажиллах хүчний зардал**	1,286,120,948	186,303,468	67,818,752	86,009,137	44,835,279		1,671,087,584
2	**Материал**	2,156,374,641	150,491,744	70,757,465	69,082,874	80,155,163		2,526,861,887
3	**Тээвэр**	207,668,948	8,511,861	1,652,937	2,001,697	1,663,615		221,499,058
4	**Машин ашиглалт**	96,030,223	14,617,541	4,170,638	3,498,464	2,060,285		120,377,151
	Шууд зардлын дүн	**3,746,194,759**	**359,924,613**	**144,399,792**	**160,592,173**	**128,714,343**		**4,539,825,680**
5	**Нэмэгдэл зардал 72.3%**	475,065,878	68,816,561	25,050,813	31,769,956	16,561,204		617,264,411
6	**Ашиг 15%**	633,189,096	64,311,176	25,417,591	28,854,319	21,791,332		773,563,514
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**4,854,449,733**	**493,052,350**	**194,868,195**	**221,216,448**	**167,066,879**	**220,605,000**	**6,151,258,605**
7	**НӨАТ 10%**	485,444,973	49,305,235	19,486,820	22,121,645	16,706,688	22,060,500	615,125,860
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	8,738,010	887,494	350,763	398,190	300,720	397,089	11,072,265
	Дүн	**5,348,632,716**	**543,245,079**	**214,705,778**	**243,736,282**	**184,074,287**	**243,062,589**	6,777,456,731
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	97,088,995	9,861,047	3,897,364	4,424,329	3,341,338	4,412,100	123,025,172
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**							0
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	48,544,497	4,930,524	1,948,682	2,212,164	1,670,669	2,206,050	61,512,586
	Дүн	**5,494,266,208**	**558,036,650**	**220,551,823**	**250,372,776**	**189,086,293**	**249,680,739**	**6,961,994,489**
11	**Магадлашгүй ажил 2%**	97,088,995	9,861,047	3,897,364	4,424,329	3,341,338	4,412,100	123,025,172
12	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**						**0**
	Дүн	**5,591,355,202**	**567,897,697**	**224,449,187**	**254,797,105**	**192,427,631**	**254,092,839**	**7,085,019,661**
							ТТ-гүй	6,830,926,822

Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо

Маягт №7

№	Төсвийн ажил / Зардлын нэр	Барилга угсралт	Халаалт салхивч	Дотор цэвэр бохир ус	Дотор гэрэлтүүлэг	Холбоо дохиолол	**Нэгдсэн дүн**
1	Ажиллах хүч	1,286,120,948	186,303,468	67,818,752	86,009,137	44,835,279	1,671,087,583
2	Материал	2,156,374,641	150,491,744	70,757,465	69,082,874	80,155,163	2,526,861,887
3	Тээвэр	207,668,948	8,511,861	1,652,937	2,001,697	1,663,615	221,499,059
4	Машин механизм	96,030,223	14,617,541	4,170,638	3,498,464	2,060,285	120,377,150
5	Шууд зардал	3,746,194,759	359,924,613	144,399,792	160,592,173	128,714,343	4,539,825,680
6	БУЗБЗ	475,065,878	68,816,561	25,050,813	31,769,956	16,561,204	617,264,411
7	Ашиг	633,189,096	64,311,176	25,417,591	28,854,319	21,791,332	773,563,514
8	БУА-ын дүн	4,854,449,732	493,052,350	194,868,195	221,216,448	167,066,879	5,930,653,605
9	Тоног төхөөрөмж	0	44,745,000	0	0	0	44,745,000
10	Дүн	4,854,449,732	537,797,350	194,868,195	221,216,448	167,066,879	5,975,398,605
11	НӨАТ	485,444,973	53,779,735	19,486,819	22,121,645	16,706,688	597,539,860
12	ББННС	8,738,010	968,035	350,763	398,190	300,720	10,755,717
13	Захиалагчийн техникийн хяналтын зардал	97,088,995	10,755,947	3,897,364	4,424,329	3,341,338	119,507,972
14	Зохиогчийн хяналтын зардал	48,544,497	5,377,974	1,948,682	2,212,164	1,670,669	59,753,986
15	Магадлашгүй ажлын зардал	97,088,995	10,755,947	3,897,364	4,424,329	3,341,338	119,507,972
16	Төсөвт өртгийн дүн	5,591,355,202	619,434,988	224,449,187	254,797,105	192,427,631	6,882,464,113

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,286,120,948**
2	**Материал**	**2,156,374,641**
3	**Тээвэр**	**207,668,948**
4	**Машин ашиглалт**	**96,030,223**
	Шууд зардлын дүн	**3,746,194,759**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**475,065,878**
6	**Ашиг / 15%/**	**633,189,096**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**4,854,449,732**
7	**НӨАТ 10%**	**485,444,973**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**8,738,010**
	Дүн	**5,348,632,715**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**97,088,995**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**48,544,497**
	Дүн	**5,494,266,207**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**97,088,995**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**5,591,355,202**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	121,407,946	59,155,326	3,418,935	14,147,721	6,999,418	21,850,727	15,835,819
2	Хана, хамар ханын ажил	541,311,451	147,782,708	149,595,098	7,300,504	111,439,493	54,587,807	70,605,841
3	Дээврийн ажил	181,334,590	34,211,013	99,589,063	1,731,223	9,514,129	12,636,825	23,652,338
4	Шалны ажил	300,049,234	69,108,351	152,198,520	4,518,527	9,559,816	25,527,163	39,136,857
5	Шат, довжооны ажил	110,830,990	40,324,848	35,529,468	3,209,288	2,416,023	14,895,146	14,456,216
6	Хаалга, цонхны ажил	518,980,032	38,795,053	391,148,266	1,827,430	5,186,163	14,330,072	67,693,048
7	Гадна заслын ажил	521,980,947	118,848,132	283,596,130	3,182,696	4,369,532	43,899,986	68,084,471
8	Дотор заслын ажил.	930,407,965	415,556,652	210,759,278	6,910,679	22,325,956	153,497,839	121,357,561
9	Бусад ажил	41,437,949	19,439,354	3,470,954	4,886,476	1,055,729	7,180,486	5,404,950
10	Төмөр бетон каркасын ажил	1,410,813,575	308,840,580	730,599,861	43,072,799	30,201,994	114,079,179	184,019,162
11	Суурийн ажил	152,617,767	29,305,633	85,204,973	3,346,506	4,029,109	10,824,881	19,906,665
12	Томографи MRI өрөөний заслалын ажил	23,277,286	4,753,296	11,264,094	1,896,374	571,587	1,755,767	3,036,168
	НИЙТ ДҮН:	4,854,449,732	1,286,120,948	2,156,374,641	96,030,223	207,668,948	475,065,878	633,189,096

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	841	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	187.5	2.0 / 2	.01 /	1.2 /	7974 / 7974	9569 /	9,569
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2610.7	2.0 / 2	.01 /	14.88 /	7974 / 7974	118661 /	118,661
01-060-03	Мөн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	196.4	2.9 / 2	4.86 /	955.09 /	9268 / 7974	8851804 /	8,851,804
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2672.3	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	471.6	1.3 / 2	1.84 /	865.62 /	6968 / 7974	6031653 /	6,031,653
11-010-08	Довжоо шалны доор хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	118.2	2.1 / 2	5.03 / 3.26	594.13 / 385.33	8118 / 7974	4823166 / 3072637	7,895,803
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1435.5	3.0 / 2	.54 /	777.18 /	9412 / 7974	7314815 /	7,314,815

Нийт Хүн/цаг: 3208.11 / 385.33 *Үндсэн цалин:*	30,222,305
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,137,792
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,182,253
Нийт цалин:	46,542,350
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,283,217
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,329,760
Ажиллах хүчний зардал:	**59,155,326**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх в10	м3	14.1	2.4 / 2	.76 / 1.49	10.75 / 20.95	8549 / 7974	91876 / 167076	258,952
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	75.74	2.8 / 2	9.74 / .51	737.45 / 38.63	9124 / 7974	6728495 / 308015	7,036,509

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.532	2.5 / 2	17.25 / 2.45	26.42 / 3.75	8693 / 7974	229667 / 29881	259,548
06-010-20	Суурийн төмөр бетон хавтан суурь цутгах м20	м3	14.75	3.0 / 2	3.59 / .52	53.02 / 7.67	9412 / 7974	499055 / 61161	560,216
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.566	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-9.76 / -1.38	8693 / 7974	-84851 / -11039	-95,890
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	34.1	2.8 / 2	16.1 / .64	549.13 / 21.82	9124 / 7974	5010225 / 174025	5,184,250
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-1.35	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-23.28 / -3.3	8693 / 7974	-202383 / -26331	-228,714
11-030-05	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	509.2	3.2 / 2	.24 / .02	123.79 / 8.66	9647 / 7974	1194169 / 69026	1,263,195
08-040-04	Хана ба суурынд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	48	2.2 / 2	.34 / .04	16.27 / 1.87	8262 / 7974	134400 / 14927	149,327
08-040-10	Багана суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	126.4	2.9 / 2	.49 / .01	62.23 / 1.01	9268 / 7974	576717 / 8063	584,781

Нийт Хүн/цаг: 1546 / 99.67 *Үндсэн цалин:*	14,972,173
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,545,269
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,539,704
Нийт цалин:	23,057,146
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,112,715
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,135,772
Ажиллах хүчний зардал:	**29,305,633**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-11	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах бм250	м3	112.5	3.0 / 2	17.77 / 2.26	1998.96 / 254.25	9412 / 7974	18814176 / 2027389	20,841,566
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	24.74	2.5 / 2	17.25 / 2.45	426.65 / 60.51	8693 / 7974	3708857 / 482539	4,191,396
06-100-05	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ250	м3	270.4	3.1 / 2	27.08 / 1.32	7323.3 / 356.93	9530 / 7974	69791023 / 2846144	72,637,167
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	294.4	3.0 / 2	15.16 / 1.99	4462.72 / 584.97	9412 / 7974	42003133 / 4664573	46,667,706
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	23.936	2.5 / 2	17.25 / 2.45	412.78 / 58.55	8693 / 7974	3588327 / 466857	4,055,184
06-050-13	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчилах	тн	2.211	2.5 / 2	17.25 / 2.45	38.13 / 5.41	8693 / 7974	331459 / 43124	374,583

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-060-09	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	28	2.9 / 2	12.67 / 2.25	354.7 / 63	9268 / 7974	3287397 / 502362	3,789,759
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.504	2.5 / 2	17.25 / 2.45	25.94 / 3.68	8693 / 7974	225470 / 29335	254,804
06-060-09	Лифтны төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	33	2.9 / 2	12.67 / 2.25	418.04 / 74.25	9268 / 7974	3874432 / 592070	4,466,501
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчлах	тн	1.139	2.5 / 2	17.25 / 2.45	19.64 / 2.79	8693 / 7974	170751 / 22216	192,967
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар лифтнытөмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	1.9	3.0 / 2	15.16 / 1.99	28.8 / 3.78	9412 / 7974	271080 / 30104	301,184
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.077	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.33 / .19	8693 / 7974	11543 / 1502	13,045

Нийт Хүн/цаг: 15510.99 / 1468.3 *Үндсэн цалин:* 157,785,863

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 26,823,597

Нэмэгдэл цалин 37% : 58,380,769

Нийт цалин: 242,990,228

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 32,803,681

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 33,046,671

Ажиллах хүчний зардал: **308,840,580**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	375 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	311.4	3.5 / 2	2.16 / 1.44	673.25 / 448.73	10000 / 7974	6732468 / 3578152	10,310,620
08-160-04	350 мм-ийн гадна ханыг блокоор өрөх	м3	5	3.5 / 2	2.16 / 1.44	10.81 / 7.21	10000 / 7974	108100 / 57453	165,553
08-060-04	Дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	73.6	2.9 / 2	6.2 / 2.22	456.36 / 163.39	9268 / 7974	4229583 / 1302888	5,532,471
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	2278.8	3.0 / 2	2.2 / .52	5015.87 / 1177.68	9412 / 7974	47209337 / 9390851	56,600,188
08-060-04	Парпетны 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33.2	2.9 / 2	/	/	9268 / 7974	1 /	1
08-050-05	Дээвэр дээр салхивчийн суваг тоосгоор өрөх	м3	6.3	3.0 / 2	5.76 / 1.28	36.27 / 8.06	9412 / 7974	341406 / 64302	405,709
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	182	3.0 / 2	.59 / .06	106.85 / 10.92	9412 / 7974	1005693 / 87076	1,092,769
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.165	2.3 / 2	71.07 / 4.24	153.87 / 9.18	8406 / 7974	1293402 / 73198	1,366,600
06-050-09	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.027	3.9 / 2	95.26 / 4.49	2.57 / .12	10471 / 7974	26931 / 966	27,897

Нийт Хүн/цаг: 6455.85 / 1825.29 *Үндсэн цалин:* 75,501,808

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	12,835,307
Нэмэгдэл цалин 37% :	27,935,669
Нийт цалин:	116,272,784
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	15,696,826
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	15,813,099
Ажиллах хүчний зардал:	**147,782,708**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546.4	2.7 / 2	.16 / .02	88.46 / 8.85	8981 / 7974	794479 / 70583	865,062
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2732	2.0 / 2	.01 / .00	25.13 / 2.73	7974 / 7974	200422 / 21785	222,207
12-130-13	1үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	546.4	3.5 / 2	.28 / .00	151.9 / .55	10000 / 7974	1518992 / 4357	1,523,349
12-060-04	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх xps-250мм	м2	546.4	3.0 / 2	.51 / .06	278.01 / 34.97	9412 / 7974	2616614 / 278848	2,895,462
12-130-05	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	546.4	2.5 / 2	.08 / .00	44.8 / 2.19	8693 / 7974	389488 / 17428	406,916
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	76.5	2.5 / 2	2.18 / .98	166.73 / 74.97	8693 / 7974	1449399 / 597811	2,047,210
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах	м2	546.4	3.0 / 2	.06 / .01	31.25 / 6.17	9412 / 7974	294163 / 49234	343,397
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546.4	2.7 / 2	.16 / .02	88.46 / 8.85	8981 / 7974	794479 / 70583	865,062
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19124	2.0 / 2	.01 / .00	175.94 / 19.12	7974 / 7974	1402952 / 152495	1,555,447
12-130-20	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах	м2	546.4	3.1 / 2	1.12 / .00	613.06 / 1.09	9530 / 7974	5842469 / 8714	5,851,183
08-330-05	Парпетны тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-150мм	м2	132	3.0 / 2	.43 / .01	56.23 / .79	9412 / 7974	529256 / 6315	535,571
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	681.6	3.9 / 2	.05 /	34.63 / .61	10471 / 7974	362561 / 4892	367,453

Нийт Хүн/цаг: 1754.62 / 160.9

Үндсэн цалин:	17,478,319
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,971,314
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,466,978
Нийт цалин:	26,916,611
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,633,742
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,660,659
Ажиллах хүчний зардал:	**34,211,013**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS 100мм 45кг/м3	м2	509	3.0 / 2	.47 / .01	238.72 / 7.13	9412 / 7974	2246842 / 56823	2,303,665
11-010-14	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200.100мм	м3	50.9	2.2 / 2	4.25 / 3.69	216.52 / 187.82	8262 / 7974	1788917 / 1497685	3,286,602
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1540.2	2.6 / 2	.21 / .12	326.83 / 184.82	8837 / 7974	2888201 / 1473787	4,361,987
11-030-05	Хар цаасаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	166.8	3.2 / 2	.24 / .02	40.55 / 2.84	9647 / 7974	391177 / 22611	413,788
11-350-04	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	166.8	3.8 / 2	1.19 / .28	198.66 / 47.04	10353 / 7974	2056715 / 375078	2,431,792
11-230-04	PYC хулдаас нааж шал хийх	м2	1356.1	2.9 / 2	.78 / .01	1064.4 / 17.63	9268 / 7974	9864886 / 140576	10,005,462
11-240-05	Чулуун плата наах	м2	398.31	3.1 / 2	2.5 / .26	996.93 / 105.15	9530 / 7974	9500744 / 838497	10,339,241
11-260-04	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	400	4.1 / 2	.4 / .03	161.92 / 10.8	10693 / 7974	1731411 / 86119	1,817,530
15-870-05	Бетон шал будах	м2	108.6	2.8 / 2	.17 / .00	19 / .22	9124 / 7974	173402 / 1732	175,134
11-220-07	Ламинатан шал хийх	м2	27.6	3.4 / 2	.58 / .07	15.92 / 1.85	9883 / 7974	157334 / 14746	172,080

Нийт Хүн/цаг: 3279.46 / 565.29 *Үндсэн цалин:*	35,307,280
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,002,238
Нэмэгдэл цалин 37% :	13,063,694
Нийт цалин:	54,373,211
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,340,383
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,394,757
Ажиллах хүчний зардал:	**69,108,351**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	24.8	3.0 / 2	37.48 / 2	929.5 / 49.6	9412 / 7974	8748492 / 395510	9,144,002
06-050-13	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.399	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-6.88 / -.98	8693 / 7974	-59815 / -7782	-67,598
11-240-05	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	47	3.1 / 2	2.5 / .26	117.64 / 12.41	9530 / 7974	1121074 / 98941	1,220,015
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар	м2	99.5	3.8 / 2	8.62 / .28	857.8 / 27.76	10353 / 7974	8880798 / 221362	9,102,160

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	өнгөлөх 25мм								
11-260-04	Шатны чулуун хөвөө хийх	м	112	4.1 / 2	.4 / .03	45.34 / 3.02	10693 / 7974	484795 / 24113	508,908
09-070-04	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.641	3.5 / 2	92.14 / 2.93	59.06 / 1.88	10000 / 7974	590622 / 14976	605,598
09-180-07	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.641	4.0 / 2	13.06 / .03	8.37 / .02	10589 / 7974	88648 / 128	88,776

Нийт Хүн/цаг: 2010.83 / 93.71 *Үндсэн цалин:*	20,601,862
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,502,317
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,622,689
Нийт цалин:	31,726,867
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,283,127
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,314,854
Ажиллах хүчний зардал:	**40,324,848**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-710-05	Металл рамтай вакум хана хаалга угсрах ШХ1-18	м2	182.73	3.4 / 2	4.7 / .17	858.83 / 31.61	9883 / 7974	8487827 / 252076	8,739,903
10-590-05	Гадна төмөр хаалга ГХ21х9.ГХ21х10	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	9530 / 7974	194159 / 3057	197,216
10-780-09	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГХ20х9	ш	3	3.5 / 2	3.32 / .19	9.96 / .58	10000 / 7974	99552 / 4593	104,145
10-780-09	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГХ21х14	ш	2	3.5 / 2	3.32 / .19	6.64 / .38	10000 / 7974	66368 / 3062	69,430
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.15	3.4 / 2	1.24 / .37	3.89 / 1.17	9883 / 7974	38478 / 9294	47,772
10-590-05	Тугалган хамгаалалттай хаалга СТ21х15	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	9530 / 7974	97079 / 1529	98,608
10-590-04	Тугалган хамгаалалттай хаалга СТ21х9	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-590-04	Соронзон орны хамгаалалттай хаалга MR21х9	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	9412 / 7974	146268 / 2442	148,710
10-590-05	Соронзон орны хамгаалалттай хаалга MR21х15	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	9530 / 7974	97079 / 1529	98,608
10-180-06	Дотор модон хаалга угсрах	м2	200.8	3.4 / 2	1.21 / .37	241.98 / 74.3	9883 / 7974	2391529 / 592436	2,983,965
10-510-04	Хаалганд цоож,нугас суулгах	ш	107	5.0 / 2	.35 / .07	37.47 / 7.7	11634 / 7974	435942 / 61432	497,374
10-750-05	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3давхар шилтэй/	м2	256.3	3.6 / 2	.88 / .05	225.8 / 12.56	10118 / 7974	2284647 / 100143	2,384,791
10-750-05	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /туяаны хамгаалалттай/	м2	5.4	3.6 / 2	.88 / .05	4.76 / .26	10118 / 7974	48135 / 2110	50,245
10-750-05	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /соронзрн орны хамгаалалттай шилтэй/	м2	1.8	3.6 / 2	.88 / .05	1.59 / .09	10118 / 7974	16045 / 703	16,748

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-050-08	Цонхны усны хаялга төмөр хийх	м2	36.8	3.0 / 2	1.31 / .01	48.33 / .2	9412 / 7974	454877 / 1585	456,461
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	204	3.0 / 2	.43 / .01	88.54 / 1.43	9412 / 7974	833301 / 11387	844,688
15-400-05	Цонхонд гантиг хавтан тавцан суулгах	м2	46.5	3.7 / 2	6.06 / .34	281.62 / 15.62	10236 / 7974	2882689 / 124586	3,007,275

Нийт Хүн/цаг: 1873.46 / 147.13 *Үндсэн цалин:*	19,820,293
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,369,450
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,333,509
Нийт цалин:	30,523,252
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,120,639
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,151,162
Ажиллах хүчний зардал:	**38,795,053**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	5252.7	3.4 / 2	1.35 / .07	7098.5 / 354.56	9883 / 7974	70154463 / 2827240	72,981,703
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	259.4	4.3 / 2	1.53 / .07	397.84 / 18.6	10902 / 7974	4337271 / 148308	4,485,579
15-090-08	Таазанд 40мм зузаантай барит шавардлага хийх	м2	67.43	3.0 / 2	2.76 / .44	186.28 / 29.74	9412 / 7974	1753224 / 237120	1,990,344
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1356.2	3.0 / 2	.61 / .03	828.37 / 37.97	9412 / 7974	7796590 / 302801	8,099,391
15-090-04	Бетон ба тоосгон хананд 20мм зузаан барит шавардлага хийх	м2	185.3	3.3 / 2	1.3 / .28	241.45 / 52.03	9765 / 7974	2357719 / 414905	2,772,624
09-121-10	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз угсрах	м2	768.4	3.5 / 2	1.86 / .02	1429.22 / 17.37	10000 / 7974	14292240 / 138475	14,430,715
15-310-19	Таазыг угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	1219	3.0 / 2	1.16 / .00	1410.02 / 3.29	9412 / 7974	13271083 / 26245	13,297,328
15-310-19	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	137.2	3.0 / 2	1.16 / .00	158.7 / .37	9412 / 7974	1493677 / 2954	1,496,631
10-090-09	Хана таазыг зэсээр бүрэх	м2	131.2	2.5 / 2	2.82 / .01	370.27 / 1.61	8693 / 7974	3218780 / 12868	3,231,648
15-310-18	Дотор ханыг угаадаг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	5417.4	3.2 / 2	.91 / .00	4932.54 / 18.42	9647 / 7974	47584239 / 146874	47,731,114
15-310-18	Дотор багана эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	259.4	3.2 / 2	.91 / .00	236.18 / .88	9647 / 7974	2278464 / 7033	2,285,497
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	305.3	3.3 / 2	.79 / .00	242.41 / .58	9765 / 7974	2367116 / 4625	2,371,742
15-040-04	Хавтанцар наах хана 1Ve шавардах	м2	674.84	3.2 / 2	1.14 / .06	770.87 / 40.29	9647 / 7974	7436580 / 321256	7,757,836

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-410-04	Хананд хавтанцар наах	м2	674.84	3.5 / 2	1.95 / .11	1313.71 / 73.56	10000 / 7974	13137110 / 586548	13,723,658
15-050-04	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	467.5	3.5 / 2	2.11 / .11	987.13 / 49.55	10000 / 7974	9871262 / 395152	10,266,414
15-200-19	Цонх хаалганы амалгаа хана тосон будгаар будах	м2	224.4	3.4 / 2	1.69 / .00	380.22 / .54	9883 / 7974	3757747 / 4294	3,762,042
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	43	3.3 / 2	.79 / .00	34.14 / .08	9765 / 7974	333397 / 651	334,048
10-790-05	Бактер үрждэггүй хавтангаар өнгөлгөөтэй хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хана хаалга угсрах	м2	84.3	3.6 / 2	1.08 / .02	91.45 / 1.36	10118 / 7974	925277 / 10823	936,100
09-070-10	АЦӨ-нд өнгөт металлаар ХБИ зориулсан бариул хийх	тн	0.047	3.5 / 2	59.48 / 3	2.8 / .14	10000 / 7974	27957 / 1124	29,081
10-260-08	АЦӨ-нд толь бөйрлуулах	ш	12	2.5 / 2	.95 / .34	11.37 / 4.08	8693 / 7974	98850 / 32534	131,384
10-260-09	Ханын хамгаалах хашлага угсрах	м	212.3	2.5 / 2	.1 / .00	21.87 / .23	8693 / 7974	190089 / 1862	191,951

Нийт Хүн/цаг: 21145.33 / 705.25

Үндсэн цалин:	212,306,831
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	36,092,161
Нэмэгдэл цалин 37% :	78,553,527
Нийт цалин:	326,952,519
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	44,138,590
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	44,465,543
Ажиллах хүчний зардал:	**415,556,652**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-05	Ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаасаар хийх	м2	1204.9	2.8 / 2	1.08 / .04	1296.95 / 44.46	9124 / 7974	11833412 / 354530	12,187,942
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар чулуун хевен хавтан дулаалгатай өнгөлөх	м2	1204.9	3.4 / 2	1.7 / .19	2052.67 / 232.55	9883 / 7974	20286514 / 1854319	22,140,834
15-120-04	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	1204.9	2.0 / 2	.72 / .00	868.73 / 2.05	7974 / 7974	6927276 / 16333	6,943,610
10-750-06	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	126.8	3.8 / 2	1.41 / .01	178.15 / 1.27	10353 / 7974	1844428 / 10111	1,854,539
15-330-10	Гадна ханын цоколын хананд чулуун хавтан наах	м2	24.6	3.6 / 2	10.11 / .45	248.82 / 10.97	10118 / 7974	2517552 / 87488	2,605,040

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-240-08	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	2.5	3.2 / 2	2.74 / .3	6.85 / .74	9647 / 7974	66077 / 5941	72,018
19-140-05	Төмөр хаалт салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	10	3.0 / 2	5.9 / .17	59.02 / 1.65	9412 / 7974	555487 / 13157	568,644
15-010-04	Дээвэр дээрх салхивчийн сувгийн тоосгон хана шавардах	м2	26.1	3.5 / 2	1.61 / .07	41.94 / 1.85	10000 / 7974	419375 / 14777	434,151
15-140-10	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	26.1	3.4 / 2	.77 / .01	20.08 / .13	9883 / 7974	198464 / 1041	199,504
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1703.7	3.1 / 2	.71 / .16	1206.56 / 277.7	9530 / 7974	11498520 / 2214405	13,712,925

Нийт Хүн/цаг: 5979.78 / 573.38

Үндсэн цалин:	60,719,207
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	10,322,265
Нэмэгдэл цалин 37% :	22,466,106
Нийт цалин:	93,507,578
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	12,623,523
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	12,717,031
Ажиллах хүчний зардал:	**118,848,132**

ТОМОГРАФИ MRI ӨРӨӨНИЙ ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-650-05	Соронзон орноос хамгаалах зэс ялтастай гипсэн хавтангаар хана өнгөлөх	м2	76.2	3.5 / 2	1.06 / .08	80.85 / 6.4	10000 / 7974	808482 / 51040	859,522
10-660-05	Соронзон орноос хамгаалах зэс ялтастай гипсэн хавтангаар тааз өнгөлөх	м2	52.7	3.7 / 2	2.13 / .07	112.25 / 3.9	10236 / 7974	1149001 / 31097	1,180,098
11-230-04	PYC хулдаас нааж шал хийх	м2	52.7	2.9 / 2	.78 / .01	41.36 / .69	9268 / 7974	383364 / 5463	388,827

Нийт Хүн/цаг: 234.46 / 10.99

Үндсэн цалин:	2,428,447
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	412,836
Нэмэгдэл цалин 37% :	898,525
Нийт цалин:	3,739,808
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	504,874
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	508,614
Ажиллах хүчний зардал:	**4,753,296**

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах М150	м3	10.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	7.77 / 15.16	8549 / 7974	66464 / 120864	187,327
11-060-04	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	85	2.6 / 2	.21 / .12	18.04 / 10.2	8837 / 7974	159393 / 81335	240,728
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	2666.4	1.0 / 2	.07 / .01	191.98 / 32	6536 / 7974	1254787 / 255142	1,509,929
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	26.7	2.0 / 2	.04 /	1.09 /	7974 / 7974	8729 /	8,729
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	425.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	503.89 / 461.13	8549 / 7974	4307724 / 3677079	7,984,803

Нийт Хүн/цаг: 722.77 / 518.49 *Үндсэн цалин:*	9,931,516
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,688,358
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,674,661
Нийт цалин:	15,294,535
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,064,762
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,080,057
Ажиллах хүчний зардал:	**19,439,354**
Бүгд хүн/цаг: *63721.67 / 6553.74* **Бүгд цалин:**	***657,075,903***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**111,702,903**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**243,118,084**
Нийт цалин:	**1,011,896,890**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**136,606,080**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**137,617,977**
Ажиллах хүчний зардал:	**1,286,120,948**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Ургамалт хөрс шороо	м3	0	210	0	252	10	1	361.55	911,106
1-4271	Ус	м3	2,000	5.91	11,820	5.91	3	1	651.52	11,551
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	23,060	147.75	3,407,115	251.17	25	1	286.99	1,802,118
	Булах шороо	м3	0	1822.51	0	2187.01	3	1	651.52	4,274,643
					3,418,935					**6,999,418**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,100	31.27	34,397	0.02	440	2	323	2,222
1-4271	Ус	м3	2,000	26.95	53,893	31.86	3	1	651.52	78,865
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.93	42,455	2.89	25	1	286.99	20,768
1-0795	Тос	кг	2,500	327.38	818,443	0.41	440	2	323	58,159
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,600	19.33	50,269	0.02	440	1	248.58	2,115
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	21,500	69.91	1,502,958	2.38	20	2	389.2	18,501
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2,473	570.3	1,410,362	1.39	440	2	323	197,604
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2,349	386.99	909,044	0.44	440	2	323	62,149
1-0680	Хар цаас	м2	3,150	59.08	186,093	0.14	440	2	323	20,470
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2,473	585.58	1,448,139	0.62	440	2	323	88,216
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	76.87	212,695	0.09	440	2	323	12,563
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.33	122,512	0.33	440	1	248.58	36,521
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.08	30,654	0.08	440	1	248.58	9,138
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.03	6,382	0.04	440	1	248.58	4,258
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	6,532	24	156,768	0.03	440	2	323	3,820
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	58.97	275,163	0.07	440	2	323	9,722
1-0060	Эрэг боолт	кг	21,907	2.27	49,777	0.00	440	2	323	365
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	27,775	123.7	3,435,756	4.21	20	2	389.2	32,738
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.1	56,828	0.07	20	1	299.42	398
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,273	0.11	373	0	440	2	323	18
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	14.38	3,800,328	34.52	20	1	299.42	206,700

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	299,697	127.01	38,063,932	304.82	20	1	299.42	1,825,380
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	11.12	28,059,402	11.12	440	1	248.58	1,216,542
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.56	1,402,970	0.56	440	1	248.58	60,827
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	570,000	0.71	404,714	0.57	20	1	299.42	3,402
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,000	2.36	1,309,367	1.42	20	1	299.42	8,477
1-0200	Керосин	кг	3,640	3.03	11,042	0.00	440	2	323	453
1-5019	Праймер	кг	4,451	303.36	1,350,255	0.34	440	2	323	48,718
					85,204,973					**4,029,109**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,100	142.31	156,536	0.07	440	2	323	10,112
1-4271	Ус	м3	2,000	117.98	235,965	142.76	3	2	846.9	362,707
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.01	132,327	9.02	25	1	286.99	64,733
1-0795	Тос	кг	2,500	2767.72	6,919,294	3.46	440	2	323	491,685
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,600	2361.29	6,139,354	2.36	440	1	248.58	258,267
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	21,500	1265.02	27,198,005	43.01	20	2	389.2	334,796
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1545.15	4,275,438	1.78	440	2	323	252,537
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.24	464,271	1.27	440	1	248.58	138,400
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.48	96,667	0.59	440	1	248.58	64,495
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1448.01	6,756,419	1.68	440	2	323	238,718
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	3.37	1,873,302	2.19	20	1	299.42	13,126
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	136.03	408,090	0.16	440	2	323	22,039
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	299,697	755	226,272,434	1812.01	20	1	299.42	10,851,038
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	144.19	363,739,771	144.19	440	1	248.58	15,770,280
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	7.21	18,186,989	7.21	440	1	248.58	788,514
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	570,000	77.88	44,392,412	62.31	20	1	299.42	373,108
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	13,500	71.78	969,098	2.73	20	2	389.2	21,233
1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.24	131,815	0.15	20	1	299.42	924
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	575,700	7.41	4,264,498	4.81	20	1	299.42	28,833
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,000	32.41	17,987,178	19.45	20	1	299.42	116,448

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

730,599,861 30,201,994

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	282.73	565,458	342.1	3	2	846.9	869,179
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	133.44	2,935,716	200.16	25	1	286.99	1,436,116
1-4138	Хөнгөн бетон блок	м3	211,451	306.91	64,896,004	245.53	440	2	323	34,894,212
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	7.02	2,628,963	7.17	440	1	248.58	783,702
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	14.42	5,396,151	14.71	440	1	248.58	1,608,609
1-4529	Шохой	тн	200,000	12.15	2,429,542	14.82	440	1	248.58	1,620,963
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.03	126	0	440	2	323	4
1-2696	Ялуу я 22.12.14	ш	31,860	76	2,421,360	7.22	20	1	299.42	43,236
1-3199	Ялуу я12.12.8	ш	9,300	6	55,800	0.16	20	2	389.2	1,284
1-2902	Ялуу я15.12.14	ш	21,000	100	2,100,000	6.3	20	1	299.42	37,727
1-4420	Бэхэлгээ	ш	2,100	7.12	14,950	0.02	440	1	248.58	2,552
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	2.17	5,461,704	2.17	440	1	248.58	236,797
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.11	273,085	0.11	440	1	248.58	11,840
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,980	2.7	8,046	0.00	440	1	248.58	384
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	160.49	58,798,235	637.95	440	1	248.58	69,776,228
4-0001	Модон тоосго	ш	1,600	1006.22	1,609,958	1.07	440	1	248.58	116,659

149,595,098 111,439,493

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,100	163.92	180,312	0.08	440	2	323	11,648
1-4271	Ус	м3	2,000	55.91	111,815	67.65	3	2	846.9	171,874
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	21,600	14	302,400	0.06	440	1	248.58	6,168
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	18,700	8	149,600	0.04	440	1	248.58	4,267
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	28,000	34.08	954,240	1.37	440	3	484.5	292,641
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	39,000	8	312,000	0.03	440	1	248.58	3,525

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	47.34	1,041,482	71.01	25	1	286.99	509,480
1-0109	Унифлекс эпп	м2	7,364	568.26	4,184,637	4.48	440	2	323	637,039
1-0051	Тусгаарлах гялгар уут	м2	1,500	633.82	950,736	3.28	440	2	323	466,159
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5,069	1420.64	7,201,224	1.61	440	2	323	228,149
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2,349	437.12	1,026,795	0.49	440	2	323	70,200
1-5073	Хашлага төмөр	кг	5,000	10.02	50,087	0.01	440	1	248.58	1,238
1-0094	Хадаас	кг	2,767	1.06	2,922	0.00	440	2	323	173
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	5.04	13,956	0.01	440	2	323	824
4-0005	Хөөсөнцөр 250мм xps	м2	65,800	562.79	37,031,714	4.28	440	3	484.5	911,818
1-5127	Хөөсөцөр хавтан xps.150мм	м2	30,980	134.64	4,171,147	0.27	440	1	248.58	29,453
1-0186	Цавуу	кг	4,800	109.28	524,544	0.13	440	2	323	18,792
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	7.02	10,531	0.01	440	1	248.58	768
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1,400	136.32	190,848	0.14	440	1	248.58	14,910
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	14.62	5,470,405	14.91	440	1	248.58	1,630,745
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,100	13.66	28,686	0.02	440	1	248.58	2,047
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	900	264	237,600	0.03	440	1	248.58	3,263
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,273	76.34	249,858	0.09	440	2	323	12,260
1-0689	Ган тор	кг	3,000	1420.64	4,261,920	1.61	440	2	323	228,149
1-4574	Геотекстиль /дэвсгэр үе/	м2	4,264	617.43	2,632,730	0.65	440	2	323	93,014
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	0.07	36,663	0.04	20	1	299.42	257
1-4579	Зүсэгч	ш	3,000	21.86	65,568	0.04	440	2	323	6,212
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	91,500	84.15	7,699,725	58.91	200	2	323	3,805,263
1-4575	Мембран дээвэр	м2	31,660	628.36	19,893,878	2.2	440	2	323	312,380
3-8061	Парфон хий	кг	2,000	300.52	601,040	0.38	440	1	248.58	41,415
					99,589,063					**9,514,129**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	4,000	27.15	108,600	0.03	440	2	323	4,862
1-0671	Сийрс	м2	1,100	307.38	338,118	0.15	440	2	323	21,842
1-4271	Ус	м3	2,000	101.38	202,758	118.83	3	1	651.52	291,175
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	66.43	1,461,524	102.48	25	1	286.99	735,244

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	406.83	5,231,020	0.46	440	2	323	65,335
1-0292	Хулдаас pVc	м2	32,400	1383.22	44,816,393	10.71	440	2	323	1,521,556
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5,069	1018	5,160,242	1.15	440	2	323	163,486
1-0680	Хар цаас	м2	3,150	186.82	588,470	0.46	440	2	323	64,730
1-0094	Хадаас	кг	2,767	20.36	56,336	0.02	440	2	323	3,328
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	21.5	59,485	0.02	440	2	323	3,514
1-4474	Хавтан.чулуун	м2	76,600	398.31	30,510,546	20.71	440	1	248.58	2,265,392
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	4,764	178.48	850,260	0.22	440	2	323	30,692
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	1535.71	7,405,212	1.24	440	1	248.58	135,215
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан xps 100мм 45кг/м3	м2	31,700	514.09	16,296,653	0.5	440	1	248.58	54,542
1-1219	Чулуун хавтанцар	м2	68,000	64	4,352,000	3.44	440	2	323	489,529
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	9.56	3,577,109	9.75	440	1	248.58	1,066,347
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	8.11	3,033,785	8.27	440	1	248.58	904,381
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,444	457.03	2,031,050	0.21	440	2	323	30,138
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7,000	2.76	19,320	0.00	440	2	323	475
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	35,600	208.5	7,422,600	6.1	440	2	323	866,737
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.05	28,275	0.03	20	1	299.42	198
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285,152	51.92	14,804,522	124.6	20	1	299.42	746,174
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	42.48	106,207	0.04	5	1	485.82	106
1-0410	Маажин	кг	5,500	101.71	559,391	0.13	440	2	323	18,213
1-0555	Паркет	м2	53,164	28.98	1,540,693	0.46	440	2	323	65,898
1-4277	Үртэс	м3	7,000	4.38	30,670	0.88	3	3	1270.3	3,339
2-5001	Epocoat 210 резинин будаг	кг	40,000	40.18	1,607,280	0.05	440	2	323	7,367
					152,198,520					**9,559,816**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,100	1.34	1,473	0	440	2	323	95
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг	2,800	27.86	78,008	0.03	440	1	248.58	3,047
1-4271	Ус	м3	2,000	3.56	7,114	4.29	3	1	651.52	10,873
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.88	129,317	9.47	25	1	286.99	67,921
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	4.49	80,071	0.01	440	2	323	823

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,600	-14.36	-37,346	-0.01	440	1	248.58	-1,571
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1,200	14.88	17,856	0.01	440	1	248.58	1,628
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	4.71	13,038	0.01	440	2	323	770
1-4474	Хавтан.чулуун	м2	76,600	47	3,600,200	2.44	440	1	248.58	267,313
1-1219	Чулуун хавтанцар	м2	68,000	17.92	1,218,560	0.96	440	2	323	137,068
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.27	101,579	0.28	440	1	248.58	30,281
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.65	243,231	0.66	440	1	248.58	72,508
1-4529	Шохой	тн	200,000	1.18	235,079	1.43	440	1	248.58	156,842
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	5.41	25,229	0.01	440	2	323	891
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	2.13	1,184,770	1.39	20	1	299.42	8,302
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	4.48	2,507	0.01	440	2	323	770
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	25.42	6,717,032	61.01	20	1	299.42	365,340
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	5.48	13,698	0.01	5	1	485.82	14
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	-0.4	-1,006,568	-0.4	440	1	248.58	-43,641
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	4.39	11,073,762	4.39	440	1	248.58	480,113
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.2	503,360	0.2	440	1	248.58	21,824
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,980	641	1,910,180	0.83	440	1	248.58	91,142
1-0410	Маажин	кг	5,500	1.34	7,368	0.00	440	2	323	240
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	93,600	60.3	5,643,799	4.7	440	1	248.58	514,410
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	93,600	40.2	3,762,533	2.09	440	1	248.58	228,627
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.52	3,619	0.1	3	3	1270.3	394
					35,529,468					**2,416,023**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	11,500	2.74	31,521	0.00	440	1	248.58	300
1-5302	Соронзрн орны хамгаалалттай шилтэй хуванцар вакум цонх	м2	813,000	1.8	1,463,400	0.09	440	2	323	13,162
	Соронзон орны хамгаалалттай хаалга mr21x15	ш	11,700,000	1	11,700,000	0.5	440	2	323	71,060
	Соронзон орны хамгаалалттай хаалга mr21x9	ш	7,900,000	2	15,800,000	0.4	440	2	323	56,848
1-4271	Ус	м3	2,000	6.54	13,081	7.89	3	1	651.52	19,972

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.49	54,745	4.11	25	1	286.99	29,455
	Тугалган хамгаалалттай хаалга ст21х9	ш	7,300,000	1	7,300,000	0.2	440	2	323	28,424
	Тугалган хамгаалалттай хаалга ст21х15	ш	11,400,000	1	11,400,000	0.5	440	2	323	71,060
1-5302	Туяаны хамгаалалттай хуванцар вакум цонх	м2	736,000	5.4	3,974,400	0.28	440	2	323	39,485
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	1054	527,000	1.21	440	2	323	172,264
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	11	33,000	0.01	440	2	323	883
1-0680	Хар цаас	м2	3,150	7.4	23,300	0.02	440	2	323	2,563
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	20.89	57,789	0.02	440	2	323	3,413
1-4325	Хаалга /дотор/	м2	310,000	200.8	62,248,000	7.88	440	2	323	1,119,819
1-4325	Хаалга 3 м2 хүртэл талбайтай хб21*15	м2	325,000	3.15	1,023,750	0.12	440	2	323	17,567
1-4266	Хөдөлгөх булны механизм	иж бүрдэл	920,000	10	9,200,000	0.00	440	1	248.58	109
1-3827	Чих төмөр	ш	1,500	1054	1,581,000	1.19	440	2	323	169,268
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	11	242,000	0.01	440	2	323	1,237
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	11	25,300	0.01	440	2	323	1,767
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	8,800	10	88,000	0	440	2	323	80
1-4476	Цонхны гантиг чулуун хавтан	м2	93,964	46.5	4,369,326	3.63	440	1	248.58	396,704
1-0754	Цоож	ш	45,000	107	4,815,000	0.37	440	2	323	53,270
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	11.04	16,560	0.01	440	1	248.58	1,208
1-0695	Цайрдсан гөлмөн төмөр	м2	19,080	37.9	723,208	0.09	440	2	323	13,133
1-4529	Цемент	тн	374,242	0.00	681	0.00	440	1	248.58	243
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.35	130,578	0.36	440	1	248.58	38,926
1-0861	Шураг	кг	8,176	6.09	49,785	0.01	440	2	323	978
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.66	132,873	0.81	440	1	248.58	88,651
1-4522	Шахдаг хөөс	кг	7,171	65.88	472,390	0.08	440	3	484.5	16,150
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	7,171	7.65	54,858	0.01	440	3	484.5	1,973
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	51	365,721	0.06	440	3	484.5	13,155
1-4771	Эмжээр мод	м	1,000	22	22,000	0.02	440	2	323	3,377
1-5201	Бариул	ш	4,000	5	20,000	0.07	440	2	323	10,278
1-4547	Боолт	кг	5,500	3	16,500	0.00	440	2	323	482
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	2.09	1,172	0.00	440	2	323	360
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,273	142.86	467,585	0.16	440	2	323	22,943
1-0162	Бэхэлгээ, анкер винт бусад	кг	5,000	3.75	18,750	0.00	440	1	248.58	463

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гадна төмөр хаалга гх21х9.гх21х10	ш	1,100,000	2	2,200,000	0.2	440	2	323	28,424
1-0432	Гүйдэг автомат хаалга гх20х9	ш	1,250,000	3	3,750,000	0.3	440	2	323	42,412
1-0432	Гүйдэг автомат хаалга гх21х14	ш	1,620,000	2	3,240,000	0.24	440	2	323	34,812
1-0128	Дюбель	ш	250	1096.38	274,095	0.62	440	2	323	88,037
1-0428	Замаска	кг	550	0.48	266	0	440	2	323	71
1-0757	Нугас	ш	8,000	214	1,712,000	0.97	440	2	323	137,470
1-0778	Металл рамтай вакум хана хаалга	м2	741,484	182.73	135,491,371	4.57	440	1	248.58	499,653
4-0001	Модон тоосго	ш	1,600	1.47	2,355	0.00	440	1	248.58	171
1-5302	Здавхар шилтэй хуванцар вакум цонх	м2	413,636	256.3	106,014,907	13.19	440	2	323	1,874,085
					391,148,266					**5,186,163**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг	2,800	393.79	1,102,615	0.39	440	1	248.58	43,071
1-4271	Ус	м3	2,000	143.79	287,589	173.7	3	1	651.52	440,521
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	248.76	5,472,643	376.43	25	1	286.99	2,700,789
1-4537	Тунгаагаагүй шохой	кг	200	256.23	51,247	0.31	440	1	248.58	34,191
	Толь	ш	75,000	12	900,000	0.09	440	2	323	12,893
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	3,096	998.92	3,092,656	1.24	440	2	323	176,464
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	2,025	1152.6	2,334,015	0.85	440	2	323	120,317
1-0524	Төмөр утас	м	800	0.25	203	0	440	1	248.58	3
1-3825	Төмөр бүтээц	кг	3,100	4.2	13,020	0.00	440	1	248.58	459
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	67.96	188,042	0.08	440	2	323	11,107
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.94	8,138	0.00	440	2	323	481
1-4264	Хаалганы нугас	ш	8,000	33.72	269,760	0.00	440	1	248.58	417
	Хавчаар	ш	300	768.4	230,520	0.77	440	2	323	109,205
1-4567	Хамгаалах хашлага	м	4,400	237.78	1,046,214	2.32	20	1	299.42	13,919
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1,250	192.1	240,125	0.01	440	2	323	868
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,500	257.26	900,396	1.12	440	2	323	158,895
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	336	82.29	27,651	0.1	440	1	248.58	10,891
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	10,800	155.25	1,676,678	0.26	440	2	323	37,420
1-4529	Цемент	тн	374,242	20.75	7,766,663	25.32	440	1	248.58	2,769,240

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	4.64	1,735,424	4.73	440	1	248.58	517,335
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	28.1	10,516,390	28.66	440	1	248.58	3,134,968
1-4529	Шохой	тн	200,000	24.67	4,934,042	30.1	440	1	248.58	3,291,937
1-4203	Шохойн лагшим	кг	200	400.25	80,050	0.55	440	3	484.5	117,748
1-0856	Шаваас	кг	336	736.42	247,436	0.89	440	2	323	126,638
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.08	351	0	440	2	323	12
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	8,000	50.71	405,719	0.06	440	2	323	8,721
	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз	м2	31,600	789.68	24,954,036	4.16	440	2	323	591,497
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	7,128	290.35	2,069,621	0.37	440	2	323	53,231
1-0212	Эмульсэн будаг /угаадаг	кг	9,300	5522.15	51,355,980	7.12	440	2	323	1,012,402
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3,500	10.12	35,406	0.01	440	1	248.58	1,250
1-4261	Бариул түгжээ	ш	55,000	33.72	1,854,600	0.01	440	1	248.58	834
	Бууны хадаас	ш	500	768.4	384,200	0.09	440	2	323	12,340
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,273	74.3	243,200	0.08	440	2	323	11,933
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	6.56	16,397	0.01	5	1	485.82	16
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	500	650.93	325,464	0.67	440	1	248.58	73,331
1-0128	Дюбель	кг	5,800	307.36	1,782,688	0.35	440	2	323	49,361
1-0135	Замаска	кг	550	2160.37	1,188,202	2.72	440	2	323	386,860
1-0428	Замаска	кг	550	6552.73	3,604,002	7.93	440	2	323	1,126,842
1-6007	Зөөлөн хуудсан зэс	кг	8,300	540.54	4,486,515	0.57	440	2	323	81,431
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	30,400	674.84	20,515,136	19.74	440	1	248.58	2,158,965
1-0551	Кварцын элс	кг	2,500	18585.74	46,464,350	18.77	440	2	323	2,667,819
1-5073	Каркас төмөр	кг	5,000	37.09	185,460	0.04	440	2	323	5,957
1-0410	Маажин	кг	5,500	68.24	375,347	0.09	440	2	323	12,221
1-0428	Пегмент	кг	21,970	92.84	2,039,598	0.1	440	2	323	13,590
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8,509	246.9	2,100,894	0.32	440	2	323	45,266
1-4771	Өнгөлгөөтэй бактер үрждэггүй хавтан	м2	36,000	85.99	3,095,496	1.23	440	2	323	174,751
	Өнгөт металл	тн	3,300,000	0.05	155,100	0.05	440	2	323	7,548
					210,759,278					**22,325,956**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Селикон	кг	11,500	38.04	437,460	0.04	440	1	248.58	4,161
3-0552	Салхи чийг тусгаарлагч	м2	1,870	1241.05	2,320,758	2.8	440	2	323	398,613
1-5072	Силикон	кг	11,500	988.02	11,362,207	1.24	440	1	248.58	136,161
1-0673	Руберойд рм-350	м2	3,215	1325.39	4,261,129	2.81	440	2	323	399,333
1-4271	Ус	м3	2,000	5.66	11,320	6.85	3	1	651.52	17,397
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.83	40,161	2.74	25	1	286.99	19,646
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	27,000	57.76	1,559,397	1.39	20	2	389.2	10,790
1-0524	Төмөр утас	м	800	1216.95	973,559	0.12	440	1	248.58	13,310
2-0584	Төмөр хаалт /салхивчийн хонгилд/	ш	45,600	10	456,000	0.48	440	2	323	68,047
1-3825	Төмөр шат	кг	3,200	596.29	1,908,144	0.6	440	1	248.58	65,220
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	5,000	456.48	2,282,400	0.52	440	2	323	73,309
1-4291	Хатжуулсан шилэн фасад	м2	432,500	128.7	55,663,615	3.22	440	1	248.58	351,920
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	95.19	263,383	0.11	440	2	323	15,557
1-4337	Чулуун хөвөн хавтан.150мм	м3	374,341	183.75	68,784,129	2.35	440	3	484.5	501,392
1-4498	Цоколын чулуун хавтан	м2	50,000	24.35	1,217,700	2.53	440	1	248.58	277,027
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.02	5,835	0.02	440	1	248.58	1,740
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.56	210,014	0.57	440	1	248.58	62,606
1-0861	Шураг	кг	8,176	963.92	7,881,010	1.09	440	2	323	154,801
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.06	12,732	0.08	440	1	248.58	8,494
1-0083	Шилэн цаас	м2	6,500	2.09	13,572	0.00	440	2	323	503
1-0879	Электрод	кг	4,666	7.61	35,499	0.01	440	2	323	1,254
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.2	5,599	0.00	440	2	323	198
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	5.66	3,145,813	3.68	20	1	299.42	22,043
1-4547	Боолт	кг	5,500	29.16	160,402	0.03	440	2	323	4,684
1-0072	Боолт тав	кг	5,000	6.34	31,700	0.01	440	1	248.58	784
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,273	51.41	168,278	0.06	440	2	323	8,257
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	3,096	4819.6	14,921,482	5.45	440	1	248.58	595,674
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	3,273	2409.8	7,887,275	2.72	440	1	248.58	297,837
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	0.00	7	0	5	1	485.82	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.01	14,894	0.01	440	1	248.58	646
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0	745	0	440	1	248.58	32
1-0211	Гадна эмульс	кг	8,500	9.87	83,859	0.01	440	2	323	1,809
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	22.82	68,472	0.03	440	1	248.58	2,821

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	0.15	85,176	0.1	20	1	299.42	597
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	456.48	821,664	0.52	440	2	323	73,309
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	5,000	507.2	2,536,000	0.57	440	2	323	81,454
1-4495	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан	м2	76,800	2.5	192,000	0.24	440	1	248.58	25,977
1-0729	Өнгөлгөөний металл хавтан	м2	76,300	1229	93,772,547	6.14	440	1	248.58	672,110
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.03	192	0.01	3	3	1270.3	21
					283,596,130					**4,369,532**

ТОМОГРАФИ MRI ӨРӨӨНИЙ ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	259.81	294,366	0.08	440	1	248.58	8,525
	Тусгаарлагч лент	м	150	123.44	18,517	0.00	440	2	323	211
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	15.81	203,285	0.02	440	2	323	2,539
1-0292	Хулдаас pVc	м2	32,400	53.75	1,741,630	0.42	440	2	323	59,130
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.67	1,867	0	440	2	323	110
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	58.5	282,073	0.05	440	1	248.58	5,150
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1,400	4.57	6,401	0.01	440	2	323	734
1-5037	Баригч	ш	680	210.8	143,344	0.67	440	1	248.58	73,780
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	1.58	3,953	0.00	5	1	485.82	4
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	6.76	25,676	0.01	440	1	248.58	739
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	6,145	226.28	1,390,504	2.04	440	2	323	289,433
1-0128	Дюбель	ш	250	177.55	44,387	0.1	440	2	323	14,257
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	1.48	2,213	0.00	440	2	323	237
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	223.78	33,567	0.00	440	1	248.58	367
1-6007	Зөөлөн хуудсан зэс	кг	8,300	531.07	4,407,864	0.56	440	2	323	80,004
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	89.15	17,831	0.00	440	1	248.58	146
1-0410	Маажин	кг	5,500	3.95	21,739	0.00	440	2	323	708
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	210.8	42,160	0.13	440	1	248.58	13,834
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	210.8	42,160	0.08	440	1	248.58	9,223
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	178.42	202,148	0.05	440	1	248.58	5,854
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,133	193.55	219,290	0.06	440	1	248.58	6,351
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	27,000	78.49	2,119,122	0.00	440	3	484.5	251

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

11,264,094 **571,587**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,100	28.05	30,855	0.01	440	2	323	1,993
1-4271	Ус	м3	2,000	248.58	497,151	249.32	3	1	651.52	489,808
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.99	43,870	2.99	25	1	286.99	21,461
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.4	149,904	0.41	440	1	248.58	44,687
	Барилгын хог	м3	0	34.71	0	41.65	30	1	278.7	348,252
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	10.4	2,749,174	24.97	20	1	299.42	149,528

3,470,954 **1,055,729**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **2,156,374,641** **207,668,948**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	261.75	59,489	15,571,119
2028	5тн-ын кран	25.18	59,489	1,497,731
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	15.26	88,573	1,351,521
	Таслагч	57.74	7,758	447,952
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	53.32	7,627	406,640
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	54.69	35,760	1,955,757
8031	Хийн индүү 25тн	120.58	42,000	5,064,444
9003	Цахилгаан өрөм	169.24	14,250	2,411,683
	Шурупдэгч машин	80.34	6,785	545,082
1006	Эксковатор 0.15м3	6.41	54,240	347,570
9024	Буун цацагч	0.62	7,483	4,653
1017	Бульдозер	1.14	51,955	59,424
7021	Бетон зуурмагийн насос	335.28	20,840	6,987,309
7005	Авто бетон зуурагч	319.81	17,364	5,553,222
2028	Автокран 5тн	433.94	59,489	25,814,624
13200	Автомашин	203.96	13,800	2,814,630
3027	Гагнуурын аппарат	545.81	19,000	10,370,381
5006	Газан хошуу	70.49	6,802	479,443
9022	Гадаргуугийн доргиур	129.69	9,115	1,182,158
9023	Гүний доргиур	346.94	12,800	4,440,829
9021	Доргиур	97.51	9,115	888,822
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	191.43	16,620	3,181,567
3049	Компрессор	2.58	51,118	132,038
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	82.73	54,107	4,476,158
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.4	115,033	45,469
				96,030,223

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**186,303,468**
2	**Материал**	**150,491,744**
3	**Тээвэр**	**8,511,861**
4	**Машин ашиглалт**	**14,617,541**
	Шууд зардлын дүн	**359,924,613**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**68,816,561**
6	**Ашиг / 15%/**	**64,311,176**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**493,052,350**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**44,745,000**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**537,797,350**
8	**НӨАТ 10%**	**53,779,735**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**968,035**
	Дүн	**592,545,121**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**10,755,947**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**5,377,974**
	Дүн	**608,679,041**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**10,755,947**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**619,434,988**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Салхивчийн систем	198,079,243	73,292,420	56,663,177	9,318,925	5,895,628	27,072,670	25,836,423
2	Халаалтын ажил	235,655,004	82,858,997	85,121,714	4,264,027	2,066,296	30,606,361	30,737,609
3	Усан агаар халаагчийн ажил	25,414,338	13,063,390	3,860,021	285,829	64,844	4,825,340	3,314,914
4	Холигч насосны узелийн ажил	33,903,766	17,088,661	4,846,832	748,760	485,093	6,312,190	4,422,230
	НИЙТ ДҮН:	493,052,350	186,303,468	150,491,744	14,617,541	8,511,861	68,816,561	64,311,176

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40	3.6 / 2	.52 / .01	20.62 / .47	10118 / 7974	208633 / 3764	212,397
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40	3.6 / 2	.52 / .01	20.62 / .47	10118 / 7974	208633 / 3764	212,397
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	87	3.6 / 2	.52 / .01	44.85 / 1.03	10118 / 7974	453777 / 8186	461,963
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50	3.6 / 2	.53 / .02	26.71 / 1.07	10118 / 7974	270252 / 8532	278,784
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	88	3.6 / 2	.53 / .02	47.01 / 1.88	10118 / 7974	475643 / 15017	490,660
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15	3.7 / 2	.58 / .03	8.75 / .46	10236 / 7974	89606 / 3696	93,302
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	97	3.6 / 2	1.16 / .04	112.47 / 4.02	10118 / 7974	1137987 / 32022	1,170,009
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм	м	1164	3.3 / 2	.48 / .62	558.14 / 725.17	9765 / 7974	5450218 / 5782522	11,232,739
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	40	3.2 / 2	1.79 / .2	71.77 / 7.84	9647 / 7974	692346 / 62516	754,862
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20-25мм	м	127	3.2 / 2	1.79 / .2	227.86 / 24.89	9647 / 7974	2198198 / 198489	2,396,687
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50	3.2 / 2	2.97 / .24	148.62 / 12.15	9647 / 7974	1433737 / 96884	1,530,621
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	88	3.2 / 2	2.97 / .24	261.57 / 21.38	9647 / 7974	2523377 / 170516	2,693,893
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15	3.3 / 2	3.49 / .42	52.3 / 6.24	9765 / 7974	510700 / 49758	560,457
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	97	3.3 / 2	3.49 / .42	338.2 / 40.35	9765 / 7974	3302525 / 321767	3,624,292
16-110-04	Радиоторын таслах хаалт голч d=15мм	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	10118 / 7974	30722 / 526	31,249
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	10118 / 7974	34474 / 1148	35,622
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм	ш	6	3.6 / 2	1.52 / .03	9.11 / .2	10118 / 7974	92167 / 1579	93,746
16-110-06	Балансын хаалт голч d=40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
18-090-09	Хий авагч ф15мм	ш	96	3.6 / 2	2.7 / .05	259.07 / 4.9	10118 / 7974	2621226 / 39041	2,660,266
16-150-05	Н винтель	ком	92	4.0 / 2	.44 / .01	40.75 / .46	10589 / 7974	431468 / 3668	435,136
18-080-04	Халаалтын хуваарилах коллектор, 3гаргалгаатай	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	10118 / 7974	163805 / 5980	169,786
18-080-04	Халаалтын хуваарилах коллектор, 4гаргалгаатай	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	10118 / 7974	163805 / 5980	169,786
18-080-04	Халаалтын хуваарилах коллектор, 5гаргалгаатай	ш	9	3.6 / 2	16.19 / .75	145.71 / 6.75	10118 / 7974	1474248 / 53824	1,528,073
18-080-04	Халаалтын хуваарилах коллектор, 6гаргалгаатай	ш	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	10118 / 7974	491416 / 17942	509,358
18-080-04	Халаалтын хуваарилах коллектор, 7гаргалгаатай	ш	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	10118 / 7974	491416 / 17942	509,358
38-310-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	17	3.0 / 2	1.48 / .08	25.16 / 1.38	9412 / 7974	236806 / 10980	247,786
18-090-09	Хий авагч	ш	96	3.6 / 2	2.7 / .05	259.07 / 4.9	10118 / 7974	2621226 / 39041	2,660,266
18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500/700/800/900	ш	55	4.0 / 2	2.03 / 1.07	111.87 / 59.07	10589 / 7974	1184591 / 471024	1,655,616

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1000/1100/1200	ш	16	4.0 / 2	2.03 / 1.07	32.54 / 17.18	10589 / 7974	344608 / 137025	481,634
18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1400/1600	ш	16	4.0 / 2	2.03 / 1.07	32.54 / 17.18	10589 / 7974	344608 / 137025	481,634
18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1100//хажуугаас	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15	10589 / 7974	43076 / 17128	60,204
18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1800/2000/2300	ш	5	4.0 / 2	2.03 / 1.07	10.17 / 5.37	10589 / 7974	107690 / 42820	150,511
18-170-10	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-/2000	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15	10589 / 7974	43076 / 17128	60,204
18-170-12	Панел (ялтсан) радиатор 33-500-2000 /хажуугаас	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.56 / 2.3	10471 / 7974	47769 / 18372	66,141
19-270-04	Дулааны хөшиг /цахилгаан/	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
16-110-04	Ус юүлэгч ф25мм	ш	16	3.6 / 2	1.49 / .02	23.85 / .34	10118 / 7974	241278 / 2679	243,957
24-160-04	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	31.8	3.5 / 2	3.42 / .02	108.72 / .54	10000 / 7974	1087242 / 4311	1,091,553
24-160-05	D-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6	3.5 / 2	2.96 / .02	10.64 / .06	10000 / 7974	106380 / 488	106,868
15-280-09	Яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	60.8	3.2 / 2	.52 /	31.5 / .05	9647 / 7974	303885 / 436	304,321
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	1581	3.9 / 2	.16 /	251.38 /	10471 / 7974	2632190 /	2,632,190

Нийт Хүн/цаг: 3462.72 / 979.65

Үндсэн цалин:	42,332,450
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	7,196,516
Нэмэгдэл цалин 37% :	15,663,006
Нийт цалин:	65,191,972
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,800,916
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,866,108
Ажиллах хүчний зардал:	**82,858,997**

УСАН АГААР ХАЛААГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11	3.7 / 2	.58 / .03	6.42 / .34	10236 / 7974	65711 / 2710	68,421
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	51	3.3 / 2	3.49 / .42	177.82 / 21.22	9765 / 7974	1736379 / 169176	1,905,555
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	92	3.3 / 2	3.49 / .42	320.77 / 38.27	9765 / 7974	3132292 / 305181	3,437,473
16-110-06	Баланслагч хаалт голч d=40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
16-110-07	Баланслагч хаалт голч d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	10118 / 7974	34474 / 1148	35,622
16-110-04	Ус юүлэгч ф20мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
18-090-09	Автомат хий авагч ф20мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .05	5.4 / .1	10118 / 7974	54609 / 813	55,422
39-010-16	Температур мэдрэгч	шир	1	4.5 / 2	2.87 / .05	2.87 / .05	11111 / 7974	31889 / 399	32,287
21-200-04	Зэвэрдэггүй уян хоолой	ш	1	4.1 / 2	1.44 / .01	1.44 / .01	10693 / 7974	15365 / 120	15,484

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-060-05	Эргэлтийн насос G-2.84м3/ц	ш	1	3.5 / 2	19.62 / .97	19.62 / .97	10000 / 7974	196246 / 7719	203,965
18-092-07	Гурван талт тохируулгатай хаалт	ш	1	3.7 / 2	4.98 / .04	4.98 / .04	10236 / 7974	50957 / 317	51,273
18-090-09	Хий авагч	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .05	5.4 / .1	10118 / 7974	54609 / 813	55,422
24-160-04	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	17.1	3.5 / 2	3.42 / .02	58.46 / .29	10000 / 7974	584649 / 2318	586,967
15-280-09	Яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	9.6	3.2 / 2	.52 /	4.97 / .01	9647 / 7974	47982 / 69	48,051
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	51	3.9 / 2	.16 /	8.11 /	10471 / 7974	84909 /	84,909

Нийт Хүн/цаг: 628.74 / 61.71

Үндсэн цалин:	6,674,052
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,134,589
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,469,399
Нийт цалин:	10,278,041
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,387,536
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,397,814
Ажиллах хүчний зардал:	**13,063,390**

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм	ш	3	3.6 / 2	2.66 / .11	7.98 / .32	10118 / 7974	80787 / 2584	83,371
16-110-05	Температур тохируулах хаалт голч d=32мм TCV-2,5м3/ц	ш	1	3.6 / 2	1.52 / .03	1.52 / .03	10118 / 7974	15361 / 263	15,624
16-110-05	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт голч d=32мм DPCV-2,5м3/ц	ш	1	3.6 / 2	1.52 / .03	1.52 / .03	10118 / 7974	15361 / 263	15,624
18-060-06	Холигч насос G-7.2м3/ц H-10.0м N=0.845кВт	ш	1	3.6 / 2	20.66 / 1.59	20.66 / 1.59	10118 / 7974	209087 / 12647	221,734
16-250-12	Отвод-65мм	ш	10	3.8 / 2	4.73 / .21	47.28 / 2.07	10353 / 7974	489459 / 16506	505,965
16-110-06	Үл буцаах хаалт d=40мм	ш	1	3.6 / 2	1.56 / .04	1.56 / .04	10118 / 7974	15778 / 327	16,105
18-090-05	Ф65мм хог шүүгч	ш	2	3.6 / 2	6.3 / .55	12.6 / 1.1	10118 / 7974	127477 / 8740	136,216
39-020-28	Манометр	шир	6	4.0 / 2	1.45 / .2	8.7 / 1.2	10589 / 7974	92124 / 9569	101,693
18-140-06	Термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02	10589 / 7974	14397 / 165	14,562
24-170-04	Температурын датчик	ш	4	4.5 / 2	2.86 / .00	11.44 / .01	11111 / 7974	127110 / 96	127,206
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм	м	16	3.6 / 2	1.16 / .04	18.55 / .66	10118 / 7974	187709 / 5282	192,991
18-210-23	Дулааны тоолуур ф40мм	ш	1	4.0 / 2	6.98 / .01	6.98 / .01	10589 / 7974	73941 / 104	74,045
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм	ш	1	3.6 / 2	1.52 / .03	1.52 / .03	10118 / 7974	15361 / 263	15,624
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2	3.7 / 2	.58 / .03	1.17 / .06	10236 / 7974	11947 / 493	12,440

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-090-09	Хий авагч ф15мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .05	5.4 / .1	10118 / 7974	54609 / 813	55,422
15-270-12	Ган яндан хоолой будах	м2	4.2	3.1 / 2	.43 /	1.82 / .00	9530 / 7974	17315 / 30	17,345
24-030-07	Яндан хоолой тоноглол дулаалга хийх	м3	4.5	3.0 / 2	167.94 / .32	755.74 / 1.45	9412 / 7974	7112994 / 11590	7,124,584

Нийт Хүн/цаг: 905.79 / 8.75 *Үндсэн цалин:*	8,730,553
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,484,194
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,230,305
Нийт цалин:	13,445,052
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,815,082
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,828,527
Ажиллах хүчний зардал:	**17,088,661**

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	549.1	3.5 / 2	2.19 / .08	1202.14 / 44.48	10000 / 7974	12021446 / 354660	12,376,107
19-030-05	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	226.7	3.5 / 2	1.72 / .09	388.9 / 19.5	10000 / 7974	3889038 / 155463	4,044,501
19-030-07	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27.6	3.6 / 2	2.14 / .09	59.09 / 2.4	10118 / 7974	597861 / 19147	617,008
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	549.1	4.5 / 2	.6 / .01	328.03 / 7.14	11111 / 7974	3644767 / 56921	3,701,688
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм хүртэл	м2	226.7	4.5 / 2	.35 / .01	79.39 / 2.95	11111 / 7974	882106 / 23500	905,606
19-520-03	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм хүртэл	м2	27.6	4.5 / 2	.28 / .01	7.68 / .36	11111 / 7974	85283 / 2861	88,144
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж угсрах,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	107	4.5 / 2	4.63 / .04	495.94 / 4.28	11111 / 7974	5510445 / 34129	5,544,574
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг угсрах,эргэн тойрны урт 2000 мм хүртэл	ш	54	4.5 / 2	5.67 / .03	305.91 / 1.4	11111 / 7974	3398966 / 11195	3,410,162

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	29	4.5 / 2	1.13 / .04	32.86 / 1.16	11111 / 7974	365074 / 9250	374,324
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж угсрах ,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	10	4.5 / 2	1.96 / .03	19.57 / .26	11111 / 7974	217442 / 2073	219,516
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,угсрах эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	32	4.5 / 2	.8 / .01	25.71 / .45	11111 / 7974	285650 / 3572	289,223
19-530-04	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц пенополиуретан хавтангаар дулаалах,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	68.8	3.5 / 2	.3 / .01	20.57 / .36	10000 / 7974	205712 / 2908	208,620
19-530-06	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц пенополиуретан хавтангаар дулаалах,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	36.3	3.5 / 2	.17 / .01	6.35 / .29	10000 / 7974	63525 / 2287	65,812
19-110-06	Тохируулах хавхлага	ш	8	3.5 / 2	1.17 / .03	9.39 / .21	10000 / 7974	93936 / 1659	95,595
15-500-10	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж	ш	54	4.0 / 2	1.65 / .01	88.99 / .67	10589 / 7974	942336 / 5339	947,676
19-110-06	Автомат хавхлага	ш	2	3.5 / 2	1.17 / .03	2.35 / .05	10000 / 7974	23484 / 415	23,899
19-300-06	Агаарын шүүлтүүр тавих	ш	4	4.0 / 2	3.34 / .64	13.35 / 2.55	10589 / 7974	141350 / 20318	161,668
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч 6203м3/ц 45квт	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	9883 / 7974	86220 / 7496	93,716
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагч 1874м3/ц 32квт	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-250-06	Сэнс L-6203м3/ц N-5.6кВт	ш	2	3.7 / 2	12.76 / .5	25.53 / .99	10236 / 7974	261301 / 7926	269,227
19-250-04	Сэнс L-1874м3/ц N-32кВт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-250-04	Сэнс L-1137м3/ц N-0.108кВт	ш	3	4.0 / 2	4.63 / .25	13.9 / .74	10589 / 7974	147240 / 5885	153,125
19-250-04	Сэнс L-2200м3/ц N-0.3кВт	ш	3	4.0 / 2	4.63 / .25	13.9 / .74	10589 / 7974	147240 / 5885	153,125
19-250-04	Сэнс L-615м3/ц N-0.108кВт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-250-04	Сэнс L-250м3/ц N-0.061кВт	ш	5	4.0 / 2	4.63 / .25	23.17 / 1.23	10589 / 7974	245400 / 9808	255,208
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	30	3.0 / 2	1 / .03	29.97 / .96	9412 / 7974	282106 / 7655	289,761
19-170-07	Сэнсний дуу намсгагч	ш	10	3.1 / 2	.68 / .12	6.77 / 1.18	9530 / 7974	64490 / 9409	73,899
19-250-04	Инвертер	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49	10589 / 7974	98160 / 3923	102,083
19-100-04	Агаар оруулах хүлээн авах гадна сараалж 500x300мм	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-090-08	Агаар цуглуулах хоолой 1500x800x600мм	ш	1	3.3 / 2	6.22 / .18	6.22 / .18	9765 / 7974	60760 / 1451	62,211
19-100-04	Агаар соруулах сараалж	ш	101	3.3 / 2	2.54 / .07	256.13 / 7.27	9765 / 7974	2501069 / 57987	2,559,056
19-100-04	Агаар оруулах сэнстэй сараалж	ш	5	3.3 / 2	2.54 / .07	12.68 / .36	9765 / 7974	123815 / 2871	126,686

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 3514.31 / 105	*Үндсэн цалин:*	37,444,910
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,365,635
	Нэмэгдэл цалин 37% :	13,854,617
	Нийт цалин:	57,665,161
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,784,797
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,842,462
	Ажиллах хүчний зардал:	**73,292,420**
Бүгд хүн/цаг: ***8511.56 / 1155.12***	**Бүгд цалин:**	***95,181,965***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**16,180,934**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**35,217,327**
	Нийт цалин:	**146,580,226**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**19,788,331**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**19,934,911**
	Ажиллах хүчний зардал:	**186,303,468**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3141	Сгон ф 50 мм	ш	5,200	4.48	23,296	0.04	440	2	323	6,163
2-3138	Сгон ф-25	ш	3,000	50.1	150,300	0.00	440	2	323	276
2-3140	Сгон ф-40	ш	4,500	5.52	24,840	0.00	440	2	323	579
2-0100	Радиоторын таслах хаалт голч d=15мм	ш	19,800	6	118,800	0.02	440	2	323	3,436
1-4271	Ус	м3	2,000	43.42	86,848	43.42	3	1	651.52	84,875
2-0100	Ус буулгагч ф25мм	ш	36,000	16	576,000	0.06	440	2	323	9,162
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	9,568	4.5	43,056	0.01	440	2	323	725
2-2637	Угольник ф-65 мм	ш	14,351	29.1	417,614	0.03	440	2	323	4,690
2-1305	Тулц	ш	6,800	198	1,346,400	0.09	440	2	323	12,719
1-0717	Туузан төмөр	кг	2,980	1.58	4,708	0.00	440	1	248.58	173
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	23,000	98	2,254,000	0.03	440	2	323	4,457
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	17,500	12.19	213,328	0.02	440	2	323	2,235
1-0244	Төмрийн будаг	кг	17,500	0.41	7,140	0	440	2	323	75
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	300	2328	698,400	0.00	440	2	323	598
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	200	1746	349,200	0.02	440	2	323	2,804
2-0464	Хуваарилах коллектор, 5гаргалгаатай	иж	614,500	9	5,530,500	0.15	440	2	323	21,396
2-0464	Хуваарилах коллектор, 4гаргалгаатай	иж	575,450	1	575,450	0.02	440	2	323	2,377
2-0464	Хуваарилах коллектор, 7гаргалгаатай	иж	684,500	3	2,053,500	0.05	440	2	323	7,132
2-0464	Хуваарилах коллектор, 6гаргалгаатай	иж	234,500	3	703,500	0.05	440	2	323	7,132
2-0464	Хуваарилах коллектор, 3гаргалгаатай	иж	377,000	1	377,000	0.02	440	2	323	2,377
2-0427	Хий авагч	ш	15,800	96	1,516,800	0.84	440	2	323	119,381
2-0427	Хий авагч ф15мм	ш	5,800	96	556,800	0.2	440	2	323	28,992
	Хоолойн дулаалга	м	4,200	1175.64	4,937,688	2.35	440	3	484.5	501,246
	Хоолойн дулаалга	м2	18,500	38.3	708,624	0.01	440	2	323	2,006
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	0.87	13,970	0.01	440	3	484.5	2,487
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	200	588	117,600	0.01	440	2	323	1,133
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	1164	465,600	0.00	440	2	323	469
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	98	3,234,000	0.03	440	2	323	3,910
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	6,200	1164	7,216,800	0.33	440	3	484.5	69,480
	Ф25 мм бөгж	ш	800	1164	931,200	0.16	440	2	323	22,432

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	1,900	10.02	19,038	0.00	440	2	323	264
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 40мм	ш	3,000	5.52	16,560	0.00	440	2	323	348
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	2,600	50.1	130,260	0.01	440	2	323	1,588
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	200	50.1	10,020	0.01	440	2	323	805
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	250	4.48	1,120	0.00	440	2	323	216
2-3211	Шахах эрэг, ф-40	ш	240	5.52	1,325	0.00	440	2	323	177
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	29.12	135,863	0.03	440	2	323	4,800
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,800	9.12	52,896	0.01	440	1	248.58	1,127
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5,800	40.22	233,299	0.05	440	1	248.58	4,971
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,800	4.8	27,840	0.01	440	1	248.58	593
2-0101	Балансын хаалт ф 32мм	ш	277,377	6	1,664,262	0.04	440	2	323	5,314
2-0102	Балансын хаалт голч d=40мм	ш	58,600	2	117,200	0.02	440	2	323	2,449
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5,800	0.58	3,364	0	440	2	323	94
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,800	4.64	26,912	0.01	440	1	248.58	573
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	5,500	2.07	11,386	0.00	440	2	323	371
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,980	37.83	112,733	0.04	440	1	248.58	4,676
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт ф 40мм	ш	52,000	2	104,000	0.01	440	2	323	1,771
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	21,500	2	43,000	0.01	440	2	323	1,145
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф-50мм	ш	63,000	2	126,000	0.05	440	2	323	6,590
1-3943	Ацетилен	м3	16,000	0.75	11,944	0	440	1	248.58	65
2-2015	Ган хоолой ф65мм	м	28,458	97	2,760,426	0.61	440	3	484.5	129,447
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,590	40	183,600	0.05	440	3	484.5	10,915
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4,865	40	194,600	0.07	440	3	484.5	14,155
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7,895	87	686,865	0.21	440	3	484.5	45,439
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	14,459	88	1,272,392	0.28	440	3	484.5	59,469
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10,419	50	520,950	0.16	440	3	484.5	33,789
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	21,206	15	318,090	0.08	440	3	484.5	16,212
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	21,750	3	65,250	0.00	440	2	323	666
2-1798	Гуравлагч, 40	ш	13,179	27.6	363,740	0.03	440	2	323	3,791
2-1799	Гуравлагч, 65	ш	32,895	19.4	638,163	0.03	440	2	323	4,308
	Доод холбоо	ш	1,200	98	117,600	0.02	440	2	323	2,875
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.08	44	0	440	1	248.58	10
	Дээд холбоо	ш	1,600	98	156,800	0.02	440	2	323	2,875

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Т/Т	Дулааны хөшиг /цахилгаан/ I-1500м3/цаг. 6квт	ш	0	1	0	0.18	440	2	323	25,896
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	900	4	3,600	0	440	2	323	10
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1,120	0	440	2	323	18
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	600	16	9,600	0	440	2	323	33
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	49.92	9,984	0	440	2	323	56
3-6553	Коллекторын хайрцаг	ш	194,000	17	3,298,000	0.65	440	2	323	91,810
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	200	1164	232,800	1.55	440	2	323	220,019
2-0113	Н винтель	ш	21,000	92	1,932,000	0.33	440	2	323	47,462
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3,200	4.48	14,336	0.00	440	2	323	439
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 33-500-2000, хажуугаас	ш	545,700	2	1,091,400	0.13	440	2	323	17,970
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-700/800	ш	298,000	55	16,390,000	1.5	440	2	323	213,002
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1100/ хажуугаас	ш	376,500	2	753,000	0.05	440	2	323	7,746
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1000/1100/1200	ш	326,800	16	5,228,800	0.44	440	2	323	61,964
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1400/1600	ш	421,700	16	6,747,200	0.44	440	2	323	61,964
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-1800/2000/2300	ш	552,100	5	2,760,500	0.14	440	2	323	19,364
2-1353	Панел (ялтсан) радиатор 22-500-/2000/ хажуугаас	ш	490,500	2	981,000	0.05	440	2	323	7,746
1-0087	Олс	кг	11,000	2.93	32,252	0.00	440	2	323	429
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	7,564	15.26	115,433	0.02	440	2	323	2,798
	Foil лент	м	1,800	77.88	140,184	0.01	440	2	323	764
					85,121,714					**2,066,296**

УСАН АГААР ХАЛААГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3141	Сгон ф 50 мм	ш	5,200	5.72	29,744	0.06	440	2	323	7,869
1-4271	Ус	м3	2,000	0.64	1,284	0.64	3	1	651.52	1,255
2-0100	Ус буулгагч ф20мм	ш	29,000	4	116,000	0.02	440	2	323	2,291
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	9,568	15.3	146,390	0.02	440	2	323	2,466
2-2637	Угольник ф-65 мм	ш	14,351	27.6	396,088	0.03	440	2	323	4,448
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.04	495	0	440	2	323	8
3-6676	Температур мэдрэгч	ш	27,300	1	27,300	0.00	440	2	323	622
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	17,500	0.26	4,555	0	440	2	323	48
2-0427	Хий авагч	ш	15,800	2	31,600	0.02	440	2	323	2,487

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хоолойн дулаалга	м2	18,500	18.47	341,658	0.01	440	2	323	967
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	0.09	1,472	0.00	440	3	484.5	262
2-3023	Фланц 80мм	ш	16,230	1	16,230	0.00	440	2	323	549
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	250	5.72	1,430	0.00	440	2	323	276
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2	9,329	0.00	440	2	323	330
Т/Т	Эргэлтийн насос g-2.84м3/ц	ш	0	1	0	0.05	440	2	323	6,572
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,800	0.3	1,740	0	440	1	248.58	37
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	0.63	3,276	0	440	1	248.58	78
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5,800	0.84	4,860	0	440	1	248.58	104
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,800	5.47	31,726	0.01	440	1	248.58	676
2-0480	Баланслагч хаалт голч d=50мм	ш	360,900	2	721,800	0.05	440	2	323	6,590
2-0102	Баланслагч хаалт голч d=40мм	ш	330,900	2	661,800	0.02	440	2	323	2,449
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	5,500	0.26	1,426	0	440	2	323	46
2-0427	Агаар гаргагч ф20мм	ш	18,300	2	36,600	0.02	440	2	323	2,487
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,800	2.2	8,360	0.00	440	2	323	353
1-3943	Ацетилен	м3	16,000	0.06	936	0	440	1	248.58	5
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	21,206	11	233,266	0.06	440	3	484.5	11,889
	Гурван талт тохируулгатай хаалт	иж бүрдэл	66,800	1	66,800	0.01	440	2	323	1,688
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	21,750	10.2	221,850	0.02	440	2	323	2,265
2-1799	Гуравлагч, 65	ш	32,895	18.4	605,268	0.03	440	2	323	4,086
2-1982	Зэвэрдэггүй уян хоолой	ш	26,000	1	26,000	0.00	440	2	323	233
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	900	4	3,600	0	440	2	323	10
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1,120	0	440	2	323	18
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	8.04	1,608	0	440	2	323	9
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3,200	5.72	18,304	0.00	440	2	323	560
1-0087	Олс	кг	11,000	0.01	164	0	440	2	323	2
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	7,564	2.41	18,226	0.00	440	2	323	442
	Foil лент	м	1,800	37.62	67,716	0.00	440	2	323	369
					3,860,021					**64,844**

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	3.81	7,620	3.81	3	1	651.52	7,447
1-0368	Ус тусгаарлах шаваас	кг	2,000	0.1	200	0	0	1	0	0
2-1441	Термометр	ш	26,992	3	80,976	0.01	440	2	323	847
2-0101	Температур тохируулах хаалт голч d=32мм тсV-2,5м3/ц	ш	588,300	1	588,300	0.00	440	2	323	258
	Температурын датчик	ш	42,000	4	168,000	0.01	440	2	323	830
2-0427	Хий авагч ф15мм	ш	5,800	2	11,600	0.00	440	2	323	604
2-0467	Хог шүүгч ф65мм	ш	612,100	2	1,224,200	0.17	440	2	323	23,535
Т/Т	Холигч насос g-7.2м3/ц н-10.0м n=0.845квт	ш	0	1	0	0.02	440	2	323	2,911
2-4020	Хаалт д-40	ш	55,000	1	55,000	0.00	0	2	0	0
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	0.01	160	0	440	3	484.5	28
2-1767	Шилжүүлэг	ш	6,500	1	6,500	0.00	0	2	0	0
2-1761	Шилжвэр ф65/40	ш	5,500	2	11,000	0.00	440	2	323	186
1-0421	Шилжвэр ф65/32	ш	5,800	6	34,800	0.03	440	2	323	4,370
1-0879	Электрод	кг	4,666	0.14	653	0	0	2	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	5.66	26,413	0.01	440	2	323	933
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,800	3.42	19,836	0.00	440	1	248.58	423
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	4.49	23,348	0.01	440	1	248.58	555
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5,800	0.58	3,364	0	440	1	248.58	72
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,800	6.31	36,598	0.01	440	1	248.58	780
1-0952	Яндан хоолойн дулаалга	м1	18,600	4.63	86,211	1.83	440	3	484.5	390,493
2-0101	Балансын хаалт ф 32мм	ш	277,377	1	277,377	0.01	440	2	323	886
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,980	6.24	18,595	0.01	440	1	248.58	771
1-0750	Бэхэлгээний боодол	кг	2,980	2.56	7,644	0.00	440	1	248.58	317
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм	ш	186,300	3	558,900	0.11	440	2	323	15,579
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,800	3.08	11,704	0.00	440	2	323	495
1-3943	Ацетилен	м3	16,000	0.01	144	0	440	1	248.58	1
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	3.86	9,641	0.00	440	1	248.58	434
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	21,206	2	42,412	0.01	440	3	484.5	2,162
2-1463	Ган яндан ф 76 мм	м	21,384	16.32	348,987	0.12	440	3	484.5	25,050
2-1798	Гуравлагч, ф65/40/65	ш	9,800	2	19,600	0.00	440	2	323	275
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.12	66	0	440	1	248.58	15

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0101	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт голч d=32мм dpcV-2,5м3/ц	ш	625,000	1	625,000	0.00	440	2	323	258
2-1136	Дулаан мэдрэгч	ш	58,600	2	117,200	0	0	2	0	0
2-2631	Дулаан мэдрэгчийн үүр	ш	46,880	2	93,760	0.00	0	2	0	0
Т/Т	Дулааны тоолуур д-40мм	ш	0	1	0	0.01	0	2	0	0
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	600	2	1,200	0	440	2	323	4
2-2908	Кронштейн	кг	2,850	4.8	13,680	0.01	440	2	323	771
3-6013	Манометр	ш	18,800	6	112,800	0.00	440	2	323	622
1-0410	Маажин	кг	5,500	0.03	161	0	440	2	323	5
1-0087	Олс	кг	11,000	0.02	203	0	440	2	323	3
2-2637	Отвод д-65мм	ш	14,500	10	145,000	0.01	440	2	323	1,612
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	7,564	1.85	13,978	0.00	440	2	323	339
2-0102	Үл буцаах хаалт d=40мм	ш	44,000	1	44,000	0.01	440	2	323	1,224
					4,846,832					**485,093**

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0062	Суурийн боолт	кг	2,500	3.61	9,025	0.00	440	1	248.58	446
Т/Т	Сэнс сэнс l-615м3/ц n-0.108квт	ш	0	1	0	0.16	440	2	323	23,239
Т/Т	Сэнс l-1137м3/ц n-0.108квт	ш	0	3	0	0.49	440	2	323	69,718
Т/Т	Сэнс l-1874м3/ц n-32квт	ш	0	1	0	0.16	440	2	323	23,239
Т/Т	Сэнс l-2200м3/ц n-0.3квт	ш	0	3	0	0.49	440	2	323	69,718
Т/Т	Сэнс l-250м3/ц n-0.061квт	ш	0	5	0	0.82	440	2	323	116,197
1-5072	Селикон	кг	15,500	1.05	16,290	0.00	440	1	248.58	115
1-0550	Резин жийрэг	кг	4,400	7.77	34,188	0.01	440	2	323	1,425
	Уян хоолой d-100мм	м	18,600	27	502,200	0.35	440	3	484.5	74,141
	Уян хоолой d-200мм	м	25,000	4	100,000	0.05	440	3	484.5	10,984
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	9,400	2.1	19,759	0.00	440	1	248.58	230
1-0717	Туузан төмөр	кг	2,980	3.16	9,417	0.00	440	1	248.58	346
2-2634	Тэгш гуравлагч 300*400-100*100-300*400мм	ш	31,000	10	310,000	0.01	440	2	323	1,092
2-2634	Тэгш гуравлагч 350*300-100*100-250*200мм	ш	28,000	29	812,000	0.02	440	2	323	3,168
2-0968	Тохируулах хавхлага	ш	35,000	8	280,000	0.4	440	2	323	57,303

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Хялбар хийцтэй төмөр хийц	кг	2,890	40.8	117,912	0.04	440	1	248.58	4,463
2-3019	Фланц ф-32	ш	8,426	4	33,704	0.08	440	2	323	10,868
2-1314	Чимээ намдаагч, шп-2	ш	24,000	10	240,000	0.14	440	2	323	19,470
Т/Т	Цахилгаан агаар халаагч 6203м3/ц 45квт	ш	0	1	0	0.3	440	2	323	42,251
Т/Т	Цахилгаан агаар халаагч 1874м3/ц 32квт	ш	0	1	0	0.18	440	2	323	25,896
1-5112	Цавуутай тугалган наалт	м	1,200	84.08	100,896	0	440	1	248.58	74
1-0863	Шураг	кг	5,800	210.2	1,219,160	0.24	440	2	323	33,757
2-2715	Шилжүүлэг ф2000мм хуртэл	ш	36,000	32	1,152,000	0.02	440	2	323	2,956
1-0877	Шөрөг	кг	550	46.44	25,542	0.05	440	2	323	7,458
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	9.58	44,704	0.01	440	2	323	1,579
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5,800	10.01	58,058	0.01	440	2	323	1,622
1-0060	Боолт	кг	5,800	55.62	322,600	0.06	440	2	323	8,932
1-0060	Боолт 60х20	кг	4,400	1.4	6,160	0.00	440	2	323	225
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,980	695.59	2,072,855	0.79	440	2	323	111,709
2-1350	Агаар соруулах сараалж	ш	26,500	101	2,676,500	4.01	440	2	323	569,571
2-0438	Агаар цуглуулах хоолой 1500х800х600мм	ш	55,000	1	55,000	0.04	440	2	323	5,594
2-1350	Агаар оруулах сэнстэй сараалж	ш	68,800	5	344,000	0.2	440	2	323	28,197
1-3884	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж	ш	25,800	54	1,393,200	0.53	440	2	323	75,977
2-1350	Агаар оруулах хүлээн авах гадна сараалж 500х300мм	ш	38,400	2	76,800	0.08	440	2	323	11,279
2-4072	Агаарын хоолойн түгжээ/ас 09/	м	8,000	34.68	277,464	0.01	440	1	248.58	759
2-4070	Агаарын хоолойн залгаас/ ас 01-06/	м	8,500	32.62	277,262	0.01	440	1	248.58	714
2-4071	Агаарын хоолойн залгаас/ ас 01-03/	м	9,000	32.62	293,571	0.01	440	1	248.58	714
2-1582	Агаарын шүүлтүүр	ш	19,000	4	76,000	0.02	440	2	323	3,127
2-0968	Автомат хавхлага	ш	28,000	2	56,000	0.1	440	2	323	14,326
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,800	23.6	89,680	0.03	440	2	323	3,790
1-0844	Асбестон утас	кг	12,600	85.45	1,076,729	0.1	440	2	323	14,695
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	ш	7,500	30	225,000	0.33	440	2	323	46,729
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1300-1700мм хүртэл	ш	47,942	36.7	1,759,602	0.45	440	2	323	64,316
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	40,200	107	4,301,400	1.03	440	2	323	145,834
2-2993	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=2000-3400мм хүртэл	ш	14,400	1.9	27,423	0.03	440	2	323	4,450

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2992	Дервелжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р-2000мм хүртэл	ш	48,800	54	2,635,200	0.74	440	2	323	105,140
2-2962	Дервелжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1300-1700мм	м	28,650	180.68	5,176,479	3.71	440	3	484.5	791,531
2-2960	Дервелжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	24,000	1083.54	26,004,937	14.25	440	3	484.5	3,037,965
2-2964	Дервелжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=2000-13400мм	м	37,200	7.84	291,691	0.33	440	3	484.5	70,992
2-3227	Дервелжин огтлолтой дерevлегч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=2000-3400мм	ш	61,200	0.07	4,561	0.01	440	2	323	740
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.1	1,002	0.00	440	2	323	147
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	440	2	323	2
Т/Т	Инвертер	ш	0	2	0	0.79	440	2	323	111,877
2-4060	Пенополиуретан хавтан	м2	18,500	107.2	1,983,237	0.00	440	1	248.58	528
2-4073	Пиворь булан	ш	700	105.1	73,570	0.00	440	1	248.58	345
Т/Т	L-6203м3/ц n-5.6квт	ш	0	2	0	0.45	440	2	323	63,670
					56,663,177					**5,895,628**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **150,491,744** **8,511,861**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.00	59,489	119
13002	Угсралтын агергат	1.68	40,590	68,191
6008	Хоолой тайрах машин	68.68	7,759	532,857
11004	Цахилгаан өрөм	134.16	2,531	339,559
2028	Автокран 5тн	45.85	59,489	2,727,649
13200	Автомашин	11.79	13,800	162,741
3122	Ацетиленийн генератор	14.4	27,240	392,256
3033	Гагнуурын аппарат	105.39	19,064	2,009,227
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	79.58	92,276	7,343,399
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	11.1	81,420	903,762
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	3.97	9,189	36,437
	Зүсэгч машин	13.06	7,759	101,344
				14,617,541

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
19-270-04	Дулааны хөшиг /цахилгаан/ I-1500м3/цаг. 6квт	ш	1	3,780,000	3,780,000
18-060-05	Эргэлтийн насос g-2.84м3/ц	ш	1	3,980,000	3,980,000
18-060-06	Холигч насос g-7.2м3/ц н-10.0м n=0.845квт	ш	1	1,975,000	1,975,000
18-210-23	Дулааны тоолуур д-40мм	ш	1	5,800,000	5,800,000
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч 6203м3/ц 45квт	ш	1	4,870,000	4,870,000
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагч 1874м3/ц 32квт	ш	1	2,980,000	2,980,000
19-250-06	L-6203м3/ц n-5.6квт	ш	2	2,880,000	5,760,000
19-250-04	Сэнс I-1874м3/ц n-32квт	ш	1	1,880,000	1,880,000
19-250-04	Сэнс I-1137м3/ц n-0.108квт	ш	3	930,000	2,790,000
19-250-04	Сэнс I-2200м3/ц n-0.3квт	ш	3	1,460,000	4,380,000
19-250-04	Сэнс сэнс I-615м3/ц n-0.108квт	ш	1	980,000	980,000
19-250-04	Сэнс I-250м3/ц n-0.061квт	ш	5	730,000	3,650,000
19-250-04	Инвертер	ш	2	960,000	1,920,000

44,745,000

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**67,818,752**
2	**Материал**	**70,757,465**
3	**Тээвэр**	**1,652,937**
4	**Машин ашиглалт**	**4,170,638**
	Шууд зардлын дүн	**144,399,792**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**25,050,813**
6	**Ашиг / 15%/**	**25,417,591**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**194,868,195**
7	**НӨАТ 10%**	**19,486,819**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**350,763**
	Дүн	**214,705,777**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,897,364**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,948,682**
	Дүн	**220,551,823**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,897,364**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**224,449,187**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Цэвэр усны шугам	116,302,416	45,389,500	34,203,133	3,725,997	1,047,984	16,765,921	15,169,880
2	Бохир ус зайлуулах систем	72,911,579	20,954,830	34,071,823	149,125	485,324	7,740,271	9,510,206
3	Дээврийн ус зайлуулах ажил	5,654,200	1,474,422	2,482,508	295,515	119,630	544,620	737,504
	НИЙТ ДҮН:	194,868,195	67,818,752	70,757,465	4,170,638	1,652,937	25,050,813	25,417,591

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	255	3.2 / 2	.8 / .62	204.92 / 158.87	9647 / 7974	1976844 / 1266790	3,243,633
16-072-04	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70	3.6 / 2	.53 / .08	36.98 / 5.81	10118 / 7974	374174 / 46329	420,503
16-072-04	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	185	3.6 / 2	.53 / .08	97.74 / 15.36	10118 / 7974	988888 / 122441	1,111,329
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	90	3.6 / 2	.53 / .08	47.55 / 7.47	10118 / 7974	481081 / 59566	540,646
16-072-05	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70	3.6 / 2	.56 / .02	39.35 / 1.68	10118 / 7974	398113 / 13396	411,509
16-072-05	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	45	3.6 / 2	.56 / .02	25.29 / 1.08	10118 / 7974	255930 / 8612	264,542
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	100	3.6 / 2	.65 / .03	65 / 3.1	10118 / 7974	657670 / 24719	682,389
16-072-07	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5	3.6 / 2	.77 / .04	3.87 / .22	10118 / 7974	39182 / 1754	40,936
16-210-04	Яндан хоолой шахаж шалгах	м	820	3.9 / 2	.16 /	130.38 /	10471 / 7974	1365209 /	1,365,209
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	820	4.3 / 2	.03 /	25 / .01	10902 / 7974	272570 / 65	272,635
16-240-04	Яндангийн голч-15-25мм бэлдэц	м	345	3.5 / 2	.9 / .19	308.78 / 65.89	10000 / 7974	3087750 / 525447	3,613,197
16-240-05	Яндангийн голч-32-40мм бэлдэц	м	115	3.5 / 2	1.33 / .22	153.05 / 24.84	10000 / 7974	1530535 / 198074	1,728,609
16-240-06	Яндангийн голч-50мм бэлдэц	м	100	3.5 / 2	1.61 / .22	160.95 / 21.6	10000 / 7974	1609500 / 172238	1,781,738
17-020-04	Хөтөвчний, холигч	1ш	5	3.9 / 2	3.71 / .18	18.54 / .9	10471 / 7974	194132 / 7137	201,269
17-020-04	Душны, холигч	1ш	4	3.9 / 2	3.71 / .18	14.83 / .72	10471 / 7974	155306 / 5709	161,015
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	55	3.8 / 2	.93 / .02	50.98 / 1.1	10353 / 7974	527848 / 8771	536,619
17-030-06	3 тасалгаат тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-030-06	1 тасалгаат тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	8	3.8 / 2	.93 / .02	7.42 / .16	10353 / 7974	76778 / 1276	78,054
16-110-04	Услах кран	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	65.7	3.5 / 2	3.42 / .02	224.63 / 1.12	10000 / 7974	2246283 / 8906	2,255,189
16-110-04	Аваарын хаалт d=20мм	ш	150	3.6 / 2	1.49 / .02	223.56 / 3.15	10118 / 7974	2261980 / 25118	2,287,098
16-110-04	Бембелген хаалт d=20мм	ш	95	3.6 / 2	1.49 / .02	141.59 / 2	10118 / 7974	1432587 / 15908	1,448,496
16-110-04	Бембелген хаалт d=25мм	ш	25	3.6 / 2	1.49 / .02	37.26 / .53	10118 / 7974	376997 / 4186	381,183
16-110-05	Бөмбөлган хаалт голч d=32мм	ш	1	3.6 / 2	1.52 / .03	1.52 / .03	10118 / 7974	15361 / 263	15,624
16-110-06	Бөмбөлган хаалт голч d=40мм	ш	1	3.6 / 2	1.56 / .04	1.56 / .04	10118 / 7974	15778 / 327	16,105
16-110-07	Бембелген хаалт d=50мм	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07	10118 / 7974	17237 / 574	17,811
16-150-04	Галын кран голч d=50мм	ком	8	3.6 / 2	3.45 / .15	27.62 / 1.2	10118 / 7974	279467 / 9569	289,036

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 2052.48 / 316.97	*Үндсэн цалин:*		23,189,379
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		3,942,194
	Нэмэгдэл цалин 37% :		8,580,070
	Нийт цалин:		35,711,644
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		4,821,072
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		4,856,784
	Ажиллах хүчний зардал:		**45,389,500**

БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	410	4.0 / 2	.94 / .00	383.76 / .58	10589 / 7974	4063635 / 4642	4,068,277
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	90	4.0 / 2	.87 / .01	78.15 / .47	10589 / 7974	827499 / 3732	831,230
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100.даацын	м	180	4.0 / 2	.87 / .01	156.29 / .94	10589 / 7974	1654997 / 7464	1,662,461
17-010-10	Трап /голч-50мм /	1ш	4	4.0 / 2	.78 / .01	3.13 / .06	10589 / 7974	33156 / 478	33,635
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	55	4.0 / 2	2.38 / .14	130.86 / 7.65	10589 / 7974	1385692 / 60961	1,446,654
17-010-07	3 тасалгаат тосгуур тос баригчтай	1ш	1	4.0 / 2	3 / .14	3 / .14	10589 / 7974	31738 / 1108	32,847
17-010-07	1 тасалгаат тосгуур	1ш	8	4.0 / 2	3 / .14	23.98 / 1.11	10589 / 7974	253907 / 8867	262,774
17-040-04	Суултуур тавих	1ком	20	4.0 / 2	5.05 / .36	100.94 / 7.28	10589 / 7974	1068854 / 58051	1,126,904
17-050-04	Ханын хөтөвч тавих	1ш	5	4.0 / 2	2.11 / .07	10.56 / .37	10589 / 7974	111793 / 2926	114,720
17-010-10	Цэвэрлэгээ /голч-50мм /	1ш	22	4.0 / 2	.78 / .01	17.22 / .33	10589 / 7974	182360 / 2631	184,991
17-010-11	Цэвэрлэгээ / голч-110мм/	1ш	10	4.0 / 2	2.88 / .11	28.84 / 1.09	10589 / 7974	305387 / 8692	314,078
17-010-11	Шалгах таглаа / голч-110мм/	1ш	8	4.0 / 2	2.88 / .11	23.07 / .87	10589 / 7974	244309 / 6953	251,263
15-530-05	АЦӨ-ний хөгжлийн бэрхшээл иргэнд зориулсан тоноглол	ш	6	4.0 / 2	1.94 / .07	11.62 / .42	10589 / 7974	123027 / 3373	126,400
17-010-10	Бохир усны шугамын дээврийн төгсгөл голч-50мм	1ш	11	4.0 / 2	.78 / .01	8.61 / .16	10589 / 7974	91180 / 1316	92,495
17-010-11	Бохир усны шугамын дээврийн төгсгөл голч-110мм	1ш	5	4.0 / 2	2.88 / .11	14.42 / .55	10589 / 7974	152693 / 4346	157,039

Нийт Хүн/цаг: 994.45 / 22.01	*Үндсэн цалин:*	10,705,769
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,819,981

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	3,961,135
Нийт цалин:	16,486,884
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,225,729
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,242,216
Ажиллах хүчний зардал:	**20,954,830**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	45	3.5 / 2	1.24 / .07	55.96 / 3.11	10000 / 7974	559620 / 24759	584,379
16-250-04	Отвод голч-100мм	ш	4	4.0 / 2	1.35 / .01	5.4 / .04	10589 / 7974	57151 / 332	57,483
16-160-07	Ус юүлэгч /бронк/ d=100мм	ш	4	3.7 / 2	2.7 / .03	10.79 / .12	10236 / 7974	110491 / 925	111,416

Нийт Хүн/цаг: 72.15 / 3.26

Үндсэн цалин:	753,278
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	128,057
Нэмэгдэл цалин 37% :	278,713
Нийт цалин:	1,160,049
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	156,607
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	157,767
Ажиллах хүчний зардал:	**1,474,422**

Бүгд хүн/цаг: ***3119.09 / 342.24***

Бүгд цалин:	***34,648,427***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,890,233**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**12,819,918**
Нийт цалин:	**53,358,577**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**7,203,408**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**7,256,767**
Ажиллах хүчний зардал:	**67,818,752**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	42.22	84,440	42.22	2	1	858.65	72,504
2-0100	Услах кран	ш	28,600	1	28,600	0.00	440	2	323	573
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	9,600	18	172,800	0.02	440	2	323	2,901
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	9,000	6.94	62,469	0.01	440	2	323	1,273
1-0244	Төмөрийн будаг	кг	9,000	2.46	22,140	0.00	440	2	323	451
	Хуванцар булан 90*ф20мм	ш	1,600	190	304,000	0.03	440	2	323	3,662
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	400	127.5	51,000	0.00	440	2	323	205
1-0129	Хуванцар гуравлагч ф20*20мм	ш	2,100	90	189,000	0	440	2	323	23
2-1428	Холигч	иж	95,000	55	5,225,000	0.23	440	2	323	32,392
2-1443	Хөтөвчний холигч	ш	106,000	5	530,000	0.02	440	2	323	3,439
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	1.67	26,704	0.02	440	3	484.5	4,754
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	153	61,200	0	440	2	323	62
2-1470	Ф20 мм, хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой,ppr	м	5,700	257.55	1,468,035	0.21	440	3	484.5	43,924
2-2703	Ф20х20 ганг хуванцарт шилжүүлэг	ш	0	70	0	0.01	0	1	1480	0
2-1696	Чихтэй булан 90*с	ш	3,900	160	624,000	0.09	440	2	323	12,097
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	21,000	100	2,100,000	0.52	440	3	484.5	110,854
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11,100	90	999,000	0.22	440	3	484.5	46,047
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф15мм	м	6,090	70	426,300	0.17	440	3	484.5	35,814
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32мм	м	14,300	70	1,001,000	0.3	440	3	484.5	64,167
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	7,800	185	1,443,000	0.44	440	3	484.5	94,652
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф40мм	м	17,800	45	801,000	0.19	440	3	484.5	41,250
2-1463	Цайрдсан ган яндан ф 76 мм	м	29,025	5	145,125	0.04	0	3	0	0
2-1443	Шуршуурийн холигч	ш	136,000	4	544,000	0.02	440	2	323	2,751
2-1327	Шүршүүрийн тэвш	ш	480,000	4	1,920,000	0.01	440	2	323	2,041
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	37.1	170,660	0.04	440	2	323	6,116
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,800	1.14	6,612	0.00	440	1	248.58	141
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,800	2.4	13,920	0.00	440	1	248.58	297
2-1784	Булан ф20мм,цайрдсан	ш	2,600	65	169,000	0.03	440	2	323	4,097
2-3138	Булан ф-25,цайрдсан	ш	3,300	5	16,500	0	440	2	323	28
2-2636	Буланд-32мм	ш	5,800	5	29,000	0	440	2	323	63

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	5,000	0.32	1,600	0	440	2	323	51
2-0101	Бөмбөлган хаалт голч d=32мм	ш	43,500	1	43,500	0.01	440	2	323	886
2-0102	Бөмбөлган хаалт голч d=40мм	ш	54,400	1	54,400	0.01	440	2	323	1,224
2-0100	Аваарын хаалт d=15мм	ш	26,400	150	3,960,000	0.6	440	2	323	85,897
1-3943	Ацетилен	м3	14,000	1.44	20,131	0.00	440	1	248.58	126
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	0.58	1,462	0	440	1	248.58	66
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.03	17	0	0	1	0	0
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	8,500	160	1,360,000	1.91	440	2	323	271,051
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	15,000	16	240,000	0.01	440	2	323	1,210
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	60,000	8	480,000	0.00	440	2	323	454
	Галын хор	ш	58,000	8	464,000	0.00	440	1	248.58	481
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	30,000	8	240,000	0.01	440	2	323	1,799
1-4377	Галын шүүгээ	ш	145,000	8	1,160,000	0.86	20	2	389.2	6,676
2-0038	Галын вентиль	ш	55,000	8	440,000	0.03	440	2	323	4,677
2-0100	Ган бембелген хаалт d=20мм	ш	29,300	95	2,783,500	0.38	440	2	323	54,401
2-0100	Ган бембелген хаалт d=25мм	ш	36,400	25	910,000	0.1	440	2	323	14,316
2-0480	Ган бембелген хаалт d=50мм	ш	90,000	1	90,000	0.02	440	2	323	3,295
2-1784	Гуравлагч 25х20	ш	3,400	12	40,800	0.00	440	2	323	612
1-0419	Давирхайтай олс	кг	10,000	0.63	6,300	0	440	2	323	92
2-1783	Давуулагч ф20мм	ш	2,900	30	87,000	0.01	440	2	323	1,370
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	4,800	5.54	26,592	0.01	440	1	248.58	685
1-0128	Дюбель	кг	4,500	1.52	6,840	0.00	440	2	323	244
	Дулаалга, пенополиуретан	м2	18,500	67.01	1,239,759	0.02	440	2	323	3,509
1-0087	Залгай олс	кг	9,000	0.82	7,380	0	440	2	323	120
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	2	400	0	440	2	323	5
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	1,100	2	2,200	0	440	2	323	9
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	2	400	0	440	2	323	4
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	542	108,400	0.00	440	2	323	609
1-0410	Маажин	кг	5,500	2.96	16,259	0.00	440	2	323	529
1-0087	Олс	кг	11,000	1.97	21,694	0.00	440	2	323	289
	Foil лент	м	1,100	144.54	158,994	0.01	440	2	323	1,417
2-1428	1 тасалгаат тосгуурын холигч	иж	164,000	8	1,312,000	0.03	440	2	323	4,712
2-1428	3 тасалгаат тосгуурын холигч	иж	285,000	1	285,000	0.00	440	2	323	589

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

34,203,133 **1,047,984**

БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	318,000	20	6,360,000	0.8	440	2	323	112,985
2-1402	Сифон	ш	22,000	55	1,210,000	0.26	440	2	323	37,520
1-0550	Резин жийргэвч	кг	5,800	7.86	45,605	0.01	440	2	323	1,442
1-0419	Резинэн жийрэг	кг	5,600	2.36	13,216	0.00	440	2	323	347
2-1524	Угаагуур	иж	160,000	55	8,800,000	0.11	440	2	323	16,133
2-1578	Тос баригч	ш	161,000	9	1,449,000	0.24	440	3	484.5	51,083
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	9,000	0.34	3,060	0	440	2	323	62
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	0.4	600	0	440	1	248.58	53
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	195,700	5	978,500	0.08	440	2	323	11,000
2-1447	Ф50мм трап	ш	16,500	4	66,000	0.03	440	2	323	4,127
2-1447	Цэвэрлэгээ ф-110	ш	17,000	10	170,000	0.07	440	2	323	10,318
2-1447	Цэвэрлэгээ ф-50мм	ш	13,000	22	286,000	0.16	440	2	323	22,699
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	5,800	0.65	3,770	0	440	2	323	104
2-2701	Шилжүүлэг ф100х50	ш	4,800	24.55	117,818	0.15	440	2	323	20,861
2-1447	Шалгах таглаа ф-110мм	ш	17,800	8	142,400	0.06	440	2	323	8,254
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	22,500	0.4	9,000	0	440	2	323	69
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	19,800	91.8	1,817,640	0.13	440	3	484.5	27,985
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-110.даацын	м	21,900	183.6	4,020,840	0.26	440	3	484.5	55,970
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	7,100	418.2	2,969,220	0.13	440	3	484.5	26,746
2-1136	Булан 45*ф110мм	ш	6,800	70	476,000	0	440	2	323	136
2-2861	Булан 45*ф50мм	ш	2,500	18.22	45,555	0.02	440	2	323	2,937
2-1136	Булан 90*ф110мм	ш	6,800	16.36	111,273	0	440	2	323	32
2-1136	Булан 90*ф50мм	ш	2,800	227.78	637,778	0.00	440	2	323	443
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,900	117.98	342,142	0.13	440	2	323	18,947
2-1447	Агааржуулалтын малгай голч-110мм	ш	10,500	5	52,500	0.04	440	2	323	5,159
2-1447	Агааржуулалтын малгай голч-50мм	ш	7,000	11	77,000	0.08	440	2	323	11,350
1-3830	Аце-ний хөгжлийн бэрхшээл иргэнд зориулсан тоноглол	ш	45,000	6.06	272,700	0.23	440	1	248.58	25,187

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	5,600	1.8	10,080	0.00	440	2	323	266
2-2625	Гуравлагч 45* 50*50 мм	ш	5,600	102.5	574,000	0.02	440	2	323	3,175
2-2625	Гуравлагч 45*110/50/110 мм	ш	9,500	32.73	310,909	0.01	440	2	323	1,530
2-2625	Гуравлагч 90*110/110 мм	ш	12,500	29.45	368,182	0.01	440	2	323	1,377
2-2625	Гуравлагч ташуу 45*110/110 мм	ш	12,500	35	437,500	0.01	440	2	323	1,636
1-0419	Давирхайтай олс	кг	10,000	2.88	28,800	0.00	440	2	323	422
1-0128	Дюбель	кг	4,500	7.45	33,525	0.01	440	2	323	1,196
1-0035	Жийргэвч	кг	8,000	5.14	41,120	0.01	440	2	323	758
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3,000	1.6	4,800	0.00	440	2	323	293
1-0410	Маажин	кг	5,500	0.23	1,265	0	440	2	323	41
1-0087	Олс	кг	11,000	0.28	3,025	0	440	2	323	40
2-1529	1 тасалгаат тосгуур	иж	183,000	8	1,464,000	0.02	440	2	323	2,347
2-1529	3 тасалгаат тосгуур	иж	317,000	1	317,000	0.00	440	2	323	293
					34,071,823					**485,324**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	4.32	8,640	4.32	2	1	858.65	7,419
1-3825	Ус юүлэгч /бронк/ d=100мм	ш	17,500	4	70,000	0.00	440	1	248.58	438
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	0.14	2,304	0.00	440	3	484.5	410
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	5.45	25,065	0.01	440	2	323	898
1-3825	Бэхэлгээ бүтээц	кг	3,100	29.25	90,675	0.03	440	1	248.58	3,615
1-3943	Ацетилен	м3	14,000	0.03	448	0	440	1	248.58	3
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	5,600	2.4	13,440	0.00	440	2	323	355
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	46,800	45	2,106,000	0.46	440	3	484.5	98,809
2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф-100	ш	39,484	4	157,936	0.05	440	2	323	7,566
1-0419	Давирхайтай олс	кг	10,000	0.8	8,000	0	440	2	323	117
					2,482,508					**119,630**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**70,757,465**	**1,652,937**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	15.04	8,095	121,789
11004	Цахилгаан өрөм	22.95	14,250	327,038
2006	Цамхагт кран	0.00	54,800	145
2028	Автокран 5тн	17.57	59,789	1,050,598
	Автомашин	3.31	13,800	45,655
3122	Ацетиленийн генератор	0.72	27,240	19,667
3033	Гагнуурын аппарат	137.14	19,000	2,605,746
				4,170,638

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**86,009,137**
2	**Материал**	**69,082,874**
3	**Тээвэр**	**2,001,697**
4	**Машин ашиглалт**	**3,498,464**
	Шууд зардлын дүн	**160,592,173**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**31,769,956**
6	**Ашиг / 15%/**	**28,854,319**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**221,216,448**
7	**НӨАТ 10%**	**22,121,645**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**398,190**
	Дүн	**243,736,283**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,424,329**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,212,164**
	Дүн	**250,372,776**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,424,329**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**254,797,105**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	221,216,448	86,009,137	69,082,874	3,498,464	2,001,697	31,769,956	28,854,319
	НИЙТ ДҮН:	221,216,448	86,009,137	69,082,874	3,498,464	2,001,697	31,769,956	28,854,319

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Баталгаат тэжээлийн самбар угсрах /АВР-1	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
38-530-06	Ослын гэрэлтуулгийн самбар угсрах огс	ш	1	3.6 / 2	5.39 / .65	5.39 / .65	10118 / 7974	54536 / 5183	59,719
39-150-46	Сэнсний удирдлагын самбар угсрах УС-1.2	шир	2	4.5 / 2	11.66 / .66	23.32 / 1.32	11111 / 7974	259109 / 10526	269,634
38-530-06	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс1.1,2.1,2.2,3.1,4.1,4.2	ш	6	3.6 / 2	5.39 / .65	32.34 / 3.9	10118 / 7974	327216 / 31099	358,315
20-260-04	Таазанд тоноглох 2*36 өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	160	2.8 / 2	1.38 / .00	220.8 / .16	9124 / 7974	2014579 / 1276	2,015,855
20-260-04	3*20 өдрийн дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	54	2.8 / 2	1.38 / .00	74.52 / .05	9124 / 7974	679920 / 431	680,351
20-260-04	1*100 өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах /ус хам-иай, гадна хананд	ш	2	2.8 / 2	1.38 / .00	2.76 / .00	9124 / 7974	25182 / 16	25,198
20-260-04	1*60 өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах /усны хам.тай	ш	50	2.8 / 2	1.38 / .00	69 / .05	9124 / 7974	629556 / 399	629,955
20-260-04	1*18вт өдрийн толины гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11	2.8 / 2	1.38 / .00	15.18 / .01	9124 / 7974	138502 / 88	138,590
20-260-04	Улайсах чийдэнтэй мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18	2.8 / 2	1.38 / .00	24.84 / .02	9124 / 7974	226640 / 144	226,784
20-260-04	Таазанд тоноглох 2*36 өдрийн хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	2.8 / 2	1.38 / .00	5.52 / .00	9124 / 7974	50364 / 32	50,396
20-260-04	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*60вт	ш	12	2.8 / 2	1.38 / .00	16.56 / .01	9124 / 7974	151093 / 96	151,189
20-260-04	Хананд тоноглох лед батарейтай EXIT гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15	2.8 / 2	1.38 / .00	20.7 / .01	9124 / 7974	188867 / 120	188,986
20-260-04	Таазанд тоноглох патрон гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	2.8 / 2	1.38 / .00	5.52 / .00	9124 / 7974	50364 / 32	50,396
20-260-04	Өдрийн чийдэнтэй торон хам.тай гэрэлтүүлэгч 1*60вт угсрах	ш	4	2.8 / 2	1.38 / .00	5.52 / .00	9124 / 7974	50364 / 32	50,396
20-230-04	Ил тавих хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга	ширхэг	4	3.0 / 2	.21 / .00	.84 / .01	9412 / 7974	7906 / 96	8,002
20-230-05	Ил тавих хамгаалагдсан 2даралтат унтраалга	ширхэг	9	3.0 / 2	.21 / .00	1.89 / .04	9412 / 7974	17789 / 287	18,076
20-230-05	Далд тавих 1 туйлт унтраалга	ширхэг	50	3.0 / 2	.21 / .00	10.5 / .2	9412 / 7974	98826 / 1595	100,421
20-230-04	Далд тавих 2лосон унтраалга	ширхэг	60	3.0 / 2	.21 / .00	12.6 / .18	9412 / 7974	118591 / 1435	120,027
40-250-05	Утас салбарлах хайрцаг	ш	150	3.0 / 2	.47 /	71.1 /	9412 / 7974	669193 /	669,193
40-250-05	Унтраалга розетка угсрах хайрцаг	ш	235	3.0 / 2	.47 /	111.39 /	9412 / 7974	1048403 /	1,048,403
20-230-08	Далд тоноглох 1 даралтат солиур залгуур /унтраалга/ тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	.22 / .00	2.64 / .02	9412 / 7974	24848 / 191	25,039
38-520-08	Газардуулгын контакттай тагтай розетка	ш	20	3.0 / 2	.56 / .02	11.2 / .4	9412 / 7974	105414 / 3190	108,604
20-230-14	Газардуулгын контакттай шалны разетка	ш	18	4.0 / 2	.59 / .04	10.62 / .76	10589 / 7974	112455 / 6028	118,484

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-520-07	Газардуулгын контакттай ердийн 2-лосон розетка	ш	152	3.0 / 2	.35 / .03	53.2 / 4.56	9412 / 7974	500718 / 36361	537,080
20-170-04	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*2.5кв.мм	м	16000	2.8 / 2	.07 / .03	1072 / 480	9124 / 7974	9780928 / 3827520	13,608,448
20-170-05	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*4мм2	м	300	2.8 / 2	.08 / .04	24 / 10.8	9124 / 7974	218976 / 86119	305,095
20-170-05	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*6мм2	м	400	2.8 / 2	.08 / .04	32 / 14.4	9124 / 7974	291968 / 114826	406,794
38-200-19	5*25мм2 кабелийг угсрах	м	10	3.2 / 2	.18 / .01	1.8 / .06	9647 / 7974	17365 / 494	17,859
20-170-06	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*4мм2 ,газардуулга	м	200	3.0 / 2	.11 / .61	22 / 122	9412 / 7974	207064 / 972828	1,179,892
20-170-06	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой уян кабель 1*25мм2 ,газардуулга	м	300	3.0 / 2	.11 / .61	33 / 183	9412 / 7974	310596 / 1459242	1,769,838
38-330-15	CD хоолой ф16мм	м	5000	3.0 / 2	.06 / .01	285 / 55	9412 / 7974	2682420 / 438570	3,120,990
38-330-15	CD хоолой ф22мм	м	100	3.0 / 2	.06 / .01	5.7 / 1.1	9412 / 7974	53648 / 8771	62,420
38-330-05	CD хоолой ф28мм	м	100	3.0 / 2	.18 / .00	18 / .14	9412 / 7974	169416 / 1116	170,532
38-310-04	Засварын самбар ЯТП250/368	ш	3	3.0 / 2	1.48 / .08	4.44 / .24	9412 / 7974	41789 / 1938	43,727
01-060-03	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	238	2.9 / 2	4.86 /	1157.39 /	9268 / 7974	10726728 /	10,726,728
01-070-02	Газардуулгын газар хөрсөөр эргүүлж булах,	м3	229	1.3 / 2	1.84 /	420.33 /	6968 / 7974	2928856 /	2,928,856
38-350-24	12 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах,цайрдсан	м	230	3.0 / 2	.25 / .01	57.5 / 1.43	9412 / 7974	541190 / 11371	552,561
38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах,цайрдсан	м	180	3.4 / 2	.23 / .01	41.4 / 1.01	9883 / 7974	409156 / 8038	417,194
38-350-16	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх /цайрдсан	м	100	3.4 / 2	.26 / .01	26 / .9	9883 / 7974	256958 / 7177	264,135
38-350-06	Ф25мм газардуулагчийг электрод зоох	ш	15	2.0 / 2	.72 / .03	10.8 / .47	7974 / 7974	86119 / 3744	89,863
38-350-04	Хөндийрүүлэгч	ш	85	2.0 / 2	.72 / .02	61.2 / 1.51	7974 / 7974	488009 / 12065	500,073
38-210-04	Кабелийн тавиур L-2м /мөн босоо	ш	11	3.5 / 2	.38 / .01	4.18 / .06	10000 / 7974	41800 / 439	42,239

Нийт Хүн/цаг: 4092.84 / 884.63

Үндсэн цалин:	43,941,848
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	7,470,114
Нэмэгдэл цалин 37% :	16,258,484

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	67,670,446
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9,135,510
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,203,181
Ажиллах хүчний зардал:	**86,009,137**
Бүгд хүн/цаг: ***4092.84 / 884.63*** **Бүгд цалин:**	***43,941,848***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**7,470,114**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**16,258,484**
Нийт цалин:	**67,670,446**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**9,135,510**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**9,203,181**
Ажиллах хүчний зардал:	**86,009,137**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6422	60вт патрон гэрэлтүүлэгч	ш	31,000	4	124,000	0.00	440	3	484.5	853
	Сэнсний удирдлагын самбар ус-1.2	ш	840,000	2	1,680,000	0.5	440	2	323	70,889
3-1098	Утас салбарлах хайрцаг	ш	1,200	150	180,000	0.07	440	2	323	10,659
3-6422	Улайсах чийдэнтэй мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	43,000	18	774,000	0.22	440	3	484.5	46,047
3-1098	Унтраалга розетка угсрах хайрцаг	ш	1,000	235	235,000	0.12	440	2	323	16,699
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	9.01	99,162	0.01	440	2	323	1,550
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	1720	688,000	0.34	440	2	323	48,889
3-4049	Тавиур I-2.0м	ш	144,760	11	1,592,360	0.01	440	2	323	1,563
3-6422	Таазанд тоноглох 2*36 өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	42,000	160	6,720,000	2.1	440	3	484.5	446,825
3-6422	Таазанд тоноглох 2*36 өдрийн гэрэлтүүлэгч, хамгаалагдсан	ш	44,000	4	176,000	0.04	440	3	484.5	9,380
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	49.22	29,534	0.01	440	2	323	881
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	1,091	1116	1,217,556	0.13	440	2	323	18,557
2-2675	Холбох бугуйвч ф22мм	ш	1,200	20	24,000	0.00	440	2	323	333
2-2676	Холбох бугуйвч ф28мм	ш	5,000	20	100,000	0	440	2	323	74
2-2673	Холбох муфт ф16мм	ш	545	558	304,110	0.01	440	2	323	1,031
2-2673	Холбох муфт ф22мм	ш	860	10	8,600	0	440	2	323	18
2-2673	Холбох муфт ф28мм	ш	1,860	10	18,600	0	440	2	323	18
1-0278	Хар лак	кг	4,727	0.13	596	0	440	2	323	23
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	2.37	6,561	0.00	440	2	323	388
3-4635	Хавчаар	ш	452	668	301,936	0.67	440	2	323	94,936
3-6422	Хананд тоноглох лед батарейтай exit гэрэлтүүлэгч	ш	43,000	15	645,000	0.16	440	3	484.5	35,175
1-0744	Хөндийрүүлэгч	кг	3,300	229.5	757,350	0.23	440	1	248.58	25,102
1-0517	Цуйдан	кг	4,500	4.08	18,360	0.00	440	2	323	655
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	7,500	1	7,523	0.00	440	2	323	161
3-5215	Шугмын автомат ва47-29 4р 16а	ш	16,000	6	96,000	0.01	440	2	323	1,705
3-5215	Шугмын автомат ва47-29 1р 16а-в	ш	16,000	36	576,000	0.07	440	2	323	10,233
3-5215	Шугмын автомат ва47-100 3р.16а-с	ш	23,000	18	414,000	0.03	440	2	323	4,861
3-5218	Шугмын автомат ва47-100.3р 16а-с	ш	18,400	6	110,400	0.02	440	2	323	3,496
3-5218	Шугмын автомат ва47-100.3р 32а-с	ш	31,400	4	125,600	0.02	440	2	323	2,331
1-0862	Шүрүүп	кг	1,400	0.11	151	0	440	2	323	17

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	17.16	80,069	0.02	440	2	323	2,829
1-0907	Эмаль кв 252	кг	12,800	5	64,000	0.01	440	2	323	895
1-0060	Эрэг боолт	кг	4,800	0.13	624	0	440	2	323	21
3-3720	Баталгаат тэжээлийн самбар,авр-1.	ш	2,350,000	1	2,350,000	0.82	440	2	323	117,249
1-0060	Боолт	кг	4,800	0.04	192	0	440	2	323	6
1-0093	Боолт 6*16	кг	6,500	0.18	1,196	0	440	2	323	30
3-4149	Бортого	ш	300	344	103,200	0.03	440	2	323	4,400
3-0921	Бууны сум	ш	150	230	34,500	0.01	440	2	323	1,675
1-0162	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,800	99	277,200	0.11	440	2	323	15,899
3-5202	Автомат таслуур ва47-100 3р 35а	ком	29,000	2	58,000	0.00	440	1	248.58	459
3-5224	Автомат таслуур ва47-100 3р.100а	ш	68,000	1	68,000	0.01	440	2	323	1,421
3-5059	Ачаалал таслагч вн-32 25а 3р	ш	16,700	2	33,400	0.01	440	2	323	2,132
1-0744	Газардуулгын шин /40*4 цайрдсан	кг	5,636	129	727,044	0.13	440	1	248.58	14,109
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм,цайрдсан	кг	4,855	207	1,004,985	0.21	440	1	248.58	22,641
1-0744	Газардуулгын шин,зэс,25*4мм	кг	6,500	145.8	947,700	0.15	440	1	248.58	15,947
3-5465	Газардуулгын контакттай тагтай розетка	ш	16,500	20	330,000	0.01	440	2	323	853
3-8068	Газардуулгын контакттай шалны разетка	ком	16,000	18	288,000	0.03	440	1	248.58	3,347
1-0744	Газардуулагч д=25мм	кг	4,800	70.5	338,400	0.07	440	1	248.58	7,711
3-4939	Гал хамгаалагч ппни-33 32а	ш	8,800	6	52,800	0.01	440	2	323	853
1-0093	Гайка 6*16	кг	6,500	0.13	845	0	440	2	323	21
3-3607	Гэрэлтүүлгийн самбар гс1.1,2.1,2.2,3.1,4.1,4.2	ш	740,000	6	4,440,000	0.65	440	2	323	92,946
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	0.00	1	0	440	1	248.58	0
3-5118	Далд тавих 1 туйлт унтраалга	ш	7,200	50	360,000	0.05	440	2	323	7,106
3-5118	Далд тавих 2даралтат унтраалга	ш	7,800	60	468,000	0.06	440	2	323	8,527
3-5114	Далд тоноглох гнш даралтат солиур залгуур /унтраалга/	ш	9,600	12	115,200	0.1	440	2	323	13,644
3-5472	Далд тоноглох газардуулгын контакттай 2-лосон розетка	ш	8,000	152	1,216,000	0.06	440	2	323	8,641
3-5352	Дулааны реле рти-3365	ш	58,600	2	117,200	0.00	440	2	323	568
3-6553	Засварын самбар ятп250/368	ш	515,000	3	1,545,000	0.05	440	2	323	7,674
3-5118	Ил тавих хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга	ш	7,000	4	28,000	0.00	440	2	323	568
3-5118	Ил тавих хамгаалагдсан 2даралтат унтраалга	ш	8,200	9	73,800	0.01	440	2	323	1,279
3-0035	Кабель ввг 5*25мм2	км	52,650,000	0.01	526,500	0.02	440	2	323	2,985

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2820	Пв утас 1х4 мм2	м	1,550	309	478,950	0.03	440	2	323	4,392
3-2820	Пв утас 1х2,5 мм2	м	1,260	16480	20,764,800	1.65	440	2	323	234,214
3-2820	Пвх тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*6мм2	м	2,160	412	889,920	0.04	440	2	323	5,855
3-2822	Пвх тусгаарлагчтай ввг утас 1х4 мм2	м	1,550	204	316,200	0.04	440	2	323	6,378
3-2822	Пвх тусгаарлагчтай зэс голтой жян кабель 25 мм2	м	13,450	306	4,115,700	0.07	440	2	323	9,568
3-3607	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар огс	ш	660,000	1	660,000	0.21	440	2	323	29,973
3-5224	Оролтын автомат ва47-100 3р 100а-с	ш	55,000	2	110,000	0.02	440	2	323	2,842
3-5218	Оролтын автомат ва47-100.4р 32а-с	ш	34,800	6	208,800	0.02	440	2	323	3,496
3-5218	Оролтын автомат ва47-100.4р 25а-с	ш	24,800	1	24,800	0.00	440	2	323	583
3-6422	Өдрийн чийдэнтэй торон хам.тай гэрэлтүүлэгч 1*60вт	ш	48,000	4	192,000	0.07	440	3	484.5	14,582
3-6422	Өдрийн гэрэлтүүлэгч 1*60вт	ш	45,000	12	540,000	0.14	440	3	484.5	30,698
2-2819	Cd хоолой ф16мм	м	550	5150	2,832,500	0.77	440	3	484.5	164,682
2-2819	Cd хоолой ф22мм	м	750	103	77,250	0.02	440	3	484.5	3,294
2-2820	Cd хоолой ф28мм	м	1,900	103	195,700	0.02	440	3	484.5	4,392
3-6422	1*100 өдрийн гэрэлтүүлэгч /ус хам-иай, гадна хананд	ш	48,000	2	96,000	0.03	440	3	484.5	7,291
3-6422	1*18вт өдрийн толины гэрэлтүүлэгч	ш	34,000	11	374,000	0.12	440	3	484.5	25,795
3-6422	1*60 өдрийн гэрэлтүүлэгч, усны хам.тай	ш	43,000	50	2,150,000	0.55	440	3	484.5	117,249
3-6422	3*20 өдрийн дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч	ш	44,000	54	2,376,000	0.59	440	3	484.5	126,629
					69,082,874					**2,001,697**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **69,082,874** **2,001,697**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	31.35	40,590	1,272,415
2028	Автокран 5тн	30.06	59,489	1,788,149
3033	Гагнуурын аппарат	22.97	19,064	437,900
				3,498,464

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**44,835,279**
2	**Материал**	**80,155,163**
3	**Тээвэр**	**1,663,615**
4	**Машин ашиглалт**	**2,060,285**
	Шууд зардлын дүн	**128,714,343**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**16,561,204**
6	**Ашиг / 15%/**	**21,791,332**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**167,066,879**
7	**НӨАТ 10%**	**16,706,688**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**300,720**
	Дүн	**184,074,287**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,341,338**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,670,669**
	Дүн	**189,086,293**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,341,338**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**192,427,631**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Телефон	41,941,915	18,335,630	10,397,025	769,902	195,879	6,772,794	5,470,685
2	Компьютер сүлжээ /интернет	32,351,740	6,218,921	19,045,392	174,460	396,038	2,297,138	4,219,792
3	Хяналтын систем	33,640,887	5,312,555	21,617,400	183,816	176,828	1,962,346	4,387,942
4	Кабелийн телевиз	8,318,762	3,379,911	2,473,983	69,055	62,289	1,248,468	1,085,056
5	Галын дохиолол	18,573,947	5,463,900	8,290,200	179,952	198,957	2,018,249	2,422,689
6	Зарлан мэдээлэх систем	4,898,670	934,448	2,940,495	38,571	1,034	345,165	638,957
7	Бусад материал тоног техееремж	27,340,957	5,189,914	15,390,668	644,529	632,590	1,917,044	3,566,212
	НИЙТ ДҮН:	167,066,879	44,835,279	80,155,163	2,060,285	1,663,615	16,561,204	21,791,332

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефон хэрэглэгчийн розетка	ш	45	3.1 / 2	.33 /	14.94 /	9530 / 7974	142378 /	142,378
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4судастай утас, UTP CAT 3 0.5мм	100м	11	4.0 / 2	8.19 /	90.12 /	10589 / 7974	954312 /	954,312
40-220-07	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	3	4.0 / 2	11.24 /	33.72 /	10589 / 7974	357093 /	357,093
40-220-07	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP-20	ш	1	4.0 / 2	11.24 /	11.24 /	10589 / 7974	119031 /	119,031
40-020-08	Олон хосын кабель	100м	2.5	2.7 / 2	347.17 /	867.92 /	8981 / 7974	7794812 /	7,794,812

Нийт Хүн/цаг: 1017.95 /

Үндсэн цалин:	9,367,626
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,592,496
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,466,022
Нийт цалин:	14,426,145
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,947,530
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,961,956
Ажиллах хүчний зардал:	**18,335,630**

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЕТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Ком сулжээний хэрэглэгчийн розетка	ш	65	3.1 / 2	.33 /	21.58 /	9530 / 7974	205657 /	205,657
40-150-07	Компъютерийн сүлжээний салаалагч /Switch 16port	ш	3	3.5 / 2	17.25 /	51.75 /	10000 / 7974	517470 /	517,470
40-490-07	Цахилгаан цаг	ш	49	2.5 / 2	.64 /	31.31 /	8693 / 7974	272187 /	272,187
40-150-07	Компъютерийн сүлжээний салаалагч /Switch 48port	ш	1	3.5 / 2	17.25 /	17.25 /	10000 / 7974	172490 /	172,490
40-340-05	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж,fdf	ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.38 /	11634 / 7974	109139 /	109,139
40-260-06	Ком сүлжээний замчлагч техееремж mdU	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.42 /	11634 / 7974	121273 /	121,273
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8судастай утас, UTP CAT5e 0.5мм	100м	17.2	4.0 / 2	8.19 /	140.92 /	10589 / 7974	1492198 /	1,492,198
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8судастай утас, UTP CAT.6	100м	0.6	4.0 / 2	8.19 /	4.92 /	10589 / 7974	52053 /	52,053
40-040-06	Шилэн кабель	100м	2	3.8 / 2	11.34 /	22.68 /	10353 / 7974	234765 /	234,765

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 310.2 /	*Үндсэн цалин:*	3,177,231
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	540,129
	Нэмэгдэл цалин 37% :	1,175,575
	Нийт цалин:	4,892,936
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	660,546
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	665,439
	Ажиллах хүчний зардал:	**6,218,921**

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	26	3.1 / 2	.33 /	8.63 /	9530 / 7974	82263 /	82,263
40-150-07	Кабелийн телевизийн салбарлагч /5-860 мГц. 10dB	ш	5	3.5 / 2	17.25 /	86.24 /	10000 / 7974	862450 /	862,450
40-470-08	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1	4.0 / 2	7.49 /	7.49 /	10589 / 7974	79354 /	79,354
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй коаксаль 5С	100м	7.5	4.0 / 2	8.19 /	61.45 /	10589 / 7974	650668 /	650,668
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй коаксаль 7С	100м	0.6	4.0 / 2	8.19 /	4.92 /	10589 / 7974	52053 /	52,053

Нийт Хүн/цаг: 168.73 /	*Үндсэн цалин:*	1,726,788
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	293,554
	Нэмэгдэл цалин 37% :	638,912
	Нийт цалин:	2,659,253
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	358,999
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	361,658
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,379,911**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	13	4.0 / 2	.56 /	7.23 /	10589 / 7974	76537 /	76,537
40-500-08	Гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	2	4.0 / 2	.56 /	1.11 /	10589 / 7974	11775 /	11,775

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-260-04	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц NVR-48	ш	2	5.0 / 2	27.1 /	54.2 /	11634 / 7974	630586 /	630,586
40-280-04	Хяналтын камерийн ажиглалтын дэлгэц	ш	4	5.0 / 2	6.25 /	25.02 /	11634 / 7974	291036 /	291,036
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель, UTP CAT.5 0.5мм 2P	100м	15	4.0 / 2	8.19 /	122.89 /	10589 / 7974	1301335 /	1,301,335
40-150-07	Компъютерийн сүлжээний салаалагч Switch 24port	ш	1	3.5 / 2	17.25 /	17.25 /	10000 / 7974	172490 /	172,490
40-340-05	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж,fdf	ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.38 /	11634 / 7974	109139 /	109,139
40-260-06	Ком сүлжээний замчлагч техееремж mdU	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.42 /	11634 / 7974	121273 /	121,273

Нийт Хүн/цаг: 247.51 / *Үндсэн цалин:* 2,714,171

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 461,409

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,004,243

Нийт цалин: 4,179,823

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 564,276

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 568,456

Ажиллах хүчний зардал: **5,312,555**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-05	Галын дохиололын дэд станц +USB тэжээлийн блок	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	11634 / 7974	169775 /	169,775
40-320-05	Утаа мэдрэх галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	119	5.0 / 2	1.04 /	124 /	11634 / 7974	1442593 /	1,442,593
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч, телефон утасны холбогчтой	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	11634 / 7974	60613 /	60,613
40-340-04	80дб хуртэл авиа уусгэх чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч	ш	5	5.0 / 2	7.3 /	36.48 /	11634 / 7974	424466 /	424,466
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 4судастай утас, 1x2*0.7мм	100м	8	4.0 / 2	8.19 /	65.54 /	10589 / 7974	694045 /	694,045

Нийт Хүн/цаг: 245.83 / *Үндсэн цалин:* 2,791,493

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 474,554

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1,032,852
Нийт цалин:	4,298,899
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	580,351
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	584,650
Ажиллах хүчний зардал:	**5,463,900**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Таазанд угсрах чанга яригч	ш	14	3.1 / 2	.33 /	4.65 /	9530 / 7974	44295 /	44,295
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай Пэ тусгаарлагчтай утас 2*1,5мм	100м	4.5	2.1 / 2	11.86 /	53.35 /	8118 / 7974	433112 /	433,112

Нийт Хүн/цаг: 58 /

Үндсэн цалин:	477,407
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	81,159
Нэмэгдэл цалин 37% :	176,641
Нийт цалин:	735,207
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	99,253
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	99,988
Ажиллах хүчний зардал:	**934,448**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-08	Даацын хуванцар хоолой CD ф16мм	м	2950	3.0 / 2	.05 / .00	147.5 / 3.25	9412 / 7974	1388270 / 25876	1,414,146
38-330-07	Даацын хуванцар хоолой ф70мм	м	60	3.0 / 2	.24 / .01	14.4 / .4	9412 / 7974	135533 / 3206	138,738
38-330-08	Даацын хуванцар хоолой CD ф16мм /галынх	м	1550	3.0 / 2	.05 / .00	77.5 / 1.71	9412 / 7974	729430 / 13596	743,026
40-340-06	Давхарын самбар	ш	4	5.0 / 2	3.13 /	12.51 /	11634 / 7974	145518 /	145,518
38-210-23	Кабелийн тавиур	ш	25	3.0 / 2	.6 / .01	15.02 / .15	9412 / 7974	141415 / 1230	142,645
39-110-49	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гуйдэл хучдэл баригч	шир	1	5.0 / 2	5.79 / .01	5.79 / .01	11634 / 7974	67361 / 80	67,441

Нийт Хүн/цаг: 272.72 / 5.52

Үндсэн цалин:	2,651,514
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	450,757

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	981,060
Нийт цалин:	4,083,331
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	551,250
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	555,333
Ажиллах хүчний зардал:	**5,189,914**
Бүгд хүн/цаг: ***2320.95 / 5.52*** **Бүгд цалин:**	***22,906,230***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**3,894,059**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**8,475,305**
Нийт цалин:	**35,275,594**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**4,762,205**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**4,797,481**
Ажиллах хүчний зардал:	**44,835,279**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТЕЛЕФОН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Телефон хэрэглэгчийн розетка.хананы	ш	8,000	39	312,000	0.02	440	2	323	2,860
1-4232	Телефон хэрэглэгчийн розетка.шалны	ш	9,500	6	57,000	0.00	440	2	323	588
3-5539	Телефоны хуваарилах хайрцаг dp-10	ш	1,865,000	3	5,595,000	0.45	440	2	323	63,954
3-5539	Телефоны хуваарилах хайрцаг dp-20	ш	2,550,000	1	2,550,000	0.15	440	2	323	21,318
1-0862	Шураг	кг	6,800	0.00	26	0	440	2	323	1
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4судастай утас, utp cat 3 0.5мм	100м	138,000	11	1,518,000	0.43	440	2	323	60,969
3-2360	Олон хосын кабель	м	1,460	250	365,000	0.33	440	2	323	46,189
					10,397,025					**195,879**

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЕТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Цахилгаан цаг	ш	280,000	49	13,720,000	0.51	0	2	0	0
	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж,fdf.	ш	362,000	1	362,000	0.02	440	2	323	2,444
3-2360	Шилэн кабель Indoor cable	100м	113,800	2	227,600	1.8	440	2	323	255,816
	Эксцентр эрэг	ш	250	196	49,000	0.01	0	2	0	0
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8судастай утас, utp cat.6	100м	161,000	0.6	96,600	0.02	440	2	323	3,326
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 8судастай утас, utp cat5e 0.5мм	100м	142,000	17.2	2,442,400	0.67	440	2	323	95,334
	Ком сулжээний хэрэглэгчийн розетка.хананы	ш	8,800	59.58	524,333	0.03	440	2	323	4,369
	Ком сүлжээний замчлагч техееремж mdu 8port	ш	352,000	1	352,000	0.1	440	2	323	14,422
3-5118	Ком.сүлжээний розетка. шалны	ш	9,500	5.42	51,458	0.01	440	2	323	770
3-7039	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /swltch 48port	ш	440,000	1	440,000	0.03	440	2	323	4,889
3-7039	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /swltch 16port/	ш	260,000	3	780,000	0.1	440	2	323	14,667
					19,045,392					**396,038**

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй коаксаль coxlal cable 5c	100м	238,000	7.5	1,785,000	0.37	440	2	323	52,229
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй коаксаль coxlal cable 7c	100м	286,000	0.6	171,600	0.03	440	2	323	4,178
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка.хананы	ш	8,800	26	228,800	0.01	440	2	323	1,907
	Кабелийн телевизийн өсгөгч In1 out3 port8	ш	268,000	1	268,000	0.03	440	2	323	3,667
3-5118	Ком.сүлжээний розетка. шалны	ш	9,500	2.17	20,583	0.00	440	2	323	308
					2,473,983					**62,289**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	48сувагтай ажиглалтын дохиоллын хулээн авах станц nVr-48	ш	1,950,000	2	3,900,000	0.2	440	2	323	28,845
5-1082	Удирдлагын гар	ш	140,000	4	560,000	0.04	440	1	248.58	3,938
3-4401	Хяналтын дэлгэц 42*	ш	1,350,000	4	5,400,000	0.02	440	1	248.58	2,188
	Хард диск /санах ой	ш	544,600	4	2,178,400	0.01	440	2	323	978
	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж,fdf.	ш	362,000	1	362,000	0.02	440	2	323	2,444
	Гадна суурилуулах хяналтын камер.Ip 12Vdc/24Vac	ш	610,000	2	1,220,000	0.01	440	2	323	1,956
	Дотор суурилуулах хяналтын камер.Ip 12Vdc/24Vac	ш	380,000	13	4,940,000	0.09	440	2	323	12,711
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй кабель, utp cat.5 0.5мм 2	100м	155,000	15	2,325,000	0.73	440	2	323	104,458
	Ком сүлжээний замчлагч техееремж mdu 8port	ш	352,000	1	352,000	0.1	440	2	323	14,422
3-7039	Компъютерийн сүлжээний салаалагч /switch 24port/	ш	380,000	1	380,000	0.03	440	2	323	4,889
					21,617,400					**176,828**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80дб хуртэл авиа уусгэх чадалтай тугшуурийн дуут дохио егегч	ш	90,000	5	450,000	0.01	440	2	323	1,222
	Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны уусгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	34,000	119	4,046,000	0.82	440	2	323	116,356
	Тэжээлийн блок,usb	ш	416,200	1	416,200	0.04	440	2	323	6,356
	Галын дохиололын дэд станц	ш	1,553,000	1	1,553,000	0.1	440	2	323	14,422
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч, телефон утасны холбогчтой	ш	69,000	5	345,000	0.03	440	2	323	4,889
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бурхуултэй 4судастай утас, 1x2*0.7мм	100м	185,000	8	1,480,000	0.39	440	2	323	55,711
					8,290,200					**198,957**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.04	495	0	440	2	323	8
	Таазанд угсрах чанга яригчийн розетка	ш	120,000	14	1,680,000	0.01	440	2	323	1,027
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай утас 2*1,5мм	100м	280,000	4.5	1,260,000	0.12	0	2	0	0
					2,940,495					**1,034**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3825	Төмөр бүтээц	кг	3,100	320	992,000	0.32	440	1	248.58	35,000
2-2718	Хуванцар хоолойн холбогч	ш	1,500	3018.6	4,527,907	0.24	440	2	323	33,462
2-2680	Холбох бугуйвч ф75	ш	800	10.2	8,160	0.00	440	2	323	188
2-2673	Холбох муфт	ш	1,400	137.21	192,093	0.00	440	2	323	254
3-4635	Хавчаар	ш	300	1800	540,000	0.18	440	2	323	25,582
3-5353	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гуйдэл хучдэл баригч,ubs.220в р-3kw	ш	350,000	1	350,000	0.01	440	2	323	1,421
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	0.1	250	0	440	1	248.58	11

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2824	Даацын хуванцар хоолой ф70мм	м	12,310	61.8	760,758	0.06	440	3	484.5	12,779
2-2819	Даацын хуванцар хоолой cd ф16мм	м	1,100	4545	4,999,500	2.27	440	3	484.5	484,452
	Давхарын самбар /500*600*130мм	ш	580,000	4	2,320,000	0.03	440	2	323	3,911
3-4049	Кабелийн тавиур I-2,0м	ш	28,000	25	700,000	0.25	440	2	323	35,530
					15,390,668					**632,590**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**80,155,163**					**1,663,615**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	14.23	40,590	577,596
2028	Автокран 5тн	0.98	59,789	58,653
	Үйлчилгээний машин	103.19	13,800	1,424,036

2,060,285

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
92-040-04	Эмнэлгийн зориулалттай /1000кг/, бүхээгний хурд 30м/мин лифт	ш	1	175,860,000	175,860,000

175,860,000