**ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 35-190-06 | Том хаалгыг буулгах | м2 | 12.25 |
| 51-030-03 | Цонхны доод хэсгийн хана буулгах | м3 | 7.2 |
| 35-190-04 | Заалны цонхыг задлаж буулгах | м2 | 24 |
| 53-110-06 | Модон шалыг задлаж буулгах /зарим хэсгийг/ | м2 | 66.37 |
| 53-100-01 | Банзан шалыг нилэнхүйд нь харуулдах | м2 | 260 |
| 11-220-04 | Цэвэр модон шал шахах | м2 | 260.6 |
| 10-180-04 | Дотор хаалга усрах | м2 | 8.46 |
| 10-560-11 | Цонх гараар угсрах 6ш | м2 | 54 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих дулаалах | м2 | 54 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 3 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 12.25 |
| 10-720-04 | Гадна листэн хаалга угсрах | 1 хав-тас | 1 |
| 15-040-12 | Хаалга, цонхны амалгаат шавардах | м2 | 6.8 |
| 57-060-03 | Амалгаат эмульсэн будгаар будах | м2 | 6.8 |
| 57-010-58 | Хана таазны гадаргууг зүлгэх /30%-иар тооцов/ | м2 | 325 |
| 57-010-63 | Хана таазны хуурай шавардлагыг ховхлож унагах | м2 | 16 |
| 57-130-12 | Хуучин ханыг цэвэрлэж тосон будаг будах | м2 | 165.3 |
| 15-240-07 | Хана замаскдах | м2 | 505 |
| 15-840-05 | Хавтангаар хана өнгөлөх | м2 | 84 |
| 57-060-01 | Тааз усан цийдэм будгаар будах | м2 | 264 |
| 57-060-03 | Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах | м2 | 265 |
| 15-200-10 | Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 220 |
| 11-220-11 | Дулаалгатай паркетан шал хийх | м2 | 17.6 |
| 15-200-08 | Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 260 |
| 07-450-06 | Цонхонд торон төмөр хашлага хийх | м2 | 54 |