БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МАГАДЛАЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 10 сарын 21 өдөр Дугаар 302 Номгон

"Тоонот констракшн" ХХК-д

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 06425-А/161/2023 дугаар захирамжаар /Өлзийт сумын Улаануул 6 дугаар багт Банк, санхүүгийн байгууллага/
2. Зургийн шифр, зураг төслийн компани: Шифр: "ТК-23/2024" Тоонот констракшн
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: "Өлзийт сумын Төрийн банк" ХК-ний тооцооны төвийн барилга
4. Барилга байгууламжийн давхар, талбай: "Өлзийт сумын Төрийн банк" ХК-ний тооцооны төвийн барилга, 1 давхар, 182.95м^2
5. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн II
6. Барилгын үүргийн галын аюулын анги:
7. Зургийн иж бүрдэл: хавсралт-2

Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг
төслийн галын аюулгүй байдал

1. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм /БНбД 43-101-03/ мөрдөж төлөвлөх.
2. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03 дүрмийн дагуу цахилгаан дамжуулах утас гэмтэлгүй, холболтуудыг зориулалтын лентээр ороох, разетка, унтраалга хөдөлгөөнгүй газар бэхлэгдэх, хоёр өөр төрлийн цахилгааны кабель утсыг холбож хэрэглэхгүй байх, цахилгааны утас газраар ил татахдаа монтажны утасны их биеийг механик гэмтлээс хамгаалсан хамгаалалтын бүрхүүл хийх, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн галын аюулгүй байдлын шаардлага бүрэн хангуулсан байх.
3. Монгол Улсын эрчим хүчний тухай хууль 30.1.8.Өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалтыг бүрэн хариуцах.
4. Цахилгаан хангамжийн техник ашиглалтын дүрмийг баримтлан ажиллах.
5. Монгол улсын засгийн газрын 263 дугаар тогтоолын Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэмд заасны дагуу "эрчим хүчний шугам сүлжээний" аюулгүй ажиллагааг хангах, хүн, амьтан осолдохоос урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын зурвас тогтоох.

642424040

6. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД 43-101-03/-ын 1.6 газардуулга ба цахилгааны аюулгүйн арга хэмжээ, 6.2 дугаар бүлэг 6.2.12, 6.2.15, 6.2.16 дахь зүйл заалтыг төлөвлөж, мөрдлөгө болгон ажиллах.
7. Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга. /БНбД 40-05-16/ Барилга байгууламжийн доторх халуун, хүйтэн ус хангамж, ариутгах татуурга, хур тундасны ус зайлуулах системүүдийг төлөвлөж мөрдөж ажиллах.
8. Ус хангамж, гадна сүлжээ байгууламж. /БНбД 40-02-16/ мөрдөж төлөвлөх.
9. Гал унтраах (усаар хангах) гадна гидрант заавал байхаар тооцож, гидрантыг усаар хангах эх үүсвэрийг тогтоосон байх ёстой.
10. Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНбД 21-01-02-ын 5.16 Гал түймэр унтраах ба аврах ажиллагааг гүйцэтгэх зориулалттай дараах төрлийн галыг шатыг төлөвлөнө. “ГШ1”-босоо шат, хамгаалалтай. Шатны марш ба шатны маршны хашлагын хоорондох завсрын цэвэр зай нь 75мм-ээс багагүй байх ёстой.
11. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД 43-101-03/-ын дагуу дулааны үзель болон агуулах, сервэрийн өрөөнд ус чийг, халаалтаас хамгаалагдсан гэрэлтүүлэг төлөвлөх.

1. Дулаалгын материалыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Дээрх шаардлагыг биелүүлснээр тус барилгын ажлын зураг нь галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа болно. /Ажлын зураг дээр зөвшилцөн засаж, нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай/

“Тоонот констракшн” ХХК нь Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм БНбД21-02-02 стандарт мөрдөж зураг төслийг хийц бүтээцийг дэлгэрэнгүй гаргах

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Зөвшөөрсөн сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Нэмэлт тэмдэглэл
2024.08.29	Нүүр хуудас-, ХД-3, 5, -7,	Барилгын ажлын зураг төслийг дүгнэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ
АХМАД Ж.БАТЗОЛБОО