Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30дугаар тушаалын хавсралт

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар.....
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харнуулсан
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 04 сарын 07 өдөр

Төсвийн дугаар: 03/2025

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Баянхонгор аймаг Өлзийт сумын Төрийн банкны "Тооцооны төв"-ийн барилга, гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **514,741,543.00 /таван зуун арван дөрвөн сая долоон зуун дөчин нэгэн мянга таван зуун дөчин гурван/ төгрөг**

514,741,543.0

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Дөрвөн гүн" ХХК

Захирал ..... Ч.Манлайбаатар

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... Б.Сарантуяа

Огноо: 2025 он 02 сар 09 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... С.Баярням

Төсөв тооцсон:

Огноо: ..... он ..... сар ..... өдөр

Хаяг: СБД 7-р хороо "Одкон холдинг" ХХК-ийн байр №211 тоот , Утас: 99231697

Улаанбаатар 2025 он

Төсөвт өртгийн задаргаа

Баянхонгор аймаг Өлзийт сум, Төрийн банкны Тооцооны төвийн барилга						
	Захиалагч	Төрийн банк	Зураг төслийн гүйцэтгэгч	Тоонот Констракшн ХХК	Тайлбар	
БУА	Төсөвт өртгийн нийт дүн	Барилга	ГИШС	Гадна тохижилт		
	514,741,543	**383,272,913**	**111,307,774**	**20,160,856**		
	Барилга угсралтын ажлын					
№	Тодорхойлолт		Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг/төг/	Жишиг нэгжийн хүчин чадал /төг/
1	**а/ Барилга угсралтын ажил**					
ББ	Барилга: 9м*10м		322,997,568	104	3,685,316	3,269,846
ХАС	Давхарын тоо: 1 давхар Талбайн хэмжээ: 90+8м2 Суурь: Цутгамал төмөр бетон шугаман суурь		20,683,353			
ЦБУ	Үндсэн хийц: бүрэн цутгамал		5,110,418			
ДГ-ХТ	Гадна хана: төмөр бетон, 150мм чулуун хөвөн хавтан дулаалга, металл хавтан өнгөлгөөтэй Хучилт: Төмөр бетон цутгамал хучилт		20,964,811			
ХД	Дээвэр: Дулаалгатай хавтгай		13,516,763			
	Хэсгийн дүн		**383,272,913**			
2	**б/ Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил**					
ГЦ	Цахилгаан дамжуулах кабель шугам трассын урт 200м, 3х35+1х25мм2 кабель /АВВБ/ 200м*2хос		21,662,378	200	108,312	72,705
	Гадна гэрэлтүүлэгийн 0.4кВа шугамын трассын урт 50м+ВВГ маркийн зэс голтой 5х6мм2 кабель 6м+АВВБ маркийн хөнгөнцагаан голтой 3х16мм2 кабель 60м		2,995,570	50	59,911	72,705
	Зам талбайн сэргээн засварлах ажил		5,393,189	8	674,149	байхгүй
	3м-ийн өндөртэй 1 толгойтой гадна гэрэлтүүлэгийн шон 2ш		2,207,247	2	1,103,624	832,500
	Дүн		**32,258,385**			
ГД	Гадна дулааны /ф32/ 55 у/м хос шугам+ цэвэр ус /ф25/ 55у/м шугам+ 2000*2000мм хэмжээтэй 1худаг+ 2 эргэлт+дулааны узель шинээр угсрах/		67,054,190	51	1,304,556	1,570,650
ГАТ	Гадна бохир усны шугам ф100мм		2,320,081	7	331,440	298,590
	Бичил цэвэрлэх тоног төхөөрөмж ТОПАС-С-4 пр		9,675,120	1	9,675,120	
	Хэсгийн дүн		**111,307,774**			
3	в/ Гадна зам талбай, тохижилтын ажил					
ГТ	Явган зам талбай /52.48м2/: Өнгөт хавтан		4,349,769	46.9	92,686.3	92,635
	Авто бетон зогсоол / 81.5м2/		6,542,512	81.5	80,276.2	129,800
	Бусад: түшлэгтэй сандал 1ш + 2 тасалгаатай хогийн сав 1ш + дугуйн зогсоол 1багц		1,639,982	4	409,995.5	ЖҮ байхгүй
	Зүлэгжүүлэлт 77.9м2		627,176			22,347
	Хэсгийн дүн		**13,159,440**			
	Гадна хашаа/м2/: 400мм өндөр бетон суурьтай, 1.2м өндөр 54 ум урт төмөр сараалжин хашаа		7,001,416	65	108,047	77,928
	Хэсгийн дүн		**7,001,416**			
	Нийт төсөвт өртөг					**514,741,543**

Хянасан эксперт ..... Б.Сарантуяа

Төсвийн задаргаа хийсэн: Тэргүүлэх төсөвчин ..... С.Баярням

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

Ерөнхий мэдээлэл:

1. Байгууллагын мэдээлэл: Тоонот Констракшн ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ11-656/23
3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Баянхонгор аймаг Өлзийт сум, Төрийн банкны тооцооны төвийн барилгын ажлын төсөв

Төсвийн тухай тэмдэглэл:

Баянхонгор аймаг Өлзийт суманд баригдах Төрийн банкны тооцооны төвийн барилгын төсвийг Тоонот Констракшн ХХК-д боловсруулсан ТК-23/2024 шифртэй ажлын зургийг үндэслэн тооцов.

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт:

ЕТ, БА, ББ, ХС, ЦБУ, ДГ, ХТ, ХД, ГД, УАТ, ГЦ

Ажлын нэр төрөл хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Цутгамал төмөр бетон шугаман суурь, бүрэн цутгамал хана, хучилт, чулуун хөвөн хавтан дулаалга, металл хавтан фасадтай.

Гал, аюун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

Дээрх зургуудыг хэсэг тус бүрийн экспертүүд хянаж, дүгнэлт гаргасан хавсралттай, экспертизийн гэрээтэй.

Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал:

- Төрийн банк холбоо дохиолол, дотоод сүлжээний холболт нь Мобинэт болон Висатын антеннаар дамжин хийгддэг тул холбооны техникийн нөхцөл авдаггүй болно.
- Гадна цахилгаан, дулааны төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон.
- Тус суманд цэвэр бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээ байхгүй тул цэвэр усыг зөөврийн усаар хангахаар тооцсон. Мөн бохир усны системийг ОХУ-д үйлдвэрлэсэн ТОПАС-с маркийн бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмжид /төхөөрөмжийн гарын авлагыг зурагт хавсаргав/ холбохоор тооцсон..

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаархи мэдээлэл:

ДБС-ын 2001 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн №174 тоот тушаалаар батлагдсан БД 81-01-01, нэмэлт БД 81-101-01/714* "Барилгын тоо хэмжээ бодох заавар"-ын дагуу тоо хэмжээг бодож тооцов. Ажлын тоо хэмжээ зургаас зөрөөгүй.

Камержуулалтын ажлын зөвхөн далд монтаж угсрах ажлыг гүйцэтгэгч хийх ба камерын нийлүүлэлт, суурилуулалтын ажлыг банк /захиалагч/ хийж гүйцэтгэх тул төсөв камерын үнэ тооцоогүй.

Зургийн зохиогч ажлын даалгаварын дагуу барилгад нарны эрчим хүчний тоног төхөөрөмж /панель/, хөргөх төхөөрмжийг суурилуулахаар тусгасан бөгөөд захиалагч 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төсөвт нарны панель, хөргөх төхөөрмжийг тендер шалгаруулалт зарлан худалдан авалт хийхээр төлөвлөсөн тул тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах ажлыг төсөвт тооцоогүй болно.

Материал, тээвэр, цалингийн зардлыг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл:

Материалын үнийг БД 81-109-16/II "Барилгын материал, бүтээц, эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар", БХТ-өөс гаргасан 2023 оны 10 дугаар сарын материалын үнэ, ханшийн мэдээллийг баримтлан төсөвт тусгасан болно.

Тээврийн зардлыг ЗТХС-ын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалын 4-р хавсралт "авто тээврийн жишиг тариф"-аар тооцсон.

Материалыг Улаанбаатар хот болон аймгийн төвөөс, түгээмэл тархацтай барилгын материалыг /элс, хайрга, ус/ орон нутгаас татахаар тооцсон.

Цалингийн зардлыг “Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай” БХБС-ын 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 95-р тушаалын дагуу тооцсон болно.

Захиалагчаас ирүүлсэн ажлын даалгаварын дагуу гадна ханын өнгөлгөөг 0,4мм-ийн хөнгөн цагаан бүрээстэй галд тэсвэртэй цавуулаг дүүргэлттэй металл хавтангаар, дотор заалны ханыг өнгөлгөөний хавтангаар, цонхыг 82мм зузаан рамтай 3 давхар шилтэй байх, барилгын гадна хаалга нь металл рамтай ганжуулсан шилэн, гонхны гадна хаалга нь дулаалгатай листэн, дотор гэрэлтүүлэгүүд эрчим хүчний хэмнэлттэй ЛЭД гэрэл байх, явган зам талбай, авто машины бетон зогсоол, эдэлбэр газрын хэмжээгээр бетон суурьтой сараалжин төмөр хашаа, дээвэрт прожектор гэрэлтүүлэг, гадна талбайд 3м ийн өндөртэй 2 ширхэг гэрэлтүүлэг, гадна талбайд харилцагчийн сандал, хогийн сав, дугуйн зогсоол байхаар тус тус тооцсон.

Төсөвт өртгийн дүн: 514,741,543.00 /таван зуун арван дөрвөн сая долоон зуун дөчин нэгэн мянга таван зуун дөчин гурван/ төгрөг байхаар тооцов.

Тайлбар бичсэн:
Тэргүүлэх төсөвчин С.Баярням

МОНГОЛ УЛС
13-228
ХТХ0910
Сэтгэцтрэнгийн
БАЯРНЯМ
ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН
УЗ-55
ХУГАЦААГҮЙ

Баянхонгор аймаг Өлзийт сум, Төрийн банкны Тооцооны төвийн барилга угсралтын ажлын нэгдсэн төсөвт өртөг

Төсөвт өртөг 514,741,543

№	Зардлын нэр	Барилга угсралтын ажил	Гадна инженерийн шугамын ажил	Гадна тохижилтын ажил	Нэгдсэн дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	85,152,300	21,751,002	3,326,744	110,230,046
2	Материал	149,001,142	34,176,059	8,065,537	191,242,738
3	Тээвэр	15,282,901	6,942,679	1,859,899	24,085,479
4	Машин ашиглалт	8,415,970	6,091,394	739,671	15,247,035
	Шууд зардлын дүн	**257,852,313**	**68,961,134**	**13,991,851**	**340,805,298**
5	Нэмэгдэл зардал	31,504,165	7,767,658	1,228,829	40,500,652
6	Ашиг	43,403,472	11,509,319	2,283,102	57,195,893
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**332,759,950**	**96,638,110**	**17,503,782**	**446,901,842**
7	НӨАТ 10%	33,275,996	9,663,811	1,750,378	44,690,185
8	Нормчлолын сан 0.18%	598,967	173,948	31,507	804,422
	Дүн	**366,634,913**	**106,475,869**	**19,285,667**	**492,396,449**
9	Захиалагчийн албаны зардал	6,655,199	1,932,762	350,075	8,938,036
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-	-
11	Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал	3,327,599	966,381	175,038	4,469,018
	Дүн	**376,617,711**	**109,375,012**	**19,810,781**	**505,803,504**
12	Магадлашгүй ажил 2%	6,655,199	1,932,762	350,075	8,938,036
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-	-
	Дүн	**383,272,913**	**111,307,774**	**20,160,856**	**514,741,543**

Төсөв хийсэн: С.Баярням

Баянхонгор амйаг Өлзийт сум, Төрийн банкны Тооцооны төвийн барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн нэгтгэл

Төсөвт өртөг 383,272,913

№	Зардлын нэр	Барилга угсралтын ажил	Дотор халаалт салхивч	Дотор усан хангамж, ариутгах татуургын ажил	Дотор цахилгаан	Дотор холбоо, дохиолол	Нэгдсэн дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	70,483,786	5,513,842	1,399,468	4,988,002	2,767,202	85,152,300
2	Материал	126,431,517	6,701,482	1,835,704	8,150,589	5,881,850	149,001,142
3	Тээвэр	13,260,308	1,068,116	66,745	536,189	351,543	15,282,901
4	Машин ашиглалт	7,640,055	244,302	39,320	310,393	181,900	8,415,970
	Шууд зардлын дүн	**217,815,666**	**13,527,743**	**3,341,238**	**13,985,173**	**9,182,496**	**257,852,313**
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3%/	26,035,220	2,087,403	516,934	1,842,462	1,022,146	31,504,165
6	Ашиг /15%/	36,577,633	2,342,272	578,726	2,374,145	1,530,696	43,403,472
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**280,428,519**	**17,957,417**	**4,436,897**	**18,201,780**	**11,735,339**	**332,759,950**
7	НӨАТ 10%	28,042,852	1,795,742	443,690	1,820,178	1,173,534	33,275,996
8	Нормчлолын сан 0.18%	504,771	32,323	7,986	32,763	21,124	598,967
	Дүн	**308,976,142**	**19,785,483**	**4,888,573**	**20,054,722**	**12,929,996**	**366,634,913**
9	Захиалагчийн албаны зардал	5,608,570	359,148	88,738	364,036	234,707	6,655,199
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-	-	-	-
11	Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал	2,804,285	179,574	44,369	182,018	117,353	3,327,599
	Дүн	**317,388,998**	**20,324,205**	**5,021,680**	**20,600,775**	**13,282,056**	**376,617,711**
12	Магадлашгүй ажил 2%	5,608,570	359,148	88,738	364,036	234,707	6,655,199
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-	-	-	-
	Дүн	**322,997,568**	**20,683,353**	**5,110,418**	**20,964,811**	**13,516,763**	**383,272,913**

Төсөв хийсэн: С.Баярням

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**70,483,786**
2	**Материал**	**126,431,517**
3	**Тээвэр**	**13,260,308**
4	**Машин ашиглалт**	**7,640,055**
	Шууд зардлын дүн	**217,815,666**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**26,035,220**
6	**Ашиг / 15%/**	**36,577,633**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**280,428,519**
7	**НӨАТ 10%**	**28,042,852**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**504,771**
	Дүн	**308,976,142**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,608,570**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,804,285**
	Дүн	**317,388,998**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5,608,570**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**322,997,568**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Хана, хамар ханын ажил	4,973,318	1,703,569	1,126,239	25,296	840,257	629,262	648,694
2	Дээврийн ажил	22,146,552	5,278,659	10,496,458	319,723	1,213,206	1,949,825	2,888,681
3	Хаалга, цонхны ажил	16,266,593	1,417,280	11,990,045	7	214,019	523,513	2,121,730
4	Шалны ажил	10,878,374	2,342,959	5,444,490	383,088	423,479	865,440	1,418,918
5	Дотор заслын ажил	30,280,167	11,894,954	8,769,475	236,454	1,035,953	4,393,744	3,949,587
6	Гадна заслын ажил	65,870,292	11,346,562	39,651,188	498,779	1,590,806	4,191,180	8,591,777
7	Бусад ажил	16,077,232	4,377,588	6,418,201	565,942	1,001,482	1,616,989	2,097,030
8	Газрын ажил.	8,537,627	4,758,548	0	719,115	188,653	1,757,707	1,113,604
9	Хучилтын ажил	17,069,321	4,465,715	7,213,935	489,256	1,024,441	1,649,541	2,226,433
10	Суурь ба 0.000 түвшнээс доошхи ажил	38,693,477	9,909,854	15,966,322	1,763,770	2,346,065	3,660,490	5,046,975
11	Төмөр бетон арагт бүтээцийн ажил	49,635,567	12,988,098	19,355,163	2,638,625	3,381,948	4,797,529	6,474,204
	НИЙТ ДҮН:	280,428,519	70,483,786	126,431,517	7,640,055	13,260,308	26,035,220	36,577,633

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	Ургамалын үетэй хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуудахх	м3	49.5	2.0 / 2	.01 /	.32 /	7974 / 7974	2526 /	2,526
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	268.8	2.0 / 2	.01 /	1.72 /	7974 / 7974	13718 /	13,718
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	44.8	2.9 / 2	4.86 /	217.86 /	9268 / 7974	2019149 /	2,019,149
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	212.53	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Шал довжоо хаяавч дор хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	262.03	2.0 / 2	.19 /	49.63 /	7974 / 7974	395738 /	395,738

Нийт Хүн/цаг: 269.528002 / 0 *Үндсэн цалин:*	2,431,130
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	413,292
Нэмэгдэл цалин 37% :	899,518
Нийт цалин:	3,743,941
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	505,432
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	509,176
Ажиллах хүчний зардал:	**4,758,548**

СУУРЬ БА 0.000 ТҮВШНЭЭС ДООШХИ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10 /шугаман суурийн/	м3	4.57	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.48 / 6.79	8549 / 7974	29778 / 54152	83,930
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	13.07	3.0 / 2	3.49 / 1.42	45.56 / 18.56	9412 / 7974	428768 / 147993	576,761
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.387	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.67 / .95	8693 / 7974	58016 / 7548	65,565
06-050-13	Суурийн далд баганын арматурчлал арматурчилах	тн	0.288	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.97 / .7	8693 / 7974	43175 / 5617	48,792
06-060-07	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах B20	м3	12.65	3.0 / 2	7.36 / 1.78	93.16 / 22.52	9412 / 7974	876807 / 179551	1,056,357
06-050-13	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	0.3812	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.57 / .93	8693 / 7974	57147 / 7435	64,582

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон шал хийх B15	м3	9.46	2.4 / 2	.76 / 1.49	7.21 / 14.06	8549 / 7974	61642 / 112095	173,737
06-050-13	Шал арматурчилах	тн	0.405	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.98 / .99	8693 / 7974	60715 / 7899	68,614
11-010-14	Шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B15	м3	7.75	2.2 / 2	4.25 / 3.69	32.97 / 28.6	8262 / 7974	272379 / 228036	500,416
11-430-04	XPS хавтангаар шал дулаалах б-100мм	м2	87.61	3.0 / 2	.47 / .01	41.09 / 1.23	9412 / 7974	386731 / 9780	396,511
08-040-05	Шаланд ус тусгаарлагчийг 1 үе хийх	м2	87.61	2.8 / 2	1.08 / .04	94.3 / 3.23	9124 / 7974	860424 / 25778	886,203
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	48.45	2.4 / 2	.98 / 1.91	47.38 / 92.35	8549 / 7974	405087 / 736365	1,141,451

Нийт Хүн/цаг: 390.35069736 / *Үндсэн цалин:* 5,062,919

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 860,696

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,873,280

Нийт цалин: 7,796,895

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,052,581

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,060,378

Ажиллах хүчний зардал: **9,909,854**

ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-13	Далд багана арматурчилах	тн	0.6464	2.5 / 2	17.25 / 2.45	11.15 / 1.58	8693 / 7974	96904 / 12608	109,512
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах B20	м3	36.07	3.0 / 2	12.3 / 2.06	443.52 / 74.3	9412 / 7974	4174413 / 592502	4,766,915
06-050-13	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	-1.367	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-23.57 / -3.34	8693 / 7974	-204932 / -26663	-231,594
06-060-06	Парпетны хана цутгах B20	м3	6.54	3.0 / 2	12.3 / 2.06	80.42 / 13.47	9412 / 7974	756880 / 107429	864,309
06-050-13	Орцоос илүүг хасаж арматурчилах	тн	-0.427	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-7.36 / -1.04	8693 / 7974	-64013 / -8328	-72,341
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	1.36	3.1 / 2	27.08 / 1.32	36.83 / 1.8	9530 / 7974	351020 / 14315	365,335
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.019	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.33 / .05	8693 / 7974	2848 / 371	3,219
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	35.24	2.4 / 2	.98 / 1.91	34.46 / 67.17	8549 / 7974	294639 / 535593	830,232

Нийт Хүн/цаг: 575.77164742 / *Үндсэн цалин:* 6,635,586

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,128,050

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,455,167

Нийт цалин: 10,218,802

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,379,538

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,389,757

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **12,988,098**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В-20	м3	14.67	3.0 / 2	12.16 / 1.99	178.37 / 29.15	9412 / 7974	1678801 / 232436	1,911,237
06-050-13	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.517	2.5 / 2	3.25 / 2.45	1.68 / 1.26	8693 / 7974	14585 / 10084	24,669
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	14.67	2.4 / 2	.98 / 1.91	14.35 / 27.96	8549 / 7974	122655 / 222961	345,616

Нийт Хүн/цаг: 194.3932091 / 58.374892 *Үндсэн цалин:* 2,281,522

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 387,859

Нэмэгдэл цалин 37% : 844,163

Нийт цалин: 3,513,544

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 474,328

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 477,842

Ажиллах хүчний зардал: **4,465,715**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	28.97	3.0 / 2	2.46 / .52	71.34 / 15.06	9412 / 7974	671494 / 120100	791,594
07-500-15	Угсармал төмөр бетон ялуу Я15.12.14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	9412 / 7974	11052 / 957	12,008
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0905	2.3 / 2	10.07 / 4.24	.91 / .38	8406 / 7974	7661 / 3060	10,720
06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.052	3.5 / 2	77.24 / 2.85	4.02 / .15	10000 / 7974	40165 / 1183	41,348
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.782	2.4 / 2	1.18 / 1.08	.93 / .85	8549 / 7974	7919 / 6759	14,678

Нийт Хүн/цаг: 78.372765 / 16.561215 *Үндсэн цалин:* 870,349

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 147,959

Нэмэгдэл цалин 37% : 322,029

Нийт цалин: 1,340,338

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 180,946

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	182,286
Ажиллах хүчний зардал:	**1,703,569**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102.22	2.7 / 2	.16 / .02	16.55 / 1.66	8981 / 7974	148630 / 13205	161,835
12-060-08	Дээврийн болон саравчны 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	107.92	2.2 / 2	.14 / .01	15.11 / 1.35	8262 / 7974	124829 / 10757	135,586
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах	м2	102.22	3.0 / 2	.54 / .02	55.1 / 2.15	9412 / 7974	518569 / 17117	535,686
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	102.22	2.5 / 2	.1 / .07	10.53 / 6.85	8693 / 7974	91526 / 54612	146,137
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102.22	2.7 / 2	.11 / .02	10.85 / 1.66	8981 / 7974	97486 / 13205	110,691
12-010-04	Налуу дээврийг 1 үе цаасаар бүрж хийх	м2	107.92	2.9 / 2	.17 / .09	18.75 / 9.39	9268 / 7974	173735 / 74868	248,603
12-010-04	Налуу дээврийг 2 үе цаасаар бүрж хийх	м2	107.92	2.9 / 2	.35 / .09	37.49 / 9.39	9268 / 7974	347470 / 74868	422,339
09-070-04	Гадна төмөр шат угсрах /дээврийн/	тн	0.19	3.5 / 2	92.14 / 2.93	17.51 / .56	10000 / 7974	175067 / 4439	179,506
09-180-07	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19	4.0 / 2	3.06 / .03	.58 / .00	10589 / 7974	6157 / 38	6,195
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	184.8	3.9 / 2	.05 /	9.39 / .17	10471 / 7974	98300 / 1326	99,626
08-140-04	Салхивчийн яндан өрөх	м3	1.27	3.5 / 2	2.9 / 1.99	3.68 / 2.53	10000 / 7974	36791 / 20153	56,943
15-020-04	Парпед болон агааржуулалтын яндангийн хана /шахт/ шавардах	м2	25.2	3.9 / 2	1.33 / .07	33.64 / 1.69	10471 / 7974	352239 / 13463	365,702
19-530-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх 10см	м2	8.01	3.5 / 2	.3 / .01	2.39 / .04	10000 / 7974	23950 / 339	24,288
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	5.213	2.4 / 2	.98 / 1.91	5.1 / 9.94	8549 / 7974	43585 / 79229	122,815
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	4.31	2.4 / 2	1.18 / 1.08	5.11 / 4.67	8549 / 7974	43644 / 37255	80,899

Нийт Хүн/цаг:	241.7684028 / 52.028309	*Үндсэн цалин:*	2,696,854
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	458,465
		Нэмэгдэл цалин 37% :	997,836
		Нийт цалин:	4,153,155
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	560,676
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	564,829
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,278,659**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	11.46	3.3 / 2	1.1 / .38	12.59 / 4.35	9765 / 7974	122962 / 34725	157,687
15-400-05	Цонхны тавцан суулгах.	м2	2.66	3.7 / 2	2.06 / .34	5.47 / .89	10236 / 7974	55991 / 7127	63,118
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	11.34	3.4 / 2	1.02 / .37	11.61 / 4.2	9883 / 7974	114718 / 33457	148,175
10-590-04	2 хавтастай хамгаалалтын дулаалгатай листэн хаалга суулгах 1200*2100	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-590-05	Техникийн өрөөний гадна листэн хаалга суулгах 1000*2100	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	9530 / 7974	194159 / 3057	197,216
10-720-05	2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах 1500*2100	ш	1	3.7 / 2	2.99 / .19	2.99 / .19	10236 / 7974	30575 / 1507	32,082
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.34	3.0 / 2	.43 / .01	4.92 / .08	9412 / 7974	46322 / 633	46,955
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	11.46	3.0 / 2	.03 / .01	.36 / .14	9412 / 7974	3400 / 1097	4,496

Нийт Хүн/цаг: 66.0832606 / 10.38676 *Үндсэн цалин:* 724,085

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 123,094

Нэмэгдэл цалин 37% : 267,911

Нийт цалин: 1,115,090

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 150,537

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 151,652

Ажиллах хүчний зардал: **1,417,280**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	94.23	2.6 / 2	.21 / .12	20 / 11.31	8837 / 7974	176701 / 90167	266,868
11-030-05	Хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	94.23	3.2 / 2	.02 / .02	2.29 / 1.6	9647 / 7974	22099 / 12774	34,872
11-240-08	Чулуун хавтан дэвсэж шал /хальтардаггүй/ хийх 20мм	м2	35.3	3.2 / 2	.74 / .3	26.11 / 10.52	9647 / 7974	251931 / 83882	335,813
11-160-06	Вааран хавтангаар шал хийх	м2	12.42	3.2 / 2	1.39 / .15	17.27 / 1.93	9647 / 7974	166604 / 15351	181,955
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	39.89	3.1 / 2	.1 / .09	3.83 / 3.56	9530 / 7974	36460 / 28418	64,878

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-06	Техникийн ороонд 20мм зузаан бетон шал хийх	м2	6.62	2.5 / 2	.33 / .13	2.15 / .83	8693 / 7974	18709 / 6651	25,360
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3.073	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.64 / 3.33	8549 / 7974	31118 / 26562	57,681
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	9.745	2.4 / 2	.98 / 1.91	9.53 / 18.57	8549 / 7974	81477 / 148109	229,586

Нийт Хүн/цаг: 84.8198777 / 51.6570046 *Үндсэн цалин:* 1,197,012

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 203,492

Нэмэгдэл цалин 37% : 442,894

Нийт цалин: 1,843,398

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 248,859

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 250,702

Ажиллах хүчний зардал: **2,342,959**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-14	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	189.6	3.3 / 2	.77 / .05	146.05 / 10.03	9765 / 7974	1426167 / 79978	1,506,145
15-240-09	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	297.26	3.6 / 2	.02 /	5.7 / .21	10118 / 7974	57627 / 1659	59,286
10-650-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	31.68	3.5 / 2	1.01 / .08	31.97 / 2.47	10000 / 7974	319651 / 19704	339,355
15-790-11	Заал, хөлийн өрөөний хананд хавтан өнгөлгөө хийх /хаалга цонхны амалгаа орно/	м2	97.44	4.0 / 2	1.15 / .00	111.86 / .1	10589 / 7974	1184497 / 777	1,185,274
15-050-04	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	19	3.5 / 2	1.11 / .11	21.12 / 2.01	10000 / 7974	211185 / 16060	227,245
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	42.9	3.5 / 2	1.86 / .02	79.79 / .97	10000 / 7974	797940 / 7731	805,671
10-660-04	Заал, хөлийн өрөөнд төмөр каркастай гэрэлтүүлэгийн нуухтай гипсэн тааз угсрах	м2	30.26	3.7 / 2	2.13 / .06	64.45 / 1.91	10236 / 7974	659749 / 15201	674,951
15-130-05	Теллерийн хэсэгт сараалжин /рэйкэн/ тааз угсрах	м2	14.45	2.8 / 2	.3 / .03	4.29 / .37	9124 / 7974	39104 / 2927	42,031
15-240-07	Таазаны гадаргууд заслал хийх	м2	36.88	3.6 / 2	.03 /	1.23 / .01	10118 / 7974	12415 / 88	12,503
15-310-15	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	36.88	3.0 / 2	.22 / .00	8.2 / .1	9412 / 7974	77164 / 765	77,928
15-310-10	Эмульсэн будгаар хана,багана амалгаа будах	м2	212.24	3.0 / 2	.26 / .00	54.6 / .62	9412 / 7974	513923 / 4908	518,831
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	24.08	3.5 / 2	1.95 / .11	46.88 / 2.62	10000 / 7974	468765 / 20930	489,695
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7.362	2.4 / 2	1.18 / 1.08	8.72 / 7.98	8549 / 7974	74550 / 63636	138,186

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 584.848023 / 29.390928	*Үндсэн цалин:*		6,077,101
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,033,107
	Нэмэгдэл цалин 37% :		2,248,528
	Нийт цалин:		9,358,736
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		1,263,429
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,272,788
	Ажиллах хүчний зардал:		**11,894,954**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх / хөмсөг парпед, хаалга цонхны амалгаа орсон/	м2	276.98	3.4 / 2	1.7 / .19	471.86 / 53.46	9883 / 7974	4663423 / 426267	5,089,691
10-760-04	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах б-100мм /цоколь суурийн хэсэгт/	м2	29.76	4.0 / 2	1.3 / .00	38.63 / .06	10589 / 7974	409037 / 475	409,512
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд чулуун хавтан наах	м2	29.76	3.5 / 2	.89 / .08	26.36 / 2.38	10000 / 7974	263614 / 18984	282,599
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.806	2.4 / 2	1.18 / 1.08	.95 / .87	8549 / 7974	8162 / 6967	15,129

Нийт Хүн/цаг: 537.807723 / 56.771164	*Үндсэн цалин:*	5,796,929
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	985,478
	Нэмэгдэл цалин 37% :	2,144,864
	Нийт цалин:	8,927,271
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,205,182
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,214,109
	Ажиллах хүчний зардал:	**11,346,562**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Хаяавч бетон хийх	м3	5.21	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.97 / 7.74	8549 / 7974	33949 / 61735	95,684

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49.6	2.6 / 2	.12 / .12	6.05 / 5.95	8837 / 7974	53474 / 47461	100,936
06-010-08	Довжоо пандус цутгах B20	м3	7.7	2.8 / 2	3.74 / .51	28.77 / 3.93	9124 / 7974	262514 / 31314	293,828
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.1383	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.39 / -.34	8693 / 7974	-20733 / -2697	-23,430
11-060-04	Пандус довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	21	2.6 / 2	.12 / .12	2.56 / 2.52	8837 / 7974	22640 / 20094	42,735
08-040-10	Тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21	2.9 / 2	.49 / .01	10.34 / .17	9268 / 7974	95815 / 1340	97,155
11-240-04	Шат довжоонд боржин чулуун хавтан шал хийх	м2	30.48	3.0 / 2	1.93 / .29	58.71 / 8.93	9412 / 7974	552555 / 71213	623,768
09-070-04	Шат довжооны төмөр хайс хийж угсрах	тн	0.29	3.5 / 2	92.14 / 2.93	26.72 / .85	10000 / 7974	267208 / 6776	273,984
19-100-07	Цонхны хамгаалалтын төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	5	3.3 / 2	4.09 / .21	20.46 / 1.05	9765 / 7974	199753 / 8413	208,165
15-280-09	Шатны хайс, цонхны хамгаалалтын сараалжин хаалт будах	м2	21.98	3.2 / 2	.52 /	11.39 / .02	9647 / 7974	109858 / 158	110,016
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	15.505	2.4 / 2	.98 / 1.91	15.16 / 29.55	8549 / 7974	129636 / 235652	365,288
11-320-06	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2.577	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.05 / 2.79	8549 / 7974	26095 / 22275	48,371

Нийт Хүн/цаг: 184.79787251 / 63.1718982 Үндсэн цалин:	2,236,499
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	380,205
Нэмэгдэл цалин 37% :	827,505
Нийт цалин:	3,444,208
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	464,968
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	468,412
Ажиллах хүчний зардал:	**4,377,588**
Бүгд хүн/цаг: ***3208.54148049 /*** **Бүгд цалин:**	***36,009,986***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**6,121,698**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**13,323,695**
Нийт цалин:	**55,455,378**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**7,486,476**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**7,541,931**
Ажиллах хүчний зардал:	**70,483,786**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Ургамалын үетэй шороо	м3	0	59.4	0	83.16	5	1	453.71	188,653
					0					**188,653**

СУУРЬ БА 0.000 ТҮВШНЭЭС ДООШХИ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	11.625	3,488	.0058	613	2	280.66	1,000
1-4271	Ус	м3	1.818	16.5339	30,059	14.6886	2	1	621.48	18,257
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2.500	52.6032	131,508	.0526	613	1	216.56	6,983
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22.600	22.864	516,727	.8688	613	2	280.66	149,478
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1.400	194.4245	272,194	.2197	613	2	280.66	37,798
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.700	2.3526	6,352	.0027	613	2	280.66	465
1-4334	Хайрга	м3	22.390	39.9554	894,602	70.5349	3	1	516.48	109,290
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	10.7772	4,033,272	10.9927	613	1	216.56	1,459,298
1-0673	Шалны ус тусгаарлагч	м2	1.200	96.371	115,645	.2043	613	2	280.66	35,150
1-0879	Электрод э-42	кг	4.666	1.3915	6,493	.0016	613	2	280.66	278
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555.500	.0077	4,305	.005	613	1	216.56	669
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3.000	17.457	52,371	.0199	613	2	280.66	3,424
1-0733	Арматур	тн	2,522.727	2.7423	6,917,999	2.7423	613	1	216.56	364,040
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522.727	.0903	227,739	.0903	613	1	216.56	11,984
1-4543	Голын элс	м3	22.012	25.1213	552,969	41.4501	3	1	516.48	64,224
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3.500	1.7584	6,154	.0668	613	2	280.66	11,496
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555.500	.3464	192,446	.2079	613	1	216.56	27,594
1-5050	Xps хавтан б-100мм	м2	22.625	88.4861	2,001,998	.3362	613	1	216.56	44,637
					15,966,322					**2,346,065**

ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	15.7966	28,718	15.7966	2	1	621.48	19,635
1-0795	Тос	кг	500	123.7201	61,860	.1547	613	2	280.66	26,607
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,500	-39.324	-98,310	-.0393	613	1	216.56	-5,220
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,600	81.3536	1,838,591	3.0914	613	2	280.66	531,865
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,700	59.4458	160,504	.0684	613	2	280.66	11,761
1-4334	Хайрга	м3	22,390	36.3419	813,695	64.1558	3	1	516.48	99,406
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	14.3287	5,362,396	14.6153	613	1	216.56	1,940,194
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	90.601	422,744	.1051	613	2	280.66	18,081
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	95.0203	285,061	.1083	613	2	280.66	18,636
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.4008	8,579,214	3.4008	613	1	216.56	451,457
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.17	428,961	.17	613	1	216.56	22,573
1-4543	Голын элс	м3	22,012	21.1208	464,912	34.8494	3	1	516.48	53,997
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	6.6472	23,265	.2526	613	2	280.66	43,457
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120,000	.1226	14,717	.0797	613	1	216.56	10,582
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.7441	968,836	1.0464	613	1	216.56	138,917
					19,355,163					**3,381,948**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	3.5139	6,388	3.5139	2	1	621.48	4,368
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.1311	2,885	.1967	3	1	516.48	305
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,600	19.2177	434,320	.7303	613	2	280.66	125,639
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,700	20.0979	54,264	.0231	613	2	280.66	3,976
1-4334	Хайрга	м3	22,390	10.9233	244,572	15.806	3	1	516.48	24,490
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	3.9686	1,485,204	4.0479	613	1	216.56	537,369
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1188	66,008	.0772	613	1	216.56	10,253
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.6906	4,264,922	1.6906	613	1	216.56	224,429
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0587	148,034	.0587	613	1	216.56	7,790
1-4543	Голын элс	м3	22,012	9.3072	204,871	15.3569	3	1	516.48	23,795
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	247,000	.3668	90,587	.2384	613	1	216.56	31,646
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.3814	211,879	.2289	613	1	216.56	30,380

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

7,213,935 **1,024,441**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	2.1262	3,865	2.1262	2	1	621.48	2,643
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	.8898	19,575	1.3347	3	1	516.48	2,068
1-2696	Угсармал төмөр бетон ялуу я15.12.14	ш	21.000	2	42,000	.126	613	1	216.56	16,727
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	.0961	35,978	.0981	613	1	216.56	13,017
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	5.318	52	276,536	.0588	613	2	280.66	10,109
1-0733	Арматур	тн	2,522.727	.1195	301,390	.1195	613	1	216.56	15,860
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522.727	.0014	3,654	.0014	613	1	216.56	192
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300.000	1.4775	443,241	5.8729	613	1	216.56	779,641

1,126,239 **840,257**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	11.3902	20,707	11.3902	2	1	621.48	14,158
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	21.627	4	86,508	.0042	613	1	216.56	563
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	13.827	16	221,232	.0848	613	3	391.34	20,343
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11.582	4	46,328	.0161	613	1	216.56	2,139
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	6.0289	132,637	9.0434	3	1	516.48	14,012
1-0811	Унифлекс эпп чулуугүй	м2	8.284	248.216	2,056,221	.2631	613	2	280.66	45,266
1-0811	Техноэласт экп чулууттай хар цаас	м2	10.633	124.108	1,319,640	.6578	613	2	280.66	113,166
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6.500	1.33	8,645	.0017	613	2	280.66	295
1-0524	Төмөр утас	кг	3.000	1.9034	5,710	.0019	613	1	216.56	253
1-0692	Төмөр тор	кг	2.818	102.22	288,056	.1758	613	2	280.66	30,249
1-0358	Хар тосон түрхлэг / праймер/	кг	3.338	43.168	144,095	.0488	613	2	280.66	8,392
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2.473	119.7912	296,244	.254	613	2	280.66	43,692
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2.767	1.3675	3,784	.0016	613	2	280.66	271
1-4334	Хайрга	м3	22.390	2.9194	65,365	4.2244	3	1	516.48	6,545

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5112	Цавуутай тугалган наалт	м	384	6.408	2,461	.0006	613	1	216.56	85
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	11,635	36.96	430,030	.037	613	1	216.56	4,906
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	4.1329	1,546,722	4.2156	613	1	216.56	559,627
1-4529	Шохой	тн	266,207	.052	13,856	.0635	613	1	216.56	8,430
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.8392	8,582	.0021	613	2	280.66	367
3-8057	Баллонтой нүүрс хүчлийн газ	кг	3,600	36.6928	132,094	.0367	613	1	216.56	4,871
3-8057	Баллонтой нүүрс хүчлийн газ е7512-0160	кг	3,600	71.2272	256,418	.0712	613	1	216.56	9,456
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	5,318	20.6976	110,070	.0234	613	2	280.66	4,024
1-4543	Голын элс	м3	22,012	3.3365	73,442	5.5052	3	1	516.48	8,530
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,500	190	665,000	.247	613	1	216.56	32,790
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300,000	.4699	140,970	1.8679	613	1	216.56	247,960
2-4060	Пенополиүретан хавтан в-10см	м2	10,500	8.1702	85,787	.1471	613	1	216.56	19,523
1-5050	Xps хавтан	м2	22,625	103.2422	2,335,855	.1001	613	1	216.56	13,294
					10,496,458					**1,213,206**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком	58,736	1	58,736	.003	613	1	216.56	398
1-4476	Цонхны тавцан	м2	25,800	2.66	68,628	.008	613	1	216.56	1,059
1-0779	Шилэн хаалга /ганжуулсан/	м2	503,159	3.15	1,584,951	.1417	613	1	216.56	18,817
1-5077	Шилэн хаалганы тоноглол /бариул .цоож/	ком	45,455	1	45,455	.045	613	1	216.56	5,974
1-0363	Шуршдэг хөөс	кг	9,561	9.12	87,196	.011	613	3	391.34	2,647
	Листэн хаалга	иж	1,280,000	2	2,560,000	.204	613	2	280.66	35,097
1-4325	Модон хаалга	м2	290,204	11.34	3,290,913	.3402	613	2	280.66	58,530
1-4412	3-н давхар шилтэй 82мм рамтай вакум цонх	м2	248,182	11.46	2,844,166	.4428	613	2	280.66	76,184
	2 хавтастай хамгаалалтын дулаалгатай листэн хаалга /1200*2100/	иж бүрд	1,450,000	1	1,450,000	.089	613	2	280.66	15,312
					11,990,045					**214,019**

ШАЛНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.098	12,904	7.098	2	1	621.48	8,823
1-0680	Ус чийг тусгаарлагч хар цаас	м2	1,866	105.5376	196,933	.2573	613	2	280.66	44,267
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.2158	136,748	9.3237	3	1	516.48	14,447
1-4334	Хайрга	м3	22,390	.0935	2,092	.1352	3	1	516.48	210
1-4495	Чулуун хавтан	м2	76,655	35.3	2,705,922	.1377	613	1	216.56	18,276
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.9871	743,638	2.0268	613	1	216.56	269,059
1-4543	Голын элс	м3	22,012	.0957	2,108	.158	3	1	516.48	245
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	29,055	12.9168	375,298	.3649	613	1	216.56	48,441
1-5230	Паркет	м2	35,607	33.3081	1,186,003	.1166	613	1	216.56	15,476
1-5231	Плентүс	м	2 596	31.912	82,844	.0319	613	1	216.56	4,236
					5,444,490					**423,479**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан /зам төмрийн хамт/	м2	13,219	43.758	578,437	.4271	613	2	280.66	73,476
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	3.000	88.6618	265,985	.0266	613	1	216.56	3,531
1-0695	Рейкэн тааз	м2	59,220	14.45	855,729	.0352	613	2	280.66	6,061
1-4271	Ус	м3	1,818	12.9651	23,571	12.9651	2	1	621.48	16,115
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.4252	119,353	8.1377	3	1	516.48	12,609
	Тусгаарлагч лент	м	150	56.0736	8,411	.0056	613	2	280.66	965
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	5.451	15.5904	84,983	.0176	613	2	280.66	3,031
1-4288	Ханын хавтанцар	м2	34.775	26.488	921,120	.7748	613	1	216.56	102,852
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	.3015	112,831	.3075	613	1	216.56	40,824
1-4529	Шохой	тн	266.207	2.7357	728,252	3.3375	613	1	216.56	443,058
1-0212	Эмульс /тааз/	кг	6,813	11.8016	80,404	.0152	613	2	280.66	2,619
1-0212	Эмульс кодтой / в1661/	кг	12,300	44.5704	548,216	.0575	613	2	280.66	9,892
1-5059	Бауситте цавуу	кг	1,800	17.393	31,307	.02	613	2	280.66	3,441
1-5006	Ам дарагч	у/м	1,200	32.9347	39,522	.0329	613	1	216.56	4,372
1-0864	Гипс шуруп	кг	3.800	2.9689	11,282	.003	613	1	216.56	394
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	420	56.88	23,890	.0586	613	1	216.56	7,777

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	10.666	30.8652	329,208	.2778	613	2	280.66	47,792
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	7.638	66.528	508,141	.2661	613	2	280.66	45,783
1-5058	Дотор ханын өнгөлгөөний хавтан	м2	23.755	102.312	2,430,422	.4092	613	2	280.66	70,409
1-5007	Дотор булан	у/м	2.245	32.9347	73,938	.0329	613	1	216.56	4,372
1-0128	Дюбель	ш	2.200	53.5392	117,786	.3025	613	2	280.66	52,043
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1.500	.8473	1,271	.001	613	2	280.66	165
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	99.2022	14,880	.0992	613	1	216.56	13,169
1-0135	Замаск	кг	336	118.682	39,877	.1495	613	2	280.66	25,727
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	39.9168	7,983	.004	613	1	216.56	530
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	2.800	81.1531	227,229	.0243	613	1	216.56	3,232
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	3.000	64.6272	193,882	.0194	613	1	216.56	2,574
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	12.000	32.6304	391,565	.1632	613	3	391.34	39,139
					8,769,475					**1,035,953**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	.2053	373	.2053	2	1	621.48	255
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	.4732	10,410	.7098	3	1	516.48	1,100
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	5.451	3.9283	21,413	.0044	613	2	280.66	764
1-0524	Төмөр утас	м	300	279.7498	83,925	.028	613	1	216.56	3,714
1-5062	Хар силикон	кг	18.000	47.7259	859,066	.0539	613	1	216.56	7,159
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	.1071	40,095	.1093	613	1	216.56	14,507
1-0861	Шураг	кг	7.861	110.792	870,936	.1252	613	2	280.66	21,539
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан б-15см	м3	292.570	41.547	12,155,406	3.6694	613	3	391.34	880,265
1-0717	Бэхэлгээний квадрат төмөр /рамны босоо/	кг	3.200	969.43	3,102,176	1.0955	613	1	216.56	145,423
1-0717	Бэхэлгээний квадрат цагаан төмөр /рамны/	кг	2.800	553.96	1,551,088	.626	613	1	216.56	83,099
1-0011	Дулаалгын xps шахмал хавтан б-100мм	м2	22.625	30.6528	693,520	.0337	613	3	391.34	8,089
1-4302	Кабанчик вааран хавтан	м2	25.000	29.76	744,000	.4309	613	1	216.56	57,198
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	70.470	276.98	19,518,781	2.7698	613	1	216.56	367,694
					39,651,188					**1,590,806**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	7.9782	14,504	7.9782	2	1	621.48	9,917
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	5.9969	131,933	8.9954	3	1	516.48	13,938
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2.500	-4.9788	-12,447	-.005	613	1	216.56	-661
1-4334	Хайрга	м3	22.390	2.976	66,632	4.3062	3	1	516.48	6,672
2-1351	Цонхны сараалж	ш	87.600	5	438,000	.1426	613	2	280.66	24,534
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	5.0352	1,884,396	5.1359	613	1	216.56	681,803
1-0879	Электрод э-42	кг	4.666	3.6572	17,064	.0042	613	2	280.66	730
1-4474	Боржин чулуун хавтан	м2	93.964	30.48	2,864,023	1.585	613	1	216.56	210,405
1-0733	Арматур	тн	2,522.727	.1208	304,758	.1208	613	1	216.56	16,037
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522.727	-.0069	-17,445	-.0069	613	1	216.56	-918
1-4543	Голын элс	м3	22.012	3.4011	74,865	5.6118	3	1	516.48	8,695
1-3825	Ган бүтээц	кг	3.500	145	507,500	.1885	613	1	216.56	25,024
1-0358	Праймер түрхлэг	кг	3.338	21	70,098	.0237	613	2	280.66	4,083
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	13.471	5.517	74,319	.0071	613	2	280.66	1,224
					6,418,201					**1,001,482**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **126,431,517** **13,260,308**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.21	51,955	63,050
1017	Бульдозер	1.94	51,955	100,877
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	10.58	52,458	555,188
				719,115

СУУРЬ БА 0.000 ТҮВШНЭЭС Д

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.72	14,071	52,344
2028	Автокран 5тн	23.43	59,489	1,394,030
	Автомашин	.41	13,500	5,584
9022	Гадаргуугийн доргиур	3.29	9,115	29,979
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	16.96	16,620	281,834
				1,763,770

ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.19	59,489	11,327
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.89	3,940	11,377
7001	Бетон зуурмагийн насос	.62	20,840	12,859
27004	Авто бетон зуурагч	.62	0	0
2028	Автокран 5тн	25.66	59,489	1,526,206
	Автомашин	.81	13,500	10,875
3027	Гагнуурын аппарат	33.88	19,064	645,963
9022	Гадаргуугийн доргиур	22.72	9,115	207,130
9023	Гүний доргиур	.62	12,800	7,898
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	12.33	16;620	204,991
				2,638,625

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	6.29	59,489	374,390
	Автомашин	.38	13,500	5,149
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	6.6	16,620	109,717
				489,256

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.32	59,489	18,760
	Автомашин	.05	13,500	688
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.35	16,620	5,849
				25,296

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	4.56	59,489	271,184
	Автомашин	.71	13,500	9,551
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.35	16,620	38,988
				319,723

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин		13,500	7
				7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	4.82	59,489	286,931
	Автомашин	.02	13,500	292
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.77	16,620	95,866
				383,088

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3	59,489	178,630
	Автомашин	.2	13,500	2,763
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.31	16,620	55,060
				236,454

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	7.81	59,489	464,659
	Автомашин	2.08	13,500	28,092
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.36	16,620	6,028
				498,779

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	7.23	59,489	429,843
	Автомашин	.06	13,500	864
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.14	16,620	135,235
				565,942

НИЙТ ДҮН: 7,640,055

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**5,513,842**
2	**Материал**	**6,701,482**
3	**Тээвэр**	**1,068,116**
4	**Машин ашиглалт**	**244,302**
	Шууд зардлын дүн	**13,527,743**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /74.1 %/**	**2,087,403**
6	**Ашиг / 15%/**	**2,342,272**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**17,957,417**
7	**НӨАТ 10%**	**1,795,742**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**32,323**
	Дүн	**19,785,483**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**359,148**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**179,574**
	Дүн	**20,324,205**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**359,148**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**20,683,353**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын ажил	13,244,768	4,334,010	4,445,876	195,266	901,289	1,640,748	1,727,578
2	Агаар сэлгэлтийн ажил	4,712,650	1,179,833	2,255,606	49,036	166,827	446,655	614,693
	НИЙТ ДҮН:	17,957,417	5,513,842	6,701,482	244,302	1,068,116	2,087,403	2,342,272

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	23	3.6 / 2	.52 / .01	11.86 / .27	10118 / 7974	119964 / 2164	122,128
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44	3.6 / 2	.52 / .01	22.68 / .52	10118 / 7974	229496 / 4140	233,637
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	21	3.6 / 2	.52 / .01	10.83 / .25	10118 / 7974	109532 / 1976	111,508
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	88	3.2 / 2	.79 / .2	69.89 / 17.25	9647 / 7974	674225 / 137536	811,761
18-030-04	Халаалтын радиатор угсрах	экм	27.84	3.8 / 2	1.8 / .08	50.23 / 2.34	10353 / 7974	519991 / 18648	538,639
18-170-14	Цахилгаан радиатор суурилуулах 0.5кВт	ком	1	3.4 / 2	1.99 / .00	1.99 / .00	9883 / 7974	19647 / 24	19,671
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт д-15 мм	ш	7	3.5 / 2	.95 / .01	6.67 / .08	10000 / 7974	66696 / 670	67,366
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	2	3.5 / 2	.95 / .01	1.91 / .02	10000 / 7974	19056 / 191	19,247
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	2	3.5 / 2	.95 / .01	1.91 / .02	10000 / 7974	19056 / 191	19,247
18-210-04	D-15мм термостат винтель	ш	7	4.6 / 2	.79 / .00	5.53 / .03	11216 / 7974	62024 / 262	62,287
18-210-04	Автомат хий гаргагч ф15мм	ш	2	4.6 / 2	.79 / .00	1.58 / .01	11216 / 7974	17721 / 75	17,796
18-210-19	Ус юулэгч вентиль угсрах д-20 мм	ш	2	3.5 / 2	.95 / .01	1.91 / .02	10000 / 7974	19056 / 191	19,247
15-270-13	Халаалтын шугам хоолой, халаах хэрэгсэл будах	м2	28.3	3.3 / 2	.55 /	15.45 / .03	9765 / 7974	150859 / 203	151,062
19-270-04	Хэвтээ чиглэлийн дулаан хөшиг	ш	1	3.4 / 2	1.46 / .78	1.46 / .78	9883 / 7974	14402 / 6236	20,637

Нийт Хүн/цаг: 203.870314 / 21.63373 *Үндсэн цалин:*	2,214,234
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	376,420
Нэмэгдэл цалин 37% :	819,267
Нийт цалин:	3,409,921
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	460,339
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	463,749
Ажиллах хүчний зардал:	**4,334,010**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x100 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.4	3.5 / 2	2.19 / .08	14.01 / .52	10000 / 7974	140115 / 4134	144,249
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.6	3.5 / 2	2.19 / .08	14.45 / .53	10000 / 7974	144494 / 4263	148,757

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-090-04	Агаар сорох хавхлагатай сараалж /100x100/ суурилуулах /	ш	2	3.9 / 2	1 / .06	2 / .12	10471 / 7974	20950 / 973	21,923
19-090-04	Агаар сорох хавхлагатай сараалж /150x150/ суурилуулах /	ш	3	3.9 / 2	1 / .06	3 / .18	10471 / 7974	31426 / 1459	32,885
19-090-11	Агаар оруулах сараалж угсрах 150x150	ш	4	3.2 / 2	1.5 / .58	5.99 / 2.31	9647 / 7974	57824 / 18436	76,260
19-230-04	Дээврийн сэнстэй үл буцаах хавхлагатай /100x100/ сараалж суурилуулах 20вт	ш	3	3.6 / 2	2.8 / .29	8.4 / .86	10118 / 7974	84985 / 6866	91,851
19-230-04	Дээврийн сэнстэй үл буцаах хавхлагатай /150x150/ сараалж суурилуулах 30вт	ш	1	3.6 / 2	2.8 / .29	2.8 / .29	10118 / 7974	28328 / 2289	30,617
24-160-04	Гөлмөн төмөр хоолойн дулаалга хийх	м2	13	3.5 / 2	.42 / .02	5.45 / .22	10000 / 7974	54470 / 1762	56,232

Нийт Хүн/цаг: 56.1031 / 5.039 *Үндсэн цалин:*	602,774
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	102,472
Нэмэгдэл цалин 37% :	223,026
Нийт цалин:	928,271
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	125,317
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	126,245
Ажиллах хүчний зардал:	**1,179,833**
Бүгд хүн/цаг: ***259.973414 / 26.67273*** **Бүгд цалин:**	***2,817,008***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**478,891**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,042,293**
Нийт цалин:	**4,338,192**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**585,656**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**589,994**
Ажиллах хүчний зардал:	**5,513,842**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1352	Радиаторын секц	ш	26,910	87	2,341,170	4.7415	613	2	280.66	815,749
1-4271	Ус	м3	1,000	.0278	28	.0278	2	1	621.48	35
1-0094	Тэлэгчтэй шүүрүүп	кг	1,500	2.1	3,150	.0024	613	2	280.66	408
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	40,501	7	283,507	.0085	613	2	280.66	1,457
2-1354	Цахилгаан радиатор 0.5 квт	ком	313,000	1	313,000	.0273	613	2	280.66	4,688
2-2703	Шилжүүлэг ф25-20	ш	1,500	4	6,000	.0004	613	1	216.56	53
2-2708	Шилжүүлэг ф20-15	ш	5,707	15	85,605	.002	613	2	280.66	335
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	.3928	1,807	.0005	613	2	280.66	78
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д-15мм	ш	24,282	7	169,974	.0079	613	2	280.66	1,361
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д-20мм	ш	29,886	2	59,772	.0023	613	2	280.66	389
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д-25мм	ш	28,952	2	57,904	.0023	613	2	280.66	389
2-0168	Автомат хий ф-15 мм	ш	9,829	2	19,658	.0024	613	2	280.66	416
2-1451	Ган яндан хоолой д-15мм	м	4,590	23	105,570	.0276	613	3	391.34	6,621
2-1451	Ган яндан хоолой д-20мм	м	4,865	44	214,060	.0704	613	3	391.34	16,888
2-1451	Ган яндан хоолой д-25мм	м	7,895	21	165,795	.0483	613	3	391.34	11,587
2-1784	Гуравлагч ф25х25х25	ш	1,629	6	9,774	.0022	613	2	280.66	371
2-1783	Гуравлагч ф20х20х20	ш	1,629	10	16,290	.0032	613	2	280.66	553
2-0113	Вентиль д-25мм	ш	23,500	2	47,000	.0023	613	2	280.66	389
2-0001	Дулаан агаарын хөшиг /хэвтээ/	ш	264,000	1	264,000	.1822	613	2	280.66	31,348
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	12.0004	2,400	.0014	613	2	280.66	233
2-1156	Кронштейн	ш	900	16.0004	14,400	.0279	613	2	280.66	4,794
1-0087	Олс	кг	6,000	.2238	1,343	.0002	613	2	280.66	40
2-2860	Отвод ф 25мм	ш	5,832	11	64,152	.0048	613	2	280.66	824
2-3139	Отвод ф 20 мм	ш	5,375	7	37,625	.0017	613	2	280.66	291
2-3138	Отвод ф-15	ш	4,785	22	105,270	.0027	613	2	280.66	458
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,200	6.9052	56,623	.0089	613	2	280.66	1,533
					4,445,876					**901,289**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	3.2	8,000	.0036	613	1	216.56	480
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	3.06	4,284	.0039	613	2	280.66	679
1-4669	Уян хоолой ф150	метр	3,400	1	3,400	.0048	613	3	391.34	1,142
1-4669	Уян хоолой ф100	метр	3,000	3	9,000	.0143	613	3	391.34	3,426
1-4271	Ус	м3	1,000	.003	3	.003	2	1	621.48	4
1-0717	Туузан төмөр	кг	1,280	2.4	3,072	.0024	613	1	216.56	319
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	2.1105	9,708	.0024	613	2	280.66	421
	Эрдэс хөвөн	м2	6,000	13.26	79,560	.0049	613	2	280.66	841
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	.53	1,590	.0006	613	2	280.66	104
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.72	4,300	.0019	613	2	280.66	334
1-0136	Бэхэлгээ	кг	1,600	20	32,000	.0226	613	2	280.66	3,888
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	8.45	29,575	.0095	613	2	280.66	1,643
2-0364	Агаар хуваарилагч хавхлагатай сараалж 150*150	ш	16,000	3	48,000	.0406	613	2	280.66	6,983
2-0364	Агаар хуваарилагч хавхлагтай сараалж 100*100	ш	16,000	2	32,000	.0271	613	2	280.66	4,656
2-0334	Агаар оруулах сараалж 150*150	ш	2,600	4	10,400	.0295	613	2	280.66	5,079
3-4877	Гурвалжлагч d 100	ш	24,537	3.2	78,518	.0032	613	2	280.66	551
2-0266	Дээврийн сэнс 30вт	ш	160,228	1	160,228	.0976	613	2	280.66	16,792
2-0266	Дээврийн сэнс 20вт	ш	160,228	3	480,684	.144	613	2	280.66	24,774
2-1350	Дулаалгатай жалюзи 150*150	ш	38,400	4	153,600	.1587	613	2	280.66	27,307
2-2991	Дервөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 150*150	ш	26,600	4	106,400	.0493	613	2	280.66	8,485
2-2991	Дервөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 100*100	ш	18,200	6	109,200	.074	613	2	280.66	12,728
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой	м	33,000	27	891,000	.1849	613	3	391.34	44,368
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3,000	.361	1,083	.0106	613	2	280.66	1,825
					2,255,606					**166,827**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**6,701,482**					**1,068,116**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.00	0	0
2028	Автокран 5тн	2.6	59,489	154,666
	Автомашин	.51	14,873	7,575
	Автамошин 5 тн	.00	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	2.67	12,366	33,025
				195,266

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.47	59,489	27,905
	Автомашин	.18	14,873	2,705
3028	Гагнуурын аппарат	1.49	12,366	18,425
				49,036

НИЙТ ДҮН: 244,302

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,399,468**
2	**Материал**	**1,835,704**
3	**Тээвэр**	**66,745**
4	**Машин ашиглалт**	**39,320**
	Шууд зардлын дүн	**3,341,238**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**516,934**
6	**Ашиг / 15%/**	**578,726**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**4,436,897**
7	**НӨАТ 10%**	**443,690**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**7,986**
	Дүн	**4,888,573**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**88,738**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**44,369**
	Дүн	**5,021,680**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**88,738**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**5,110,418**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Бохир усны ажил	1,424,146	347,664	737,414	4,139	20,751	128,420	185,758
2	Цэвэр усан хангамжийн ажил	3,012,752	1,051,804	1,098,291	35,181	45,993	388,514	392,968
	НИЙТ ДҮН:	4,436,897	1,399,468	1,835,704	39,320	66,745	516,934	578,726

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2	4.0 / 2	.94 / .00	1.87 / .00	10589 / 7974	19823 / 23	19,845
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16	4.0 / 2	.47 / .01	7.49 / .08	10589 / 7974	79341 / 663	80,005
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	3.05 / .36	3.05 / .36	10589 / 7974	32265 / 2903	35,167
17-010-07	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	1	4.0 / 2	3 / .14	3 / .14	10589 / 7974	31738 / 1108	32,847
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757

Нийт Хүн/цаг: 16.3361 / 0.60904 *Үндсэн цалин:* 177,621

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 30,196

Нэмэгдэл цалин 37% : 65,720

Нийт цалин: 273,536

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 36,927

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 37,201

Ажиллах хүчний зардал: **347,664**

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	21	3.2 / 2	.8 / .62	16.88 / 13.08	9647 / 7974	162799 / 104324	267,123
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	11	3.2 / 2	.8 / .62	8.84 / 6.85	9647 / 7974	85276 / 54646	139,921
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	4	3.2 / 2	.8 / .62	3.21 / 2.49	9647 / 7974	31009 / 19871	50,881
17-090-04	Цахилгаан ус халаагч тавих 2 кВт	1ш	1	3.8 / 2	2.99 / .54	2.99 / .54	10353 / 7974	30938 / 4322	35,260
18-070-05	Вакум насос суурилуулах 0.75 кВт,	ком	1	3.6 / 2	1.35 / .14	1.35 / .14	10118 / 7974	13673 / 1116	14,790
17-080-04	Нөөц усны сав 150л	1ком	1	3.4 / 2	.57 / 2.98	.57 / 2.98	9883 / 7974	5651 / 23739	29,390

Нийт Хүн/цаг: 33.8411 / 26.087 *Үндсэн цалин:* 537,364

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 91,352

Нэмэгдэл цалин 37% : 198,825

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	827,541
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	111,718
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	112,546
Ажиллах хүчний зардал:	**1,051,804**
Бүгд хүн/цаг: ***50.1772 / 26.69604*** **Бүгд цалин:**	***714,985***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**121,547**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**264,544**
Нийт цалин:	**1,101,076**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**148,645**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**149,746**
Ажиллах хүчний зардал:	**1,399,468**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0759	Ревиз 100	ш	16,160	2	32,320	.0045	613	2	280.66	778
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	94,293	1	94,293	.0021	613	2	280.66	355
2-1428	Холигч	иж	55,000	1	55,000	.0041	613	2	280.66	713
1-0375	Хоолойн хэвлэмэл дулаалга	м	2,705	18	48,690	.0216	613	2	280.66	3,716
	Хомутан бэхэлгээ	ш	270	2	540	.0011	613	2	280.66	194
	Хомутан бэхэлгээ ф100	ш	270	11	2,970	.0001	613	2	280.66	21
1-5013	Цэвэрлэх таг	ш	2,940	2	5,880	.0000	613	1	216.56	3
2-2715	Шилжвэр 50*100 мм	ш	13,179	1	13,179	.002	613	2	280.66	335
2-1530	Шаазан суултуур	иж	209,890	1	209,890	.033	613	2	280.66	5,677
1-4006	Эргэлт 87-100	ш	8,664	4	34,656	.0023	613	2	280.66	389
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	12,885	16.32	210,283	.0326	613	3	391.34	7,830
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	ш	5,510	2.04	11,240	.002	613	3	391.34	489
2-2625	Гуравлагч 100*100*100 мм	ш	3,670	4	14,680	.0013	613	2	280.66	226
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	.07	560	.0001	613	2	280.66	12
1-3825	Малгайвч 100	ш	1,616	2	3,232	.002	17	1	323.62	11
					737,414					**20,751**

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	30	6,000	.0001	613	2	280.66	9
1-0375	Хоолойн хэвлэмэл дулаалга	м	2,705	36	97,380	.0432	613	2	280.66	7,432
	Хомутан бэхэлгээ	ш	270	24.9999	6,750	.0141	613	2	280.66	2,430
2-1470	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25мм	м	3,705	11	40,755	.0088	613	3	391.34	2,111
2-1470	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	2,729	4	10,916	.0032	613	3	391.34	768
2-1470	Цэвэр усны хуванцар хоолой д15	м	2,729	21	57,309	.0168	613	3	391.34	4,030
2-2715	Шилжвэр 25*20 мм	ш	4,400	.9999	4,400	.0019	613	2	280.66	335
2-2715	Шилжвэр 20*15 мм	ш	3,528	1	3,528	.002	613	2	280.66	335
2-2634	Эргэлт 90, ф 25мм	ш	789	4	3,156	.0013	613	2	280.66	226
2-2637	Эргэлт 90, ф15	ш	789	8	6,312	.0091	613	2	280.66	1,561

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2634	Эргэлт 90,ф 25	ш	789	4.9995	3,945	.0016	613	2	280.66	283
2-2634	Булан д-15мм	ш	4,500	10.0002	45,001	.0003	613	2	280.66	46
2-4020	Бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	21,750	1.9998	43,496		613	1	216.56	0
2-0305	Агшин зуурын ус халаагч	ш	244,690	1	244,690	.0036	613	2	280.66	625
2-1783	Гуравлагч 25x20x25	ш	6,797	.9999	6,796	.0004	613	2	280.66	62
2-1783	Гуравлагч 20x15x20	ш	5,707	2	11,414	.0006	613	2	280.66	111
2-0444	Вакум насос	иж	125,000	1	125,000	.0056	613	2	280.66	972
2-2922	Неец усны сав 100л	иж бүрд	370,300	1	370,300	.142	613	2	280.66	24,430
2-0100	Үл буцах хаалт ф25	ш	11,145	.9999	11,144	.0013	613	2	280.66	227
					1,098,291					**45,993**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,835,704** **66,745**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.07	59,489	3,926
	Автомашин	.02	13,500	212
				4,139

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	2.12	2,720	5,777
11004	Цахилгаан өрөм	3.24	2,531	8,200
2028	Автокран 5тн	.27	59,489	15,776
	Автомашин	.07	13,500	890
3033	Гагнуурын аппарат	.24	19,064	4,537
				35,181

НИЙТ ДҮН: 39,320

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,988,002
2	Материал	8,150,589
3	Тээвэр	536,189
4	Машин ашиглалт	310,393
	Шууд зардлын дүн	13,985,173
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,842,462
6	Ашиг / 15%/	2,374,145
	Барилга угсралтын ажлын дүн	18,201,780
7	НӨАТ 10%	1,820,178
8	Нормчлолын сан 0.18%	32,763
	Дүн	20,054,722
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	364,036
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	182,018
	Дүн	20,600,775
12	Магадлашгүй ажил 2 %	364,036
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	20,964,811

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор гэрэлтүүлгийн ажил	18,201,780	4,988,002	8,150,589	310,393	536,189	1,842,462	2,374,145
	НИЙТ ДҮН:	18,201,780	4,988,002	8,150,589	310,393	536,189	1,842,462	2,374,145

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС-1 /1400*800*300/	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	4	4.0 / 2	1.98 / .03	7.91 / .11	10589 / 7974	83780 / 893	84,673
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
39-150-46	Хуваарилах самбар ХС-1	шир	1	4.5 / 2	11.66 / .66	11.66 / .66	11111 / 7974	129554 / 5263	134,817
39-150-46	Хуваарилах самбар ХС-UPS	шир	1	4.5 / 2	11.66 / .66	11.66 / .66	11111 / 7974	129554 / 5263	134,817
20-250-13	Гарцын гэрэлтүүлэг угсрах 3W	ширхэг	1	3.0 / 2	1.23 / .00	1.23 / .00	9412 / 7974	11577 / 24	11,601
20-280-07	Цэнэг хуримтлуулах /ослын/ гарцын гэрэлтүүлэг суурилуулах 24W	ш	4	3.0 / 2	3.27 / .04	13.09 / .16	9412 / 7974	123196 / 1308	124,503
20-280-08	Таазанд ЛЭД нүдэн гэрэл суурилуулах 18W	ш	12	2.9 / 2	1.28 / .08	15.3 / .91	9268 / 7974	141812 / 7272	149,084
20-250-04	Гадна хананд гэрэлтүүлэгч суурилуулах /мэдрэгчтэй/ 7W	ширхэг	3	2.9 / 2	.71 / .00	2.14 / .01	9268 / 7974	19852 / 48	19,900
20-280-04	Таазанд 30х30 хэмжээтэй өдрийн гэрлийг суурилуулах 30W	ш	2	3.2 / 2	1.02 / .08	2.04 / .16	9647 / 7974	19718 / 1308	21,026
20-280-04	Таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах 59W	ш	15	3.2 / 2	1.02 / .08	15.33 / 1.23	9647 / 7974	147889 / 9808	157,697
20-280-05	Таазанд 120х90 хэмжээтэй савхан гэрлийг суурилуулах 59W	ш	4	3.3 / 2	1.85 / .07	7.42 / .27	9765 / 7974	72456 / 2169	74,625
20-280-04	Техникийн өрөөний таазанд 30х30 хэмжээтэй өдрийн гэрлийг суурилуулах 19W	ш	2	3.2 / 2	1.02 / .08	2.04 / .16	9647 / 7974	19718 / 1308	21,026
20-250-04	Дээвэрт прожектор суурилуулах 150вт /РЛ/	ширхэг	2	2.9 / 2	.71 / .00	1.43 / .00	9268 / 7974	13235 / 32	13,267
38-520-39	1 даралтат унтраалга угсрах	ш	8	3.0 / 2	.25 / .03	2 / .24	9412 / 7974	18824 / 1914	20,738
38-520-39	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	3	3.0 / 2	.25 / .03	.75 / .09	9412 / 7974	7059 / 718	7,777
38-520-40	1 даралтат хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	2	3.0 / 2	.32 / .01	.64 / .02	9412 / 7974	6024 / 159	6,183

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-10	Газардуулгын контакттай розетка ил угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 8	1,984
20-230-08	Далд розетка тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	.22 / .00	2.64 / .02	9412 / 7974	24848 / 191	25,039
20-230-14	Шаланд газардуулгын контакттай розетка суулгах	ш	2	4.0 / 2	.59 / .04	1.18 / .08	10589 / 7974	12495 / 670	13,165
20-180-04	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	217	2.9 / 2	.11 / .01	23.44 / 2.17	9268 / 7974	217205 / 17304	234,508
20-180-04	3х2,5мм2 утас далд угсрах	м	145	2.9 / 2	.11 / .01	15.66 / 1.45	9268 / 7974	145137 / 11562	156,699
20-180-04	Мөн 5х4мм2 утас далд угсрах	м	67	2.9 / 2	.11 / .01	7.24 / .67	9268 / 7974	67063 / 5343	72,406
20-180-04	Мөн 5х6мм2 утас далд угсрах	м	8	2.9 / 2	.11 / .01	.86 / .08	9268 / 7974	8008 / 638	8,645
20-180-04	Мөн 5х10мм2 утас далд угсрах	м	9	2.9 / 2	.11 / .01	.97 / .09	9268 / 7974	9008 / 718	9,726
38-330-18	Хуванцар хоолойг угсрах д-25мм /2 холбох/	м	460	3.0 / 2	.02 / .00	9.66 / .46	9412 / 7974	90920 / 3668	94,588
16-072-04	Ган хоолой угсрах ф25 /2 холбох/	м	20	3.6 / 2	.53 / .08	10.57 / 1.66	10118 / 7974	106907 / 13237	120,144
01-050-08	Газардуулгын шин-ий нүх ухах	м3	2.8	2.4 / 2	4.64 /	12.99 /	8549 / 7974	111047 /	111,047
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	2.8	1.3 / 2	1.84 /	5.14 /	6968 / 7974	35811 /	35,811
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох л-3.5м	ш	20	2.0 / 2	.72 / .07	14.4 / 1.5	7974 / 7974	114826 / 11961	126,787
38-350-10	25х4мм2 огтолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	33	3.4 / 2	.23 / .01	7.59 / .18	9883 / 7974	75012 / 1474	76,486
38-350-11	40х4мм огтолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	85	3.4 / 2	.23 / .01	19.55 / .75	9883 / 7974	193213 / 5965	199,177
30-120-01	12мм хүртэл голчтой аянгын гүйдлийн буулт	м	19	3.3 / 2	.12 / .00	2.36 / .08	9765 / 7974	23006 / 606	23,612
30-120-03	12мм хүртэл голчтой аянгын тор	м	75	3.2 / 2	.06 / .00	4.65 / .3	9647 / 7974	44859 / 2392	47,251
30-200-01	Аянга зайлуулагчийг босгох	ширхэг	1	3.6 / 2	.11 / 4.14	.11 / 4.14	10118 / 7974	1153 / 32988	34,142
38-420-10	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	2	3.7 / 2	2.58 / .04	5.16 / .08	10236 / 7974	52818 / 638	53,456

Нийт Хүн/цаг: 250.59428 / 18.7408 *Үндсэн цалин:*	2,548,357
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	433,221
Нэмэгдэл цалин 37% :	942,892
Нийт цалин:	3,924,471
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	529,804
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	533,728
Ажиллах хүчний зардал:	**4,988,002**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***250.59428 / 18.7408***	**Бүгд цалин:**	***2,548,357***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**433,221**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**942,892**
		Нийт цалин:	**3,924,471**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**529,804**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**533,728**
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,988,002**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4635	60*60 лэд гэрэл	ш	48,500	15	727,500	.0008	613	2	280.66	129
3-5114	Сэлгэх розетка	ш	9,750	12	117,000	.096	613	2	280.66	16,516
3-4635	Савхан гэрэл 120*90	ш	36,500	4	146,000	.0002	613	2	280.66	34
3-5593	Соронзон залгуур пма 4210	ш	80,208	2	160,416	.004	613	2	280.66	688
2-2976	Утас прг 500х1.5 мм2	м	500	20	10,000	.0093	613	2	280.66	1,603
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3,000	3.6	10,800	.0036	613	2	280.66	619
2-2976	Утас 1х2,5 мм2	м	1,260	217	273,420	.2973	613	2	280.66	51,147
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,500	.0756	643	.0001	613	2	280.66	16
1-4112	Төгсгөвч	ш	1,000	2	2,000	.0014	613	2	280.66	241
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	1,500	2	3,000	.0000	613	2	280.66	3
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	1,800	6	10,800	.0001	613	2	280.66	10
2-2834	Хуванцар хоолой д-25мм	м	1,139	460	523,940	.0644	613	3	391.34	15,449
	Хуваарилах самбар хс-ups	ш	222,057	1	222,057	.86	613	2	280.66	147,958
	Хуваарилах самбар хс-1	ш	482,940	1	482,940	.86	613	2	280.66	147,958
3-5117	Хоёрлосон далд унтраалга	ш	7,800	3	23,400	.0003	613	2	280.66	52
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	160	48.2517	7,720	.0006	613	2	280.66	108
2-1759	Холбох булан ф25мм	ш	250	230	57,500	.1449	613	2	280.66	24,929
2-1759	Холбох муфт ф25	ш	300	129.9997	39,000	.0328	613	2	280.66	5,636
1-0277	Хар лак	кг	4,727	.6683	3,159	.0008	613	2	280.66	145
3-5119	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	7,200	2	14,400	.002	613	2	280.66	344
3-4643	Хөндийрүүлэгч	ш	800	42	33,600	.0378	613	2	280.66	6,503
3-6460	Цэнэг хуримтлуулагч гэрэл	ш	37,440	2	74,880	.0048	613	2	280.66	826
3-5195	Цэнэг шавхагч 3р	ш	201,600	4	806,400	.008	613	2	280.66	1,376
3-8068	Шалны разетка	ком	11,050	2	22,100	.0014	613	1	216.56	186
1-0862	Шүрүүп	кг	8,500	.012	102	.0000	613	2	280.66	2
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	4.012	16,225	.0047	613	2	280.66	801
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1,380	226	311,880	.226	613	1	216.56	30,002
	Булан төмөр ф25мм	ш	1,500	10	15,000	.0004	613	2	280.66	69
1-0527	Бөөренхий төмөр д-12мм	м	3,400	82.72	281,248	.0744	613	1	216.56	9,883
1-0527	Аянга зайлуулагч	ш	35,000	1	35,000	.0012	613	1	216.56	154

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин 40х4мм	кг	79,430	1.445	114,776	.0246	613	1	216.56	3,261
1-0744	Газардуулгын шин 25х4мм2	кг	64,480	.396	25,534	.0048	613	1	216.56	631
2-1459	Ган хоолой ф 25мм	м	9,200	20	184,000	.048	613	3	391.34	11,515
3-6374	Гарцын гэрэлтүүлэг	ш	28,480	1	28,480	.012	613	3	391.34	2,879
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар гс-1	ш	257,614	1	257,614	.008	613	2	280.66	1,376
1-0129	Дюбель	ш	2,200	2.4	5,280	.0136	613	2	280.66	2,333
3-5117	Ил унтраалга	ш	7,200	8	57,600	.0008	613	2	280.66	138
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	9,750	1.01	9,848	.0001	613	2	280.66	17
3-4635	Нүдэн гэрэл	ш	22,720	12	272,640	.0006	613	2	280.66	103
3-6374	Мэдрэгчтэй гэрэл	ш	19,680	3	59,040	.036	613	3	391.34	8,636
2-1750	Муфт, ф 25мм	ш	800	5	4,000	.001	613	2	280.66	169
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	.0001	613	2	280.66	17
3-3720	Оролтын ерөнхий самбар /1400*800*300/	ком	1,244,272	1	1,244,272	.075	613	2	280.66	12,903
3-6374	1*150вт прожектор	ш	56,000	2	112,000	.034	613	3	391.34	8,156
3-2824	1х6мм2 утас	м	2,160	69.01	149,062	.0345	613	2	280.66	5,936
3-2824	1х4мм2 утас	м	1,980	149.35	295,713	.0747	613	2	280.66	12,847
3-2824	1х10мм2 утас	м	5,100	17.51	89,301	.0088	613	2	280.66	1,506
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	608,000	1	608,000	.0023	613	1	216.56	305
3-4635	30*30 ханы гэрэл	ш	18,000	4	72,000	.0002	613	2	280.66	34
3-4635	30*30 гэрэл	ш	32,000	4	128,000	.0002	613	2	280.66	34
					8,150,589					**536,189**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **8,150,589** **536,189**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.02	40,590	81,992
2028	Автокран 5тн	1.39	59,489	82,523
	Автомашин	.14	3,453	487
3033	Гагнуурын аппарат	5.6	19,064	106,682
	Үйлчилгээний машин	2.81	13,800	38,709
				310,393
			НИЙТ ДҮН:	**310,393**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**2,767,202**
2	**Материал**	**5,881,850**
3	**Тээвэр**	**351,543**
4	**Машин ашиглалт**	**181,900**
	Шууд зардлын дүн	**9,182,496**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,022,146**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,530,696**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**11,735,339**
7	**НӨАТ 10%**	**1,173,534**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**21,124**
	Дүн	**12,929,996**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**234,707**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**117,353**
	Дүн	**13,282,056**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**234,707**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**13,516,763**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Галын дохиололын ажил	2,052,093	534,442	932,672	74,814	45,089	197,412	267,664
2	Холбоо дохиоллын бусад ажил	3,756,225	815,268	1,852,032	31,915	265,925	301,143	489,942
3	Хамгаалалт дохиололын ажил	3,301,502	825,135	1,664,280	42,886	33,782	304,788	430,631
4	Хяналтын камерын угсралт	296,140	76,837	144,478	6,875	941	28,382	38,627
5	Хотын телефон	241,714	85,030	86,800	5,757	1,191	31,408	31,528
6	Компьютерийн сүлжээний ажил	887,528	196,625	496,163	3,740	2,607	72,629	115,765
7	Ка Тв -н ажил	150,834	40,656	72,157	2,806	524	15,018	19,674
8	Зарлан мэдээлэх системийн ажил	936,050	157,883	585,920	11,379	456	58,319	122,094
9	Нэвтрэх систем	113,253	35,326	47,348	1,728	1,030	13,049	14,772
	НИЙТ ДҮН:	11,735,339	2,767,202	5,881,850	181,901	351,543	1,022,146	1,530,696

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Галын дохиололын хяналтын самбар EACP /16 бүс хянах/	ком	1	5.0 / 2	7.1 /	7.1 /	11634 / 7974	82613 /	82,613
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	3	4.9 / 2	1.57 /	4.71 /	11530 / 7974	54306 /	54,306
40-430-04	Дуут дохио /сирень/ угсрах FS	ш	2	4.3 / 2	1.43 /	2.86 /	10902 / 7974	31202 /	31,202
40-320-05	Утаа мэдрэгч угсрах SD	ш	12	5.0 / 2	.54 /	6.5 /	11634 / 7974	75668 /	75,668
40-440-04	2x15 мм2 галд тэсвэртэй кабель	100м	0.79	3.7 / 2	3.62 /	2.86 /	10236 / 7974	29257 /	29,257

Нийт Хүн/цаг: 24.03522 / 0 *Үндсэн цалин:*	273,045
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,418
Нэмэгдэл цалин 37% :	101,027
Нийт цалин:	420,490
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,766
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	57,187
Ажиллах хүчний зардал:	**534,442**

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-440-04	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	1.06	3.7 / 2	3.62 /	3.84 /	10236 / 7974	39256 /	39,256

Нийт Хүн/цаг: 3.83508 / 0 *Үндсэн цалин:*	39,256
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,673
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,525
Нийт цалин:	60,454
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,161
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,222

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **76,837**

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-04	Телефон үүр DP-10	ш	3	3.1 / 2	.54 /	1.6 /	9530 / 7974	15296 /	15,296
40-440-04	JF-10x2x0.4мм кабель	100м	0.76	3.7 / 2	3.62 /	2.75 /	10236 / 7974	28146 /	28,146

Нийт Хүн/цаг: 4.35468 / 0 *Үндсэн цалин:* 43,441

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,385

Нэмэгдэл цалин 37% : 16,073

Нийт цалин: 66,900

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 9,031

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,098

Ажиллах хүчний зардал: **85,030**

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-660-04	Сүлжээний замчлагч /Router/угсрах	1 ком	2	5.5 / 2	.16 /	.32 /	12092 / 7974	3869 /	3,869
40-480-05	Компъютерийн сүлжээний розетка RJ 45	ш	7	3.1 / 2	.33 /	2.32 /	9530 / 7974	22148 /	22,148
40-440-04	UTP-4x2x0,5 мм 4судаст кабель	100м	2.01	3.7 / 2	3.62 /	7.27 /	10236 / 7974	74438 /	74,438

Нийт Хүн/цаг: 9.91618 / 0 *Үндсэн цалин:* 100,455

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 17,077

Нэмэгдэл цалин 37% : 37,168

Нийт цалин: 154,701

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 20,885

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 21,039

Ажиллах хүчний зардал: **196,625**

КА ТВ -Н АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Ка Тв-н розетка суурилуулах /4ялтаст коннектор/	ш	2	3.1 / 2	.33 /	.66 /	9530 / 7974	6328 /	6,328
40-440-04	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	0.39	3.7 / 2	3.62 /	1.41 /	10236 / 7974	14443 /	14,443

Нийт Хүн/цаг: 2.07502 / 0 *Үндсэн цалин:* 20,771

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,531

Нэмэгдэл цалин 37% : 7,685

Нийт цалин: 31,988

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,318

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,350

Ажиллах хүчний зардал: **40,656**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-470-08	Зарлан мэдээлэгч суурилуулах 87дв	ш	2	4.0 / 2	3.49 /	6.99 /	10589 / 7974	73996 /	73,996
40-440-04	2x15 мм2	100м	0.18	3.7 / 2	3.62 /	.65 /	10236 / 7974	6666 /	6,666

Нийт Хүн/цаг: 7.63924 / 0 *Үндсэн цалин:* 80,662

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 13,713

Нэмэгдэл цалин 37% : 29,845

Нийт цалин: 124,220

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 16,770

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 16,894

Ажиллах хүчний зардал: **157,883**

НЭВТРЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-320-04	Нэвтрэх систем угсрах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-440-04	UTP 4x2x0.5 CAT6E	100м	0.16	3.7 / 2	3.62 /	.58 /	10236 / 7974	5925 /	5,925

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1.62088 / 0 *Үндсэн цалин:* 18,048

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,068

Нэмэгдэл цалин 37% : 6,678

Нийт цалин: 27,794

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,752

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,780

Ажиллах хүчний зардал: **35,326**

ХАМГААЛАЛТ ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Хамгаалалтын системийн самбар AC / CTD дэлгэцийн хамт/	ком	1	5.0 / 2	7.1 /	7.1 /	11634 / 7974	82613 /	82,613
40-320-05	Хөдөлгөөн мэдээлэгч угсрах /өрөөнүүдэд/	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	11634 / 7974	60613 /	60,613
40-320-05	Чимээ мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	11634 / 7974	60613 /	60,613
40-320-07	Ус алдалт мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5	5.0 / 2	1.08 /	5.42 /	11634 / 7974	63114 /	63,114
40-540-05	Халдлагаас сэргийлэх аюулгүйн товчлуур	ш	3	5.0 / 2	1.24 /	3.71 /	11634 / 7974	43139 /	43,139
40-520-04	Хаалганы онгойлт мэдрэгч угсрах	ш	2	3.9 / 2	1.95 /	3.89 /	10471 / 7974	40732 /	40,732
40-440-04	Хамгаалалт дохиоллын утас YCYM 2x2x0.8	100м	1.91	3.7 / 2	3.62 /	6.91 /	10236 / 7974	70735 /	70,735

Нийт Хүн/цаг: 37.45438 / 0 *Үндсэн цалин:* 421,559

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 71,665

Нэмэгдэл цалин 37% : 155,977

Нийт цалин: 649,202

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 87,642

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 88,291

Ажиллах хүчний зардал: **825,135**

ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	15мм хуртэл голчтой хоолойг угсрах	м	118	3.0 / 2	.05 / .00	6.02 / .13	9412 / 7974	56641 / 1035	57,676
38-330-04	16мм хуртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	550	3.0 / 2	.05 / .00	28.05 / .6	9412 / 7974	264007 / 4824	268,831
40-460-08	Switch 16 port PoE /сэлгэгч/ угсрах	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-460-08	Switch 16 port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-660-04	Сүлжээний замчлагч /Router 8 port /угсрах	1 ком	1	5.5 / 2	.16 /	.16 /	12092 / 7974	1935 /	1,935
40-200-04	Рак угсрах 600*600*250	ш	1	3.0 / 2	4.27 /	4.27 /	9412 / 7974	40152 /	40,152
40-460-08	Switch 8port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
39-110-18	Тэжээлийн блок 850вт	шир	1	5.0 / 2	1.44 / .26	1.44 / .26	11634 / 7974	16753 / 2073	18,826

Нийт Хүн/цаг: 42.682 / 0.9948 *Үндсэн цалин:*	416,518
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	70,808
Нэмэгдэл цалин 37% :	154,112
Нийт цалин:	641,438
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	86,594
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87,236
Ажиллах хүчний зардал:	**815,268**
Бүгд хүн/цаг: ***133.61268 / 0.9948*** **Бүгд цалин:**	***1,413,757***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**240,339**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**523,090**
Нийт цалин:	**2,177,185**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**293,920**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**296,097**
Ажиллах хүчний зардал:	**2,767,202**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утаа мэдээлэгч	ш	25,000	12	300,000	.0206	613	2	280.66	3,551
	Галын дохиололын гар мэдээлэгч	ш	25,000	3	75,000	.0155	613	2	280.66	2,663
	Дуут дохио /сирень/ fs	ш	26,956	2	53,912	.1101	613	2	280.66	18,939
	16 чиглэл хянах галын дохиололын хяналтын самбар	ком	390,000	1	390,000	.1118	613	2	280.66	19,235
	2x15 мм галд тэсвэртэй кабель	100м	144,000	.79	113,760	.0041	613	2	280.66	701
					932,672					**45,089**

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН УГСРАЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Utp 4x2x0.5 cat6e	100м	136,300	1.06	144,478	.0055	613	2	280.66	941
					144,478					**941**

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5539	Коробка dp-10	ш	15,000	3	45,000	.003	613	2	280.66	516
	2x15 мм2 галд тэсвэртэй кабель	100м	55,000	.76	41,800	.0039	613	2	280.66	675
					86,800					**1,191**

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сүлжээний розетка rj 45	ш	15,000	7	105,000	.0036	613	2	280.66	621
	Сүлжээний замчлагч /router/	ш	58,600	2	117,200	.0012	613	2	280.66	201

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Utp-4x2x0,5 мм 4судаст кабель	100м	136,300	2.01	273,963	.0104	613	2	280.66	1,784
					496,163					**2,607**

КА ТВ -Н АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Ка тв-н розетка	ш	9,500	2	19,000	.001	613	2	280.66	178
	Utp 4x2x0.5 cat6e	100м	136,300	.39	53,157	.002	613	2	280.66	346
					72,157					**524**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зарлан мэдээлэх системийн өсгүүр	ш	280,000	2	560,000	.0017	613	2	280.66	296
	2x15 мм галд тэсвэртэй кабель	100м	144,000	.18	25,920	.0009	613	2	280.66	160
					585,920					**456**

НЭВТРЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Нэвтрэх систем /карт уншигч/	ш	25,540	1	25,540	.0052	613	2	280.66	888
	Utp 4x2x0.5 cat6e	100м	136,300	.16	21,808	.0008	613	2	280.66	142
					47,348					**1,030**

ХАМГААЛАЛТ ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Соронзон контакт	ш	17,580	2	35,160	.0069	613	2	280.66	1,184

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ус алдалт мэдрэгч	ш	17,580	5	87,900	.0086	613	2	280.66	1,480
3-3443	Тэжээлийн блок ops	ш	140,640	1	140,640	.036	613	2	280.66	6,194
	Хамгаалалтын системийн самбар ас / ctd дэлгэцийн хамт/	ком	390,000	1	390,000	.1118	613	2	280.66	19,235
	Хөдөлгөөн мэдээлэгч	ш	52,740	5	263,700	.0086	613	2	280.66	1,480
	Чимээ мэдрэгч	ш	61,413	5	307,065	.0086	613	2	280.66	1,480
	Аюулгүйн товчлуур	ш	12,480	3	37,440	.0052	613	2	280.66	888
	Галд тэсвэртэй кабель /үсүм/	100м	162,500	1.91	310,375	.0099	613	2	280.66	1,696
	Switch actuator dsra	ш	46,000	2	92,000	.0009	613	2	280.66	148
					1,664,280					**33,782**

ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сүлжээний замчлагч /8 port /	ш	58,600	1	58,600	.0006	613	2	280.66	101
3-7000	Рак 600*600*250	ш	290,000	1	290,000	.05	613	2	280.66	8,602
3-3443	Тэжээлийн блок 850вт	ш	140,640	1	140,640	.036	613	2	280.66	6,194
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	1,336	684.5	914,492	1.0268	613	3	391.34	246,309
2-2675	Холбох хуванцар бугуйвч ф16мм	ш	500	149.9999	75,000	.0175	613	2	280.66	3,019
2-4073	Ф 16 хуванцар булан	ш	600	300.0002	180,000	.009	613	1	216.56	1,195
2-2634	Булан ф15мм	ш	944	49.9999	47,200	.0013	613	2	280.66	228
2-2673	Муфт ф15	ш	1,200	25	30,000	.0003	613	2	280.66	56
	Poe 16 port switch /сэлгэгч/	ш	46,000	1	46,000	.0004	613	2	280.66	74
	Switch 8port /сэлгэгч/	ш	24,100	1	24,100	.0004	613	2	280.66	74
	16 port switch /сэлгэгч/	ш	46,000	1	46,000	.0004	613	2	280.66	74
					1,852,032					**265,925**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **5,881,850** **351,543**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	5.42	13,800	74,814
				74,814

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН УГСРАЛТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.5	13,800	6,875
				6,875

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.42	13,800	5,757
				5,757

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.27	13,800	3,740
				3,740

КА ТВ -Н АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.2	13,800	2,806
				2,806

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.82	13,800	11,379
				11,379

НЭВТРЭХ СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	.13	13,800	1,728
				1,728

ХАМГААЛАЛТ ДОХИОЛОЛЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	3.11	13,800	42,886
				42,886

ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БУСАД АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Машин	1.28	23,640	30,259
	Үйлчилгээний машин	.12	13,800	1,656
				31,915

НИЙТ ДҮН: 181,901

Баянхонгор аймаг Өлзийт сум, Төрийн банкны Тооцооны төвийн барилгын гадна шугам сүлжээний ажлын төсөвт өртгийн нэгтгэл

Төсөвт өртөг 111,307,774

№	Зардлын нэр	Гадна цахилгаан /0.4 кВт/	Гадна дулаан, цэвэр ус	Гадна бохир ус	Нэгдсэн дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	5,686,228	15,223,035	841,739	21,751,002
2	Материал	12,861,786	21,024,311	289,962	34,176,059
3	Тээвэр	3,561,543	3,196,541	184,595	6,942,679
4	Машин ашиглалт	213,648	5,743,068	134,678	6,091,394
	Шууд зардлын дүн	**22,323,204**	**45,186,955**	**1,450,974**	**68,961,134**
5	Нэмэгдэл зардал	2,030,650	5,436,409	300,599	7,767,658
6	Ашиг	3,653,078	7,593,505	262,736	11,509,319
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**28,006,932**	**58,216,869**	**2,014,309**	**96,638,110**
7	**Тоног төхөөрөмж**			**8,400,000**	
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн			**10,414,309**	
8	НӨАТ 10%	2,800,693	5,821,687	1,041,431	9,663,811
9	Нормчлолын сан 0.18%	50,412	104,790	18,746	173,948
	Дүн	**30,858,038**	**64,143,346**	**11,474,486**	**106,475,869**
10	Захиалагчийн албаны зардал	560,139	1,164,337	208,286	1,932,762
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-	-
12	Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал	280,069	582,169	104,143	966,381
	Дүн	**31,698,246**	**65,889,852**	**11,786,915**	**109,375,012**
13	Магадлашгүй ажил 2%	560,139	1,164,337	208,286	1,932,762
14	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-	-
	Дүн	**32,258,385**	**67,054,190**	**11,995,201**	**111,307,774**

Төсөв хийсэн: С.Баярням

ТӨЛ ҮЛС
13-228
АТХ0910
Барилгын хяналт, хүлээн авах комисс
БАЯРНЯМ
ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН
УЗ-СЕ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**5,686,228**
2	**Материал**	**12,861,786**
3	**Тээвэр**	**3,561,543**
4	**Машин ашиглалт**	**213,648**
	Шууд зардлын дүн	**22,323,204**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**2,030,650**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,653,078**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**28,006,932**
7	**НӨАТ 10%**	**2,800,693**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**50,412**
	Дүн	**30,858,038**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**560,139**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**280,069**
	Дүн	**31,698,246**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**560,139**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**32,258,385**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ажил 0.4кВ	18,807,413	3,965,579	9,339,332	125,252	1,507,932	1,416,177	2,453,141
2	Гадна гэрэлтүүлэгийн 0.4кВ ийн кабель шугамын ажил	2,600,773	791,031	1,091,281	36,585	60,154	282,491	339,231
3	Зам талбайн сэргээн засварлах ажил	4,682,401	594,635	1,307,585	11,562	1,945,517	212,354	610,748
4	Гэрэлтүүлэгийн шон 2ш	1,916,346	334,983	1,123,588	40,249	47,940	119,628	249,958
	НИЙТ ДҮН:	28,006,932	5,686,228	12,861,786	213,648	3,561,543	2,030,650	3,653,078

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ 0.4КВ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	76.86	2.9 / 2	.76 /	58.64 /	9268 / 7974	543514 /	543,514
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	175	2.2 / 2	.05 / .04	8.75 / 7.35	8262 / 7974	72292 / 58609	130,901
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	175	2.2 / 2	.07 / .00	12.25 / .75	8262 / 7974	101210 / 6000	107,210
38-200-05	3х35+1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	м	400	3.2 / 2	.13 / .01	52 / 2.48	9647 / 7974	501644 / 19776	521,420
38-230-10	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4	4.0 / 2	7.75 / .22	31 / .88	10589 / 7974	328259 / 7017	335,276
01-070-01	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	74.55	1.3 / 2	.39 /	28.74 /	6968 / 7974	200254 /	200,254
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.175	4.0 / 2	8.88 / .03	1.55 / .01	10589 / 7974	16462 / 40	16,503
21-041-06	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.042	3.9 / 2	364.89 / 31.22	15.33 / 1.31	10471 / 7974	160471 / 10456	170,927

Нийт Хүн/цаг: 208.2631576 / 12.77878 *Үндсэн цалин:*	2,026,004
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	344,421
Нэмэгдэл цалин 37% :	749,622
Нийт цалин:	3,120,046
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	421,206
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	424,326
Ажиллах хүчний зардал:	**3,965,579**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН 0.4КВ ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	16.8	2.9 / 2	.76 /	12.82 /	9268 / 7974	118801 /	118,801
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50	2.2 / 2	.05 / .04	2.5 / 2.1	8262 / 7974	20655 / 16745	37,400
21-010-04	Кабелийн хамгаалалтын хоолой суулгах ф100 мм	км	0.05	3.5 / 2	73.39 / 38.82	3.67 / 1.94	10000 / 7974	36694 / 15478	52,172
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх 200мм	км	0.05	4.0 / 2	8.88 / .03	.44 / .00	10589 / 7974	4704 / 11	4,715
01-070-01	Шуудууны нүхийг шигшсэн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.3	1.3 / 2	.39 /	6.28 /	6968 / 7974	43784 /	43,784
38-200-04	ВВГ маркийн зэс голтой 5х6мм2 кабель	м	6	3.2 / 2	.13 / .00	.78 / .02	9647 / 7974	7525 / 124	7,649
38-200-04	АВВБ маркийн хөнгөнцагаан голтой 3х16мм2	м	60	3.2 / 2	.13 / .00	7.8 / .16	9647 / 7974	75247 / 1244	76,491

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	кабель.								
38-200-04	Зэс голтой 2х2.5мм2 кабель	м	6	3.2 / 2	.13 / .00	.78 / .02	9647 / 7974	7525 / 124	7,649
38-250-04	Кабелийн хөнгөнцагаан төгсгөвч	ш	4	4.0 / 2	.11 /	.43 /	10589 / 7974	4532 / 3	4,535
20-270-05	Гадна гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах /600х500х200мм/	ком	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939

Нийт Хүн/цаг: 40.57366 / 4.26004 *Үндсэн цалин:* 404,136

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 68,703

Нэмэгдэл цалин 37% : 149,530

Нийт цалин: 622,369

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 84,020

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 84,642

Ажиллах хүчний зардал: **791,031**

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	0.333	2.9 / 2	.76 /	.25 /	9268 / 7974	2355 /	2,355
38-560-04	Гадна талбайн 3м ийн өндөртэй 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2	3.3 / 2	6.62 / .68	13.24 / 1.36	9765 / 7974	129289 / 10845	140,133
38-350-11	Газардуулгын хэвтээ электрод /44х4 полоса/	м	6	3.4 / 2	.23 / .01	1.38 / .05	9883 / 7974	13639 / 421	14,060
38-350-10	50х50х4мм2 оглолтой газардуулгын шин	м	6	3.4 / 2	.23 / .01	1.38 / .03	9883 / 7974	13639 / 268	13,906
01-070-01	Шуудууны нүхийг шигшсэн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.256	1.3 / 2	.39 /	.1 /	6968 / 7974	688 /	688

Нийт Хүн/цаг: 16.352767 / 1.4464 *Үндсэн цалин:* 171,142

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 29,094

Нэмэгдэл цалин 37% : 63,322

Нийт цалин: 263,558

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 35,580

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 35,844

Ажиллах хүчний зардал: **334,983**

ЗАМ ТАЛБАЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-120-07	Авто замын бетон шалыг буулгах	м2	6.4	3.0 / 2	1.59 /	10.2 /	9412 / 7974	96017 /	96,017
01-040-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.6	2.9 / 2	3.81 /	6.1 /	9268 / 7974	56489 /	56,489
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	8.32	3.0 / 2	.54 /	4.5 /	9412 / 7974	42396 /	42,396
25-060-08	Зам талбайг цементбетон хольцоор хийх	1м3	6.72	3.4 / 2	1.64 /	11.02 /	9883 / 7974	108895 /	108,895

Нийт Хүн/цаг:	31.819536 / 0	*Үндсэн цалин:*	303,797
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	51,646
		Нэмэгдэл цалин 37% :	112,405
		Нийт цалин:	467,848
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	63,159
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	63,627
		Ажиллах хүчний зардал:	**594,635**
Бүгд хүн/цаг:	***297.0091206 / 18.48522***	**Бүгд цалин:**	***2,905,079***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**493,863**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,074,879**
		Нийт цалин:	**4,473,822**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**603,966**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**608,440**
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,686,228**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ 0.4КВ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	.1767	61,863	.018	613	2	280.66	3,102
1-4271	Ус	м3	1.000	.7896	790	.7896	2	1	621.48	981
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	17.5	385,000	26.25	3	1	516.48	40,673
3-5830	Төгсгөлийн муфт	ш	67.500	4	270,000	.004	613	2	280.66	688
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20.000	.0487	974	.0007	613	3	391.34	156
1-0879	Электрод э-42	кг	4.044	.5933	2,399	.0007	613	2	280.66	118
1-3943	Ацетилен	м3	6.000	.0105	63		613	1	216.56	1
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	46,818	42	1,966,356	.4326	613	3	391.34	103,777
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300.000	2.0396	611,888	8.1075	613	1	216.56	1,076,282
3-0035	3х35+1х25мм2 кабель /аввб/	км	15,100,000	.4	6,040,000	1.64	613	2	280.66	282,153
					9,339,332					**1,507,932**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН 0.4КВ ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	2.083	45,826	3.1245	3	1	516.48	4,841
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3.000	.0011	3		613	2	280.66	0
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	603	4	2,412	.0004	613	2	280.66	69
2-1807	Хуванцар хоолой ф100мм	м	5.500	50	275,000	.072	613	2	280.66	12,387
3-1565	Аввб маркийн хөнгөнцагаан голтой 3х16мм2	км	5,100.000	.06	306,000	.18	613	2	280.66	30,968
3-3808	Гадна гэрэлтүүлэгийн самбар	ком	354,900	1	354,900	.01	613	2	280.66	1,720
3-1565	Ввг маркийн зэс голтой 5х6мм2 кабель	км	12,150,000	.006	72,900	.03	613	2	280.66	5,161
3-1565	Зэс голтой 2х2.5мм2 кабель	км	2,790.000	.006	16,740	.024	613	2	280.66	4,129
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350.000	.05	17,500	.0051	613	2	280.66	877
					1,091,281					**60,154**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН 2Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	50х50х4мм2 огтлолтой газардуулгын шин	кг	3.400	22.62	76,908	.086	613	1	216.56	11,411
1-0744	44х4 огтлолтой цайрдсан туузан төмөр	кг	3.500	7.74	27,090	.0077	613	1	216.56	1,027
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	.408	1,650	.0005	613	2	280.66	81
2-0452	Гэрэлтүүлэгийн шонгийн суурь 800*400*400	ш	58,000	2	116,000	.0859	613	2	280.66	14,775
3-3815	1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч	ком	450,970	2	901,940	.12	613	2	280.66	20,645
					1,123,588					**47,940**

ЗАМ ТАЛБАЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	3.9864	3,986	3.9864	2	1	621.48	4,955
1-4334	Хайрга	м3	22,000	5.5248	121,547	11.7956	613	1	216.56	1,565,874
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.5783	964,894	2.6298	613	1	216.56	349,113
1-4542	Элс	м3	22,012	7.0022	154,133	11.5537	3	1	516.48	17,902
1-4543	Голын элс	м3	21,000	3.0012	63,024	4.9519	3	1	516.48	7,673
					1,307,585					**1,945,517**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **12,861,786** **3,561,543**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ КАБЕЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.13	40,590	86,355
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.4	18,983	26,629
2028	Автокран 5тн	.18	59,489	10,946
13200	Автомашин	.1	13,500	1,321
				125,252

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН 0.4К

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.6	40,590	24,524
2028	Автокран 5тн	.18	59,489	10,470
13200	Автомашин	.12	13,500	1,590
				36,585

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН 2Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	1.84	9,400	17,296
3033	Гагнуурын аппарат	1.2	19,064	22,953
				40,249

ЗАМ ТАЛБАЙН СЭРГЭЭН ЗАСВА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	.7	14,000	9,784
2028	Автокран 5тн	.01	59,489	381
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	.28	5,000	1,397
				11,562

НИЙТ ДҮН: 213,648

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**15,223,035**
2	**Материал**	**21,024,311**
3	**Тээвэр**	**3,196,541**
4	**Машин ашиглалт**	**5,743,068**
	Шууд зардлын дүн	**45,186,955**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**5,436,409**
6	**Ашиг / 15%/**	**7,593,505**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**58,216,869**
7	**НӨАТ 10%**	**5,821,687**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**104,790**
	Дүн	**64,143,346**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,164,337**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**582,169**
	Дүн	**65,889,852**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,164,337**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**67,054,190**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	987,782	504,934	0	33,185	140,501	180,321	128,841
2	Дулааны суваг	17,112,641	5,049,123	3,861,174	3,288,395	878,736	1,803,129	2,232,084
3	Бусад ажил	3,027,113	1,875,772	0	86,629	0	669,871	394,841
4	Дулааны худаг ТК-2 /1ш/	14,123,040	3,201,256	5,522,903	1,493,539	919,983	1,143,224	1,842,136
5	Гадна цэвэр ус	2,716,531	751,531	1,117,937	153,669	70,678	268,385	354,330
6	Компенсатор	2,323,922	618,153	679,703	60,529	441,663	220,753	303,120
7	Эргэлтийн өнцөг 2ш	1,626,323	243,717	462,252	52,531	568,658	87,036	212,129
8	Дулааны шугамын угсралтын ажил	6,234,315	1,557,423	2,853,311	307,516	146,710	556,183	813,172
9	Дулааны узелийн ажил	10,065,202	1,421,125	6,527,031	267,075	29,610	507,508	1,312,852
	НИЙТ ДҮН:	58,216,869	15,223,035	21,024,311	5,743,068	3,196,541	5,436,409	7,593,505

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	120.96	2.0 / 2	.01 /	.81 /	7974 / 7974	6462 /	6,462
01-060-02	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	7.56	2.8 / 2	3.15 /	23.78 /	9124 / 7974	216955 /	216,955
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	2.51	1.3 / 2	1.84 /	4.61 /	6968 / 7974	32102 /	32,102
01-400-01	Шуудууг механизмаар булах	м3	81.13	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-290-09	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	44.88	3.0 / 2	.01 /	.26 /	9412 / 7974	2450 /	2,450

Нийт Хүн/цаг: 29.456309 / 0 *Үндсэн цалин:* 257,969

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 43,855

Нэмэгдэл цалин 37% : 95,449

Нийт цалин: 397,273

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 53,632

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 54,029

Ажиллах хүчний зардал: **504,934**

ДУЛААНЫ СУВАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.05	2.5 / 2	1.54 / 1.41	9.35 / 8.53	8693 / 7974	81256 / 68022	149,278
06-010-04	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	5.95	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.54 / 8.84	8549 / 7974	38770 / 70504	109,274
06-230-09	150 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.6	3.0 / 2	8.92 / 1.68	58.87 / 11.09	9412 / 7974	554103 / 88416	642,519
06-110-14	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах	м3	4.4	2.9 / 2	13.42 / .67	59.04 / 2.95	9268 / 7974	547175 / 23507	570,683
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	102	3.3 / 2	.78 / .09	79.6 / 8.98	9765 / 7974	777302 / 71575	848,876
08-040-10	Худаг, сувгийн хана.хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	93.5	2.9 / 2	.23 / .08	21.51 / 7.48	9268 / 7974	199308 / 59646	258,954

Нийт Хүн/цаг: 232.89934 / 47.8642 *Үндсэн цалин:* 2,579,584

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 438,529

Нэмэгдэл цалин 37% : 954,446

Нийт цалин: 3,972,559

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	536,296
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	540,268
Ажиллах хүчний зардал:	**5,049,123**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-04	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32мм	км	0.11	3.7 / 2	520.85 / 20.79	57.29 / 2.29	10236 / 7974	586457 / 18236	604,692
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	14.63	2.7 / 2	.44 /	6.42 / .00	8981 / 7974	57655 / 35	57,690
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	24.93	3.8 / 2	.51 / .01	12.69 / .24	10353 / 7974	131373 / 1928	133,301

Нийт Хүн/цаг: 76.402558 / 2.53311	*Үндсэн цалин:*	795,684
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	135,266
	Нэмэгдэл цалин 37% :	294,403
	Нийт цалин:	1,225,353
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	165,423
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	166,648
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,557,423**

КОМПЕНСАТОР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.49	2.5 / 2	1.54 / 1.41	.76 / .69	8693 / 7974	6581 / 5509	12,090
06-010-04	Компенсаторын шал цутгах	м3	0.88	2.4 / 2	.76 / 1.49	.67 / 1.31	8549 / 7974	5734 / 10427	16,162
06-230-09	Компенсаторын нишний хана цутгах	м3	0.83	3.0 / 2	8.92 / 1.68	7.4 / 1.39	9412 / 7974	69683 / 11119	80,802
07-430-08	Компенсаторын хучилтын хавтан ГСХ-5	ш	8	3.3 / 2	.28 / .09	2.24 / .7	9765 / 7974	21905 / 5614	27,519
16-260-04	П- хэлбэрийн компенсатор голч-38мм суурьлуулах	ш	2	4.1 / 2	7.2 / .57	14.4 / 1.14	10693 / 7974	153973 / 9090	163,063
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.152	2.7 / 2	.44 /	.51 /	8981 / 7974	4540 / 3	4,543
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.176	3.8 / 2	.51 / .01	1.11 / .02	10353 / 7974	11467 / 168	11,635

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 27.0870676 / 5.2584328 *Үндсэн цалин:*	315,813
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	53,688
Нэмэгдэл цалин 37% :	116,851
Нийт цалин:	486,352
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	65,658
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	66,144
Ажиллах хүчний зардал:	**618,153**

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.87	2.5 / 2	1.54 / 1.41	1.34 / 1.23	8693 / 7974	11685 / 9782	21,466
06-010-04	Шал цутгах	м3	0.66	2.4 / 2	.76 / 1.49	.5 / .98	8549 / 7974	4301 / 7821	12,121
06-230-09	Эргэлтийн өнцгийн хана цутгах	м3	0.51	3.0 / 2	8.92 / 1.68	4.55 / .86	9412 / 7974	42817 / 6832	49,649
07-430-08	Хучилтын хавтан ГСХ-5	ш	12	3.3 / 2	.28 / .09	3.36 / 1.06	9765 / 7974	32857 / 8421	41,278

Нийт Хүн/цаг: 9.761202 / 4.12026 *Үндсэн цалин:*	124,515
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	21,167
Нэмэгдэл цалин 37% :	46,070
Нийт цалин:	191,752
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	25,887
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	26,078
Ажиллах хүчний зардал:	**243,717**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ТК-2 /1Ш/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
24-100-11	Хоолойн хамгаалалтын шилэн даавуу	м2	86	3.0 / 2	.16 / .00	13.37 / .11	9412 / 7974	125867 / 891	126,758
07-410-04	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг ТК-2 хийх 2000*2000*2000h	ш	1	3.2 / 2	89.01 / 19.94	89.01 / 19.94	9647 / 7974	858705 / 159002	1,017,706
06-010-04	Худгийн ул бетон цутгах	м3	0.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	.38 / .74	8549 / 7974	3258 / 5925	9,183
23-100-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих	ш	8	3.9 / 2	1.17 / .02	9.36 / .15	10471 / 7974	98017 / 1212	99,229

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-120-04	Агаар гаргагч вентиль д-15 мм	ш	2	4.1 / 2	1.69 / .11	3.38 / .22	10693 / 7974	36192 / 1754	37,946
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-32мм	ком	4	4.0 / 2	2.36 / .41	9.46 / 1.65	10589 / 7974	100125 / 13173	113,298
23-110-04	Ус буулгагч вентиль угсрах д-15м	ш	6	4.1 / 2	3.44 / .23	20.61 / 1.38	10693 / 7974	220389 / 11004	231,393

Нийт Хүн/цаг: 145.5783 / 24.1988 *Үндсэн цалин:* 1,635,513

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 278,037

Нэмэгдэл цалин 37% : 605,140

Нийт цалин: 2,518,691

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 340,023

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 342,542

Ажиллах хүчний зардал: **3,201,256**

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ком	2	4.0 / 2	2.36 / .41	4.73 / .83	10589 / 7974	50063 / 6587	56,649
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-25	ком	2	4.0 / 2	2.36 / .41	4.73 / .83	10589 / 7974	50063 / 6587	56,649
23-200-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-15	ком	1	4.0 / 2	2.36 / .41	2.36 / .41	10589 / 7974	25031 / 3293	28,325
18-090-04	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих ф25мм	ш	2	3.6 / 2	5 / .24	10.01 / .48	10118 / 7974	101255 / 3828	105,082
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02	10589 / 7974	14397 / 165	14,562
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8	4.0 / 2	.45 / .02	3.63 / .15	10589 / 7974	38391 / 1212	39,604
23-200-04	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт угсрах д-20мм .DPCV	ком	1	4.0 / 2	2.36 / .41	2.36 / .41	10589 / 7974	25031 / 3293	28,325
23-200-04	Агаар гаргагч винтель ф15мм	ком	2	4.0 / 2	2.36 / .41	4.73 / .83	10589 / 7974	50063 / 6587	56,649
23-200-04	Ус буулгагч винтель ф20мм	ком	2	4.0 / 2	2.36 / .41	4.73 / .83	10589 / 7974	50063 / 6587	56,649
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=32 угсрах	м	6	3.7 / 2	1.03 / .03	6.18 / .19	10236 / 7974	63308 / 1483	64,791
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.57	3.8 / 2	.51 / .01	1.31 / .02	10353 / 7974	13543 / 199	13,742
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	4	3.9 / 2	1.37 / .02	5.49 / .1	10471 / 7974	57465 / 781	58,246
23-100-05	Ган шилжвэр тавих 32х25 мм	ш	2	3.9 / 2	1.37 / .02	2.74 / .05	10471 / 7974	28732 / 391	29,123
23-100-05	Ган шилжвэр тавих 15х25 мм	ш	4	3.9 / 2	1.37 / .02	5.49 / .1	10471 / 7974	57465 / 781	58,246
18-210-22	Дулааны тоолуур угсрах д15	ш	1	3.9 / 2	5.67 / .01	5.67 / .01	10471 / 7974	59365 / 41	59,407

Нийт Хүн/цаг: 65.51403 / 5.243829 *Үндсэн цалин:* 726,049

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	123,428
Нэмэгдэл цалин 37% :	268,638
Нийт цалин:	1,118,115
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	150,946
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	152,064
Ажиллах хүчний зардал:	**1,421,125**

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-04	Цайрдсан ган хоолой тавих 25 мм	км	0.055	3.7 / 2	520.85 / 20.79	28.65 / 1.14	10236 / 7974	293228 / 9118	302,346
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	11	3.8 / 2	.51 / .01	5.6 / .11	10353 / 7974	57966 / 851	58,817
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.78	2.7 / 2	.44 /	2.54 / .00	8981 / 7974	22778 / 14	22,792

Нийт Хүн/цаг:	36.782036 / 1.251884	*Үндсэн цалин:*	383,956
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	65,272
		Нэмэгдэл цалин 37% :	142,064
		Нийт цалин:	591,291
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	79,824
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	80,416
		Ажиллах хүчний зардал:	**751,531**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-04	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	26.73	2 3 / 2	1.51 / 2.9	40.47 / 77.52	8406 / 7974	340207 / 618121	958,327

Нийт Хүн/цаг:	40.471893 / 77.517	*Үндсэн цалин:*	958,327
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	162,916
		Нэмэгдэл цалин 37% :	354,581
		Нийт цалин:	1,475,824

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	199,236
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	200,712
Ажиллах хүчний зардал:	**1,875,772**
Бүгд хүн/цаг: ***663.9527356 / 167.9875158*** **Бүгд цалин:**	***7,777,410***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,322,160**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,877,642**
Нийт цалин:	**11,977,211**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,616,923**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,628,901**
Ажиллах хүчний зардал:	**15,223,035**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зөөж хаях шороо	м3	0	51.612	0	61.9344	5	1	453.71	140,501
					0					**140,501**

ДУЛААНЫ СУВАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	6.116	1,835	.0031	613	2	280.66	526
1-4271	Ус	м3	1,818	7.1038	12,915	7.1038	2	1	621.48	8,830
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.2828	50,222	3.4243	3	1	516.48	5,306
1-0795	Тос	кг	1,200	20.372	24,446	.0255	613	2	280.66	4,381
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	8.14	36,630	.2768	613	2	280.66	47,615
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,349	112.2	263,558	.1268	613	2	280.66	21,813
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	4.312	11,931	.005	613	2	280.66	853
1-4334	Хайрга	м3	22,390	13.1452	294,322	26.5463	3	1	516.48	41,132
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.3299	123,450	.3365	613	1	216.56	44,666
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	4.1854	1,566,336	4.2691	613	1	216.56	566,724
1-4529	Шохой	тн	266,207	.004	1,054	.0048	613	1	216.56	641
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0792	43,996	.0515	613	1	216.56	6,834
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.352	888,000	.352	613	1	216.56	46,728
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0176	44,400	.0176	613	1	216.56	2,336
1-4543	Голын элс	м3	22,000	16.4526	361,957	27.1468	3	1	516.48	42,062
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	.1892	13,244	.1514	613	1	216.56	20,093
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	575,700	.154	88,658	.1001	613	1	216.56	13,288
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0616	34,219	.037	613	1	216.56	4,906
					3,861,174					**878,736**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Суваг дахь хөдөлгөөнгүй тулгуур ф32	кг	4,200	1.8182	7,636	.0004	613	1	216.56	56
2-2890	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуур ф32мм	ш	57,000	4	228,000	.0544	613	1	216.56	7,222
1-4271	Ус	м3	1 818	1.1232	2,042	1.1232	2	1	621.48	1,396
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.7441	14,883	.0099	613	3	391.34	2,385
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	2.2	10,120	.0026	613	2	280.66	439
2-2876	Балк төмөр бс-1	ш	42,160	3	126,480	.0435	613	1	216.56	5,775
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	70	496,370	.7	613	1	216.56	92,926
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	.1282	4,806	.0001	613	1	216.56	14
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	1.463	10,241	.0018	613	2	280.66	317
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-32	ш	5,977	7.2726	43,469	.0275	613	2	280.66	4,724
2-2405	Ган яндан ф32	м	10,419	111.32	1,159,843	.0374	613	3	391.34	8,973
2-2880	Гулгах тулгуур ф-32	ш	3,650	70	255,500	.0791	613	1	216.56	10,501
	Полерутан дулаалга ф-32мм	м	3,390	109.9827	372,841	.0607	613	2	280.66	10,445
	Foil лент	м	1,868	64.818	121,080	.0089	613	2	280.66	1,539
					2,853,311					**146,710**

КОМПЕНСАТОР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2674	Сувгийн хавтан таг гсх-5	ш	25,512	8	204,096	2.64	613	1	216.56	350,463
1-4271	Ус	м3	1,818	.5573	1,013	.5573	2	1	621.48	693
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0766	1,685	.1149	3	1	516.48	178
1-4334	Хайрга	м3	22,390	1.2777	28,607	2.5032	3	1	516.48	3,879
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1	20,000	.0134	613	3	391.34	3,205
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.3946	147,691	.4025	613	1	216.56	53,437
1-0375	Шилэн даавуу	м2	800	2.2848	1,828	.0027	613	2	280.66	472
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	.848	3,957	.001	613	2	280.66	169
1-3825	Бэхэлгээ	кг	1,600	.34	544	.0004	613	1	216.56	51
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	6	42,546	.06	613	1	216.56	7,965
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	.16	6,000	.0001	613	1	216.56	17
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	.1152	806	.0001	613	2	280.66	25
1-4543	Голын элс	м3	22,000	1.5816	34,796	2.6097	3	1	516.48	4,044
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч д-32мм	ш	5,375	8	43,000	.0302	613	2	280.66	5,196

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1473	Ган яндан хоолой д-32мм	м	10,419	9.6	100,022	.0451	613	3	391.34	10,824
	Полерутан дулаалга ф-32мм	м	3,390	9.5998	32,543	.0053	613	2	280.66	912
	Foil лент	м	1,868	5.6576	10,568	.0008	613	2	280.66	134
					679,703					**441,663**

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ 2Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2674	Сувгийн хавтан таг гсх-5	ш	25,512	12	306,144	3.96	613	1	216.56	525,695
1-4271	Ус	м3	1,818	.3896	708	.3896	2	1	621.48	484
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0457	1,005	.0685	3	1	516.48	106
1-4334	Хайрга	м3	22,390	.8641	19,348	1.6765	3	1	516.48	2,598
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.262	98,050	.2672	613	1	216.56	35,476
1-4543	Голын элс	м3	22,000	1.6816	36,995	2.7747	3	1	516.48	4,299
					462,252					**568,658**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ТК-2 /1Ш/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.7558	6,828	3.7558	2	1	621.48	4,668
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.9911	21,804	1.4867	3	1	516.48	2,303
1-0524	Төмөр утас	кг	3,000	2.58	7,740	.0026	613	1	216.56	342
1-2994	Худгийн таг по2	ш	176,344	2	352,688	1	613	2	280.66	172,045
1-2983	Худгийн таг п-	ш	128,368	2	256,736	.62	613	2	280.66	106,668
1-2970	Худгийн цагираг кс	ш	135,644	2	271,288	.26	613	2	280.66	44,732
1-0051	Хар тос	кг	5,069	110	557,590	.1155	613	2	280.66	19,871
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	8.4	23,243	.0097	613	2	280.66	1,662
1-4334	Хайрга	м3	22,390	8.3825	187,684	17.769	3	1	516.48	27,532
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.984	79,680	.0532	613	3	391.34	12,770
2-0170	Фланцтай вентиль ф 15м	ш	68,900	6	413,400	.0097	613	2	280.66	1,661
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0263	9,855	.0269	613	1	216.56	3,566
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.1018	786,563	2.1438	613	1	216.56	284,590

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2647	Штуцер	кг	1.200	1.08	1,296	.0014	613	2	280.66	242
1-0375	Шилэн даавуу хамгаалалт	м	800	90.3	72,240	.1084	613	2	280.66	18,643
2-1717	Ширмэн таг	ш	326,700	2	653,400	.06	613	2	280.66	10,323
1-0879	Электрод э-42	кг	4.600	3.404	15,658	.0039	613	2	280.66	679
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.3	166,650	.195	613	1	216.56	25,886
1-3205	Б дамнуруу	ш	400.862	1	400,862	.7	613	2	280.66	120,431
2-0531	Бөмбөлөгөн хаалт ф32мм	ш	98,000	4	392,000	.0009	613	2	280.66	160
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	.668	25,050	.0005	613	1	216.56	71
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.134	338,045	.134	613	1	216.56	17,789
1-0733	Арматур /скоб шатны гишгүүр/	тн	2,522,727	.044	111,000	.044	613	2	280.66	7,570
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0089	22,452	.0089	613	1	216.56	1,181
1-4543	Голын элс	м3	22,000	5.3959	118,710	8.9032	3	1	516.48	13,795
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-32м	ш	5,375	8	43,000	.003	613	2	280.66	520
2-0168	Вентиль ф 15мм	ш	24,282	2	48,564	.0014	613	2	280.66	237
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.02	11,110	.013	613	1	216.56	1,726
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.23	127,765	.138	613	1	216.56	18,320
					5,522,903					**919,983**

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.1441	262	.1441	2	1	621.48	179
2-0531	Ус буулгагч винтель ф20мм	ш	21,000	2	42,000	.0005	613	2	280.66	80
2-1441	Термометр	ш	26,992	3	80,976	.0006	613	2	280.66	102
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.95	79,000	.0528	613	3	391.34	12,661
1-0879	Электрод э-42	кг	4 600	2.736	12,586	.0032	613	2	280.66	546
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	2.4	12,480	.0027	613	1	216.56	360
1-0879	Бөмбөлөгөн хаалт ф32	ш	81,070	2	162,140	.0004	613	2	280.66	73
2-0531	Бөмбөлөгөн хаалт ф25	ш	65,000	3	195,000	.0007	613	2	280.66	120
2-0531	Агаар гаргагч винтель ф15мм	ш	19,000	2	38,000	.0005	613	2	280.66	80
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	.62	23,250	.0005	613	1	216.56	66
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	6	10,800	.0077	613	2	280.66	1,332
2-2000	Ган хоолой ф32мм	м	79,300	6	475,800	.0277	613	3	391.34	6,650

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф32	ш	6,600	4	26,400	.0155	613	2	280.66	2,665
2-3174	Ган шилжвэр 15х25 мм	ш	5,000	4	20,000	.0015	613	2	280.66	266
2-3174	Ган шилжвэр 32х25 мм	ш	6,000	2	12,000	.0008	613	2	280.66	133
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 25мм	ш	11,200	2	22,400	.0006	613	2	280.66	99
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.08	44	.0001	613	1	216.56	12
2-0531	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт д-20мм dpcV	ш	66,000	1	66,000	.0002	613	2	280.66	40
2-1435	Дулааны тоолуур д15-25мм	ш	4,900,000	1	4,900,000	.0023	613	2	280.66	389
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	.044	9		613	2	280.66	0
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	200	.036	7		613	2	280.66	0
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2,000	4	8,000	.0016	613	2	280.66	269
2-1155	Манометр	иж	38,077	8	304,616	.0158	613	2	280.66	2,727
	Полерутан дулаалга ф-32мм	м	3,390	5.9999	20,340	.0033	613	2	280.66	570
1-0087	Олс	кг	6,000	.048	288	.0000	613	2	280.66	9
	Foil лент	м2	1,898	7.71	14,634	.0011	613	2	280.66	183
					6,527,031					**29,610**

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.5616	1,021	.5616	2	1	621.48	698
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.3721	7,442	.005	613	3	391.34	1,193
2-2405	Цайрдсан ган яндан ф-25м	м	11,070	55.66	616,156	.0724	613	3	391.34	17,358
1-0375	Шилэн даавуу хамгаалалт	м2	800	11.55	9,240	.0139	613	2	280.66	2,385
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	1.1	5,060	.0013	613	2	280.66	220
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	32.161	228,053	.3216	613	1	216.56	42,694
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	.0641	2,403	.0001	613	1	216.56	7
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	.578	4,046	.0007	613	2	280.66	125
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.0433	87	.0000	613	1	216.56	6
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч 90*ф25мм	ш	3,258	1.3981	4,555	.0005	613	2	280.66	91
	Полерутан дулаалга ф-32мм	м	3,390	55	186,450	.0304	613	2	280.66	5,223
	Foil лент	м	1,868	28.6	53,425	.0039	613	2	280.66	679

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	1,117,937	**70,678**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**21,024,311**	**3,196,541**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.37	88,537	33,185
				33,185

ДУЛААНЫ СУВАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.32	59,489	19,108
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.29	20,840	26,922
27004	Авто бетон зуурагч	1.29	0	0
2028	Автокран 5тн	7	59,489	416,471
2030	Автокран 10тн	34.68	80,019	2,775,059
	Автомашин	2.89	13,500	39,060
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.29	9,115	11,775
				3,288,395

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	8.94	18,983	169,723
2028	Автокран 5тн	.76	59,489	45,339
	Автомашин	.38	13,500	5,135
3122	Ацетиленийн генератор	.44	6,810	2,974
3043	Компрессор	1.65	51,118	84,345
				307,516

КОМПЕНСАТОР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.59	59,489	35,200
	Автомашин	.22	13,500	2,986
3033	Гагнуурын аппарат	1.17	19,064	22,343
				60,529

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ 2Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.81	59,489	48,204
	Автомашин	.32	13,500	4,327
				52,531

ДУЛААНЫ ХУДАГ ТК-2 /1Ш/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	11.33	18,983	215,039
2028	Автокран 5тн	5.98	59,489	355,893
	Автомашин	1.17	13,500	15,812
3122	Ацетиленийн генератор	1.36	6,810	9,262
3027	Гагнуурын аппарат	47.08	19,064	897,533
				1,493,539

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран		59,489	11
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	10	18,983	189,830
2028	Автокран 5тн	.17	59,489	10,348
13200	Автомашин	.05	13,500	683
3122	Ацетиленийн генератор	2.2	6,810	14,982
3033	Гагнуурын аппарат	2.69	19,064	51,221
				267,075

ГАДНА ЦЭВЭР УС

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	4.47	18,983	84,862
2028	Автокран 5тн	.38	59,489	22,588
	Автомашин	.19	13,500	2,560
3122	Ацетиленийн генератор	.22	6,810	1,487
3043	Компрессор	.82	51,118	42,172
				153,669

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.21	16,620	86,629
				86,629

НИЙТ ДҮН: 5,743,068

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**841,739**
2	**Материал**	**289,962**
3	**Тээвэр**	**184,595**
4	**Машин ашиглалт**	**134,678**
	Шууд зардлын дүн	**1,450,974**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**300,599**
6	**Ашиг / 15%/**	**262,736**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,014,309**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**8,400,000**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**10,414,309**
8	**НӨАТ 10%**	**1,041,431**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**18,746**
	Дүн	**11,474,486**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**208,286**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**104,143**
	Дүн	**11,786,915**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**208,286**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**11,995,201**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	514,277	260,664	19,800	69,428	4,218	93,088	67,080
2	Бохир усны шугамын угсралтын ажил	322,955	69,439	149,113	35,912	1,569	24,798	42,125
3	Бохир усны төхөөрөмж суурилуулах ажил	1,177,077	511,636	121,049	29,338	178,808	182,714	153,532
	НИЙТ ДҮН:	2,014,309	841,739	289,962	134,678	184,595	300,599	262,736

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.71	2.0 / 2	.01 /	.16 /	7974 / 7974	1312 /	1,312
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах.	м3	2.5	2.9 / 2	4.86 /	12.16 /	9268 / 7974	112676 /	112,676
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах /шигшисэн шороо/	м3	1.5	1.3 / 2	1.84 /	2.75 /	6968 / 7974	19185 /	19,185
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.71	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 15.075294 / 0 *Үндсэн цалин:* 133,172

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 22,639

Нэмэгдэл цалин 37% : 49,274

Нийт цалин: 205,086

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 27,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,892

Ажиллах хүчний зардал: **260,664**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	7	3.8 / 2	.3 / .06	2.07 / .43	10353 / 7974	21451 / 3461	24,912
24-100-12	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх ф100	м2	3.598	3.0 / 2	.31 / .00	1.12 / .00	9412 / 7974	10535 / 29	10,564

Нийт Хүн/цаг: 3.1913378 / 0.437598 *Үндсэн цалин:* 35,476

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 6,031

Нэмэгдэл цалин 37% : 13,126

Нийт цалин: 54,633

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,375

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,430

Ажиллах хүчний зардал: **69,439**

БОХИР УСНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-22	Төхөөрөмж суурилуулах ул бетон цутгах	м3	1.02	3.0 / 2	3.49 / 1.42	3.56 / 1.45	9412 / 7974	33462 / 11550	45,011
22-231-07	Бага оврын насос станц суурилуулах /бохир ус цэвэрлэх септик төхөөрөмж ТОПАЗ -с/	ш	1	3.6 / 2	20.07 / 1.67	20.07 / 1.67	10118 / 7974	203042 / 13341	216,382

Нийт Хүн/цаг:	23.62261 / 3.1214	*Үндсэн цалин:*	261,394
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	44,437
		Нэмэгдэл цалин 37% :	96,716
		Нийт цалин:	402,546
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	54,344
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	54,746
		Ажиллах хүчний зардал:	**511,636**
Бүгд хүн/цаг:	***41.8892418 / 3.558998***	**Бүгд цалин:**	***430,042***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**73,107**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**159,116**
		Нийт цалин:	**662,265**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**89,406**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**90,068**
		Ажиллах хүчний зардал:	**841,739**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4543	Шигшисэн шороо	м3	12,000	1.65	19,800	2.7225	3	1	516.48	4,218
					19,800					**4,218**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хамгаалалтын бүрхүүл	м2	3,400	1.1025	3,749	.0015	613	2	280.66	260
	Полерутан дулаалга ф-100мм	м	3,390	5.7291	19,422	.0032	613	2	280.66	544
	Полиэтилен хоолой ф-110 мм	м	15,432	7.07	109,104	.0023	613	3	391.34	543
	Foll лент	м	1,800	9.3548	16,839	.0013	613	2	280.66	222
					149,113					**1,569**

БОХИР УСНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.2555	464	.2555	2	1	621.48	318
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0217	478	.0326	3	1	516.48	50
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	.8195	3,688	.0279	613	2	280.66	4,793
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.1836	508	.0002	613	2	280.66	36
1-4334	Хайрга	м3	22,000	.8635	18,998	1.8436	3	1	516.48	2,857
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.2209	82,663	.2253	613	1	216.56	29,909
	Бохир ус цэвэрлэх септик төхөөрөмж /топаз/	иж бүрдэл	0	1	0	.58	613	3	391.34	139,137
1-4543	Голын элс	м3	22,000	.541	11,902	.8927	3	1	516.48	1,383
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	.0041	2,349	.0024	613	1	216.56	325
					121,049					**178,808**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**289,962**	**184,595**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.17	88,573	15,026
1017	Бульдозер	.16	51,955	8,148
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	.85	54,107	46,254
				69,428

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	2.66	13,500	35,912
				35,912

БОХИР УСНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.01	59,489	360
2027	Автокран 3 тн	.21	40,084	8,518
13200	Автомашин	.01	13,500	186
9023	Гүний доргиур	.2	12,800	2,611
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	.3	52,260	15,459
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	.2	7,192	1,467
2028	Кран 5тн	.05	13,700	737
				29,338

НИЙТ ДҮН: 134,678

Баянхонгор аймаг Өлзийт сум, Төрийн банкны Тооцооны төвийн барилгын гадна тохижилтын ажлын төсөвт өртгийн нэгтгэл

Төсөвт өртөг 20,160,856

№	Зардлын нэр	Гадна тохижилт /зам талбай, зүлэгжүүлэлт/	Гадна хашааны ажил	Нэгдсэн дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	1,631,579	1,695,165	3,326,744
2	Материал	5,739,464	2,326,073	8,065,537
3	Тээвэр	1,537,243	322,656	1,859,899
4	Машин ашиглалт	423,920	315,751	739,671
	Шууд зардлын дүн	**9,332,206**	**4,659,645**	**13,991,851**
5	Нэмэгдэл зардал	602,671	626,158	1,228,829
6	Ашиг	1,490,232	792,870	2,283,102
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**11,425,108**	**6,078,674**	**17,503,782**
7	НӨАТ 10%	1,142,511	607,867	1,750,378
8	Нормчлолын сан 0.18%	20,565	10,942	31,507
	Дүн	**12,588,184**	**6,697,483**	**19,285,667**
9	Захиалагчийн албаны зардал	228,502	121,573	350,075
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-
11	Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал	114,251	60,787	175,038
	Дүн	**12,930,938**	**6,879,843**	**19,810,781**
12	Магадлашгүй ажил 2%	228,502	121,573	350,075
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-
	Дүн	**13,159,440**	**7,001,416**	**20,160,856**

Төсөв хийсэн: С.Баярням

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,631,579**
2	**Материал**	**5,739,464**
3	**Тээвэр**	**1,537,243**
4	**Машин ашиглалт**	**423,920**
	Шууд зардлын дүн	**9,332,206**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**602,671**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,490,232**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**11,425,108**
7	**НӨАТ 10%**	**1,142,511**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**20,565**
	Дүн	**12,588,184**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**228,502**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**114,251**
	Дүн	**12,930,938**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**228,502**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**13,159,440**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Явган зам талбайн ажил	3,776,497	540,184	2,078,665	83,461	382,067	199,533	492,587
2	Бусад ажил /сандал хогийн сав, дугуйн зогсоол/	1,423,843	126,352	1,038,224	5,111	21,766	46,672	185,719
3	Авто зогсоол	5,680,250	795,067	2,458,985	335,348	1,056,267	293,681	740,902
4	Зүлэгжүүлэлт	544,518	169,976	163,590	0	77,143	62,785	71,024
	НИЙТ ДҮН:	11,425,108	1,631,579	5,739,464	423,920	1,537,243	602,671	1,490,232

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-190-07	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5.25	3.0 / 2	.54 /	2.84 /	9412 / 7974	26752 /	26,752
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-10см	1м3	5.25	3.4 / 2	.26 /	1.37 /	9883 / 7974	13534 /	13,534
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	52.48	3.7 / 2	.26 /	13.74 /	10236 / 7974	140635 /	140,635
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	51.94	3.1 / 2	.19 /	9.97 /	9530 / 7974	95058 /	95,058

Нийт Хүн/цаг: 27.9255816 / 0 *Үндсэн цалин:* 275,979

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 46,916

Нэмэгдэл цалин 37% : 102,112

Нийт цалин: 425,007

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 57,376

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 57,801

Ажиллах хүчний зардал: **540,184**

АВТО ЗОГСООЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-190-03	Авто зогсоолын талбайг 15см зузаан үеэр доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	12.22	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-060-08	Авто зогсоолын талбайг цементбетон хольцоор хийх	1м3	8.15	3.4 / 2	1.64 /	13.36 /	9883 / 7974	132068 /	132,068
25-12-03	Авто замын хашлага тавих	1у/м	19.4	3.1 / 2	.32 /	6.28 /	9530 / 7974	59839 /	59,839
11-320-08	Бетон бэлтгэх	м3	8.15	2.4 / 2	1.3 / 1.91	10.58 / 15.53	8549 / 7974	90423 / 123867	214,291

Нийт Хүн/цаг: 30.2192215 / 15.5339 *Үндсэн цалин:* 406,198

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 69,054

Нэмэгдэл цалин 37% : 150,293

Нийт цалин: 625,544

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 84,448

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 85,074
Ажиллах хүчний зардал: **795,067**

БУСАД АЖИЛ /САНДАЛ ХОГИЙН САВ, ДУГУЙН ЗОГСООЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Сандал суурилуулах /4 хүний/	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	9883 / 7974	25710 / 1092	26,802
10-260-08	Гадна талбайн суурин хогийн сав тавих /2 тасалгаатай/	ш	1	2.5 / 2	.95 / .34	.95 / .34	8693 / 7974	8237 / 2711	10,949
37-230-04	Дугуйн зогсоол /4 дугуйны/	багц	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	9883 / 7974	25710 / 1092	26,802

Нийт Хүн/цаг: 6.1504 / 0.614 *Үндсэн цалин:* 64,553
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 10,974
Нэмэгдэл цалин 37% : 23,885
Нийт цалин: 99,411
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 13,421
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 13,520
Ажиллах хүчний зардал: **126,352**

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-100-05	Зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	77.9	2.0 / 2	.14 /	10.89 /	7974 / 7974	86840 /	86,840

Нийт Хүн/цаг: 10.89042 / 0 *Үндсэн цалин:* 86,840
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,763
Нэмэгдэл цалин 37% : 32,131
Нийт цалин: 133,734
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,054
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,188
Ажиллах хүчний зардал: **169,976**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***75.1856231 / 16.1479***	**Бүгд цалин:**	***833,569***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**141,707**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**308,421**
		Нийт цалин:	**1,283,697**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**173,299**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**174,583**
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,631,579**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.6353	635	.6353	2	1	621.48	790
1-4542	Уулын элс	м3	20,000	1.777	35,540	2.6655	3	1	516.48	4,130
1-4334	Хайрга	м3	22,000	.5247	11,542	.9182	3	1	516.48	1,423
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.6827	255,486	.6963	613	1	216.56	92,439
1-0142	Явган замын хашлага	ш	4,460	103.88	463,305	.4155	613	2	280.66	71,488
1-4292	Явган замын хавтан	м2	22,620	52.48	1,187,098	1.4826	613	1	216.56	196,812
1-4543	Голын элс	м3	21,000	.3177	6,672	.5242	3	1	516.48	812
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22,000	5.3812	118,387	9.1481	3	1	516.48	14,174
					2,078,665					**382,067**

АВТО ЗОГСООЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.165	5,165	5.165	2	1	621.48	6,420
1-4542	Уулын элс	м3	20,000	.5868	11,736	.8802	3	1	516.48	1,364
1-4334	Хайрга	м3	22,000	7.2747	160,044	15.3104	3	1	516.48	23,723
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	3.5523	1,329,432	3.6234	613	1	216.56	481,008
1-4542	Элс	м3	22,012	8.4923	186,933	14.0123	3	1	516.48	21,711
2-1989	Авто замын бетон хашлага	м	35,186	19.4	682,608	2.134	613	3	391.34	511,928
1-4543	Голын элс	м3	21,000	3.9556	83,068	6.5268	3	1	516.48	10,113
					2,458,985					**1,056,267**

БУСАД АЖИЛ /САНДАЛ ХОГИЙН САВ, ДУГУЙН ЗОГСООЛ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал /түшлэгтэй 4 хүний/	ш	301,602	1	301,602	.05	613	2	280.66	8,602
1-4156	Хогийн сав /2 тасалгаатай/	ш	439,837	1	439,837	.01	613	1	216.56	1,328
	Дугуйн зогсоол	багц	296,785	1	296,785	.0688	613	2	280.66	11,837

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,038,224 **21,766**

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хар шороо	м3	14,000	11.685	163,590	14.022	17	1	323.62	77,143

163,590 **77,143**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **5,739,464** **1,537,243**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	6.05	13,800	83,461
				83,461

АВТО ЗОГСООЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1017	Бульдозер	.35	51,955	17,967
2028	Автокран 5тн	3.5	59,489	207,994
	Автомашин	2.21	13,800	30,520
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	.34	5,000	1,694
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.67	16,620	60,954
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	1.16	14,000	16,218
				335,348

БУСАД АЖИЛ /САНДАЛ ХОГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	1.04	2,531	2,632
3033	Гагнуурын аппарат	.13	19,064	2,478
				5,111

НИЙТ ДҮН: 423,920

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,695,165**
2	**Материал**	**2,326,073**
3	**Тээвэр**	**322,656**
4	**Машин ашиглалт**	**315,751**
	Шууд зардлын дүн	**4,659,645**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**626,158**
6	**Ашиг / 15%/**	**792,870**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**6,078,674**
7	**НӨАТ 10%**	**607,867**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**10,942**
	Дүн	**6,697,483**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**121,573**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**60,787**
	Дүн	**6,879,843**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**121,573**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**7,001,416**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна хашааны ажил.	6,078,674	1,695,165	2,326,073	315,751	322,656	626,158	792,870
	НИЙТ ДҮН:	6,078,674	1,695,165	2,326,073	315,751	322,656	626,158	792,870

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Шуудууг гараар ухах	м3	2.7	2.9 / 2	2.81 /	7.59 /	9268 / 7974	70301 /	70,301
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	5.4	3.0 / 2	2.06 / 1.42	11.1 / 7.67	9412 / 7974	104445 / 61145	165,590
09-540-09	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м	53.99	3.6 / 2	.66 / .1	35.85 / 5.53	10118 / 7974	362724 / 44085	406,809
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалгаа	ш	1	3.8 / 2	2.6 / .36	2.6 / .36	10353 / 7974	26884 / 2871	29,754
11-320-04	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	5.4	2.3 / 2	1.51 / 2.9	8.18 / 15.66	8406 / 7974	68729 / 124873	193,601

Нийт Хүн/цаг: 65.30458 / 29.216576 *Үндсэн цалин:*	866,055
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	147,229
Нэмэгдэл цалин 37% :	320,440
Нийт цалин:	1,333,725
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	180,053
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	181,387
Ажиллах хүчний зардал:	**1,695,165**
Бүгд хүн/цаг: ***65.30458 / 29.216576*** **Бүгд цалин:**	***866,055***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**147,229**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**320,440**
Нийт цалин:	**1,333,725**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**180,053**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**181,387**
Ажиллах хүчний зардал:	**1,695,165**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	2.4005	4,364	2.4005	2	1	621.48	2,984
1-4542	Уулын элс	м3	22.000	.131	2,882	.2162	3	1	516.48	335
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,600	4.3384	98,047	.1649	613	2	280.66	28,363
1-4334	Хайрга	м3	20,640	3.0074	62,072	5.2629	3	1	516.48	8,155
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.1253	421,142	1.1478	613	1	216.56	152,375
1-0879	Электрод	кг	4,600	10.798	49,671	.0125	613	2	280.66	2,155
1-0879	Электрод э-42	кг	4.666	.13	607	.0002	613	2	280.66	26
1-4543	Голын элс	м3	22.000	3.5912	79,007	5.9255	3	1	516.48	9,181
1-3824	Жижиг хаалганы самбар	кг	2.890	57.1378	165,128	.1143	613	1	216.56	15,170
1-1681	Квадрат төмөр хашаа өндөр 1.2м	кг	2,700	534.501	1,443,153	.604	613	2	280.66	103,913
					2,326,073					**322,656**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **2,326,073** **322,656**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.28	59,489	16,380
13200	Автомашин	.38	13,500	5,145
3027	Гагнуурын аппарат	13.57	19,064	258,775
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.13	16,620	35,450
				315,751
			НИЙТ ДҮН:	**315,751**