ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 08/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг Хонгор сум ЗДТГ

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ногоон байгууламжийн худгийн барилгын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 60,000,000

(жаран сая төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Арлын ам"ХХК**
Захирал: ...../Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/
Огноо: 2026.01.13.

Хянасан **Мэргэшсэн төсөвчин: ...../**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Ч.Рашаандаваа/
Төсөв тооцсон огноо: 2026.01.13

Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот
Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.
Дугаар: 99162971

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "АРЛЫН АМ"ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: 194/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Ч.РАШААНДАВАА

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: 08/2026.ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ХОНГОР СУМ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
7	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
8	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **60,000,000** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин:

Тамга

Дугаар: 99162971
Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.
Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО.

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Худгийн барилга	28 211 172
2	Худгийн өрөмдлөг 150 метр х180000=27 000 000	27 000 000
3	Гадна цахилгааны ажил	4 788 828
	ДҮН	**60 000 000**

Төсөв зохиосон.....Ч.Рашаандаваа

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2.5Х2.5 СЭНДВЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	4.1
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.46
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	0.85
4	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.48
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2
6	1тн хүртэл хүндийн жинтэй рам багана угсрах	тн	0.35
7	1тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана рам будах	тн	0.35
8	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	28
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	22
10	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	0.62
11	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	0.54
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.54
13	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
14	Бетон хаяавч хийх	м3	0.9
15	Усны сав тавих	ш	1
16	Утас далд угсрах	м	30
17	Гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1
18	Далд разетка унтраалга тавих	ширхэг	2

УХААЛАГ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын самбар угсрах	ш	1
2	Дотор удирдлагын хайрцаг угсрах	ш	1
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	10
4	Холбох хэрэгслэл тавих	ш	1
5	Автомат хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
6	Тоолуур угсрах	ш	1
7	Шланг угсрах	у/м	5

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4,997,834**
2	**Материал**	**11,697,612**
3	**Тээвэр**	**287,009**
4	**Машин ашиглалт**	**870,940**
	Шууд зардлын дүн	**17,853,396**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**1,557,562**
6	**Ашиг / 15%/**	**2,911,644**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**22,322,601**
7	**НӨАТ 10%**	**2,232,260**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**40,181**
	Дүн	**24,595,042**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**446,452**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**223,226**
	Дүн	**27,764,720**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**446,452**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**28,211,172**

Төсөв зохиосон: ...../ Ч.Рашаандаваа/

Чадраабалын Рашаандаваа ТӨРӨ ГЛЭХ ТӨСӨВ-ЧИН 069-96

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	2.5x2.5 сэндвчин худгийн барилгын ажил	20,626,449	4,460,876	11,150,602	788,016	146,328	1,390,221	2,690,406
2	Ухаалаг систем,	1,696,152	536,958	547,010	82,924	140,681	167,342	221,237
	НИЙТ ДҮН:	22,322,601	4,997,834	11,697,612	870,940	287,009	1,557,562	2,911,644

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

2.5Х2.5 СЭНДВЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	4.1	2.5 / 2	5.74 /	23.51 /	8693 / 7974	204403 /	204,403
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.46	1.3 / 2	1.84 /	6.35 /	6968 / 7974	44253 /	44,253
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	0.85	2.0 / 2	4.36 /	3.71 /	7974 / 7974	29552 /	29,552
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.48	3.0 / 2	3.49 / 1.42	12.13 / 4.94	9412 / 7974	114163 / 39404	153,568
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2	2.9 / 2	.49 / .01	.98 / .02	9268 / 7974	9125 / 128	9,253
09-040-04	1тн хүртэл хүндийн жинтэй рам багана угсрах	тн	0.35	4.2 / 2	25.54 / 3.03	8.94 / 1.06	10798 / 7974	96520 / 8456	104,976
09-170-04	1тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана рам будах	тн	0.35	4.0 / 2	4.56 / .01	1.6 / .00	10589 / 7974	16911 / 38	16,949
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	28	3.4 / 2	2.69 / .09	75.32 / 2.41	9883 / 7974	744388 / 19201	763,589
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	22	3.4 / 2	2.89 / .07	63.58 / 1.5	9883 / 7974	628361 / 11929	640,290
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	0.62	2.2 / 2	4.25 / 3.69	2.64 / 2.29	8262 / 7974	21790 / 18243	40,033
10-120-04	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	0.54	3.3 / 2	1.99 / .38	1.07 / .21	9765 / 7974	10482 / 1636	12,119
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.54	3.0 / 2	.15 / .01	.08 / .01	9412 / 7974	773 / 52	824
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
11-010-14	Бетон хаяавч хийх	м3	0.9	2.2 / 2	4.25 / 3.69	3.83 / 3.32	8262 / 7974	31631 / 26482	58,113
18-050-04	Усны сав тавих	ш	1	3.8 / 2	5.2 / .68	5.2 / .68	10353 / 7974	53851 / 5422	59,273
20-180-04	Утас далд угсрах	м	30	2.9 / 2	.18 / .01	5.34 / .3	9268 / 7974	49491 / 2392	51,883
20-250-13	Гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	1.23 / .00	1.23 / .00	9412 / 7974	11577 / 24	11,601
20-230-05	Далд разетка унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 64	4,017

Нийт Хүн/цаг: 223.7 / 16.89 *Үндсэн цалин:* 2,279,050

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 387,439

Нэмэгдэл цалин 37% : 843,249

Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,509,737 473,815
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	477,324
Ажиллах хүчний зардал:	**4,460,876**

УХААЛАГ СИСТЕМ,

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Хяналтын самбар угсрах	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
38-310-06	Дотор удирдлагын хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	.65 / .1	.65 / .1	9412 / 7974	6118 / 797	6,915
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	10	3.2 / 2	.8 / .62	8.04 / 6.23	9647 / 7974	77523 / 49678	127,201
18-140-07	Холбох хэрэгслэл тавих	ш	1	3.7 / 2	.18 / .01	.18 / .01	10236 / 7974	1814 / 40	1,854
16-110-04	Автомат хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
38-540-04	Тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.35 / .04	.35 / .04	10589 / 7974	3706 / 319	4,025
10-740-05	Шланг угсрах	у/м	5	5.0 / 2	.82 / .01	4.12 / .07	11634 / 7974	47932 / 598	48,530

Нийт Хүн/цаг: 21.16 / 7.18	*Үндсэн цалин:*	274,331
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,636
	Нэмэгдэл цалин 37% :	101,502
	Нийт цалин:	422,469
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	57,033
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	57,456
	Ажиллах хүчний зардал:	**536,958**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***244.87 / 24.07*** **Бүгд цалин:**	***2,553,381***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**434,075**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**944,751**
Нийт цалин:	**3,932,206**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**530,848**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**534,780**
Ажиллах хүчний зардал:	**4,997,834**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2.5Х2.5 СЭНДВЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,000	0.8	11,200	0	25	1	314.1	6
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	12,000	1.68	20,208	0.00	25	3	553.86	23
1-0671	Сийрс	м2	285	2.7	769	0.00	25	2	415.02	14
3-5118	Разетка унтраалга	ш	7,000	2	14,000	0.00	25	2	415.02	21
1-4271	Ус	м3	1,200	1.06	1,273	1.06	1	1	960.47	1,019
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	2.64	3,960	2.66	25	1	314.1	20,851
2-2913	Усны сав	ш	1,200,000	1	1,200,000	0.14	25	2	415.02	1,414
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	804	160,800	0.01	25	1	314.1	63
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	20	20,000	0.12	25	1	314.1	911
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	15	6,000	0.03	25	2	415.02	311
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1,500	2.24	3,360	0.00	25	2	415.02	26
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	0	260	0	0	25	2	415.02	0
1-0795	Тос	кг	800	0.52	418	0	25	2	415.02	7
1-4238	Түлээ	м3	25,000	0.00	100	0.00	25	1	314.1	20
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	8,000	0.08	672	0	25	2	415.02	1
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	8,500	1.32	11,186	0.00	25	2	415.02	18
1-4112	Төгсгөвч	ш	1,000	2	2,000	0.00	25	2	415.02	15
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	12,000	2.8	33,550	0.1	25	2	415.02	986
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	15	9,000	0.02	25	2	415.02	196
1-0051	Хар тос	кг	2,400	0.03	82	0	25	2	415.02	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,400	35.2	84,480	0.04	25	2	415.02	413
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	6,500	0.07	441	0	25	2	415.02	1
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7,500	0.64	4,818	0	25	2	415.02	8
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2	ш	2,500	30.6	76,500	0.05	25	2	415.02	540
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2,500	0.03	85	0	25	2	415.02	0
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	0.07	7,604	0.15	25	1	314.1	1,142
1-0861	Шураг	кг	2,800	0.4	1,120	0	25	2	415.02	5
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	0.06	83	0	25	2	415.02	1
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	12,000	0.75	9,000	0	25	3	553.86	13
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12,000	0.14	1,620	0	25	3	553.86	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод	кг	5,600	0.44	2,464	0	25	2	415.02	5
1-0879	Электрод э-42	кг	6,500	0.7	4,550	0	25	2	415.02	8
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	0.05	273	0	25	1	314.1	0
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	360,000	0.00	547	0	25	1	314.1	8
	Бүргэд хаалга	ш	680,000	1	680,000	0.1	25	2	415.02	1,038
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	184,000	5.1	938,400	12.24	25	1	314.1	96,115
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.00	4	0	25	1	314.1	0
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	м2	44,000	28.28	1,244,320	0.04	25	1	314.1	349
1-5006	Гадна булан	м	4,609	4.73	21,810	0.02	25	1	314.1	168
1-3825	Ган бүтээц	кг	7,500	700	5,250,000	0.91	25	1	314.1	7,146
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1,500	18	27,000	0.02	25	2	415.02	235
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	20,000	1	20,000	0.01	25	3	553.86	166
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2	ш	900	30.9	27,810	0.02	25	2	415.02	160
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	2,115	3	6,345	0.01	25	2	415.02	62
1-4054	Гөлтгөө	ш	300	0.00	1	0.00	25	1	314.1	24
1-5007	Дотор булан	м	2,245	4.73	10,623	0.02	25	1	314.1	168
1-4412	Давхар рамтай вакум цонх	м2	260,000	0.54	140,400	0.04	25	2	415.02	379
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	м2	42,000	22.22	933,240	0.28	25	1	314.1	2,216
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	3.08	10,780	0.02	25	1	314.1	145
1-0129	Дюбель	ш	500	90.4	45,200	0.51	25	2	415.02	5,299
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	1,500	6.47	9,702	0.03	25	1	314.1	272
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	360,000	0.01	5,011	0.01	25	1	314.1	66
1-0200	Керосин	кг	1,650	0.05	79	0	25	2	415.02	1
1-0410	Маажин	кг	7,500	0.44	3,281	0	25	2	415.02	6
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	23.98	83,930	0.54	25	1	314.1	4,265
1-0087	Олс	кг	12,000	0.04	504	0	25	2	415.02	0
					11,150,602					**146,328**

УХААЛАГ СИСТЕМ,

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,200	0.12	144	0.12	1	1	960.47	115
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.01	110	0	25	2	415.02	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5738	Тоолуур	ш	250,000	1	250,000	0	25	2	415.02	2
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	8,000	0.01	96	0	25	2	415.02	0
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	1,200	1	1,200	0.00	25	1	314.1	8
3-4112	Тегсгевч т6-6. 16н	ш	300	8	2,400	0	25	2	415.02	1
3-3734	Хяналтын самбар	ш	150,000	1	150,000	0.12	25	2	415.02	1,235
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	100	20	2,000	0	25	2	415.02	0
2-2843	Хуванцар яндан	м	1,000	0.5	500	0	25	3	553.86	0
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,616	20	32,320	0	25	2	415.02	2
2-1129	Холбох хэрэгслэл	ш	2,500	1	2,500	0	25	2	415.02	4
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	6,500	0.15	975	0	25	2	415.02	2
3-6552	Хайрцаг	ш	6,500	1	6,500	0.01	25	2	415.02	83
	Ф 20 мм шахагч резин	ш	400	10	4,000	0	25	2	415.02	0
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,000	10	20,000	0.01	25	3	553.86	111
	Ф20 мм бөгж	ш	500	10	5,000	0.00	25	2	415.02	14
1-0861	Шураг	кг	2,800	0.04	126	0	25	2	415.02	1
1-5079	Шланг	м	6,750	5	33,750	0.01	25	1	314.1	71
1-0879	Электрод э-42	кг	6,500	0.12	806	0	25	2	415.02	1
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	0.58	3,016	0	25	1	314.1	5
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.58	1,450	0	25	2	415.02	7
2-0100	Автомат хаалт ф 20мм	ш	8,000	1	8,000	0.00	25	2	415.02	42
3-5224	Автомат а-3124-100а	ш	6,500	1	6,500	0.01	25	2	415.02	104
1-0129	Дюбель	ш	500	15	7,500	0.08	25	2	415.02	879
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	800	10	8,000	13.3	25	2	415.02	137,994
1-0410	Маажин	кг	7,500	0.01	45	0	25	2	415.02	0
1-0087	Олс	кг	12,000	0.01	72	0	25	2	415.02	0
					547,010					**140,681**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **11,697,612** **287,009**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2.5Х2.5 СЭНДВЧИН ХУДГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4014	Трактор с-100	0.08	13,530	1,042
	Тавлагч	22.08	600	13,249
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.73	14,071	10,266
11004	Цахилгаан өрөм	29.2	2,531	73,895
	Шурупдэгч машин	0.5	14,000	7,056
2028	Автокран 5тн	10.63	59,489	632,553
	Автомашин	0.26	12,000	3,140
3027	Гагнуурын аппарат	0.7	12,366	8,699
9023	Гүний доргиур	0.7	12,800	8,909
3056	Компрессор	0.11	14,651	1,559
	Өргөгч машин	8.2	3,370	27,647
				788,016

УХААЛАГ СИСТЕМ,

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.34	40,590	13,801
6008	Хоолой тайрах машин	0.59	2,720	1,605
11004	Цахилгаан өрөм	0.9	2,531	2,278
	Шурупдэгч машин	4	14,000	56,000
2028	Автокран 5тн	0.09	59,489	5,518
	Автомашин	0.01	12,000	63
3033	Гагнуурын аппарат	0.3	12,366	3,660
				82,924

НИЙТ ДҮН: 870,940