ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**197,802,893**
2	**Материал**	**729,044,947**
3	**Тээвэр**	**1,078,879**
4	**Машин ашиглалт**	**47,595,735**
	Шууд зардлын дүн	**975,522,454**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**61,644,765**
6	**Ашиг / 15%/**	**155,575,083**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**1,192,742,302**
7	**НӨАТ 10%**	**119,274,230**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**2,146,936**
	Дүн	**1,314,163,468**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**23,854,846**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**11,927,423**
	Дүн	**1,349,945,738**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**23,854,846**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**1,373,800,584**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Суурин ажил	7,604,909	902,440	5,165,702	258,770	4,810	281,243	991,945
2	Хана, хамар ханын ажил	50,005,590	13,787,574	23,778,667	1,499,220	120,799	4,296,862	6,522,468
3	Хүчитгэлийн ажил	1,082,999,540	159,636,084	687,279,259	44,168,999	904,212	49,750,177	141,260,810
4	Заслын ажил	42,693,742	18,298,326	12,821,319	253,662	49,058	5,702,627	5,568,749
5	Буулгах ажил	9,438,522	5,178,470	0	1,415,084	0	1,613,857	1,231,112
	НИЙТ ДҮН:	1,192,742,302	197,802,893	729,044,947	47,595,735	1,078,879	61,644,765	155,575,083

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	7.17	3.1 / 2	5.33 / .36	38.22 / 2.58	9530 / 7974	364234 / 20582	384,816
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.45	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.76 / 1.1	8693 / 7974	67461 / 8777	76,238

Нийт Хүн/цаг: 45.98 / 3.68

Үндсэн цалин:	461,054
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	78,379
Нэмэгдэл цалин 37% :	170,590
Нийт цалин:	710,023
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	95,853
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	96,563
Ажиллах хүчний зардал:	**902,440**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-650-08	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	218.4	3.5 / 2	1.88 / .15	409.5 / 32.98	10000 / 7974	4095000 / 262970	4,357,970
10-550-04	Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	91.56	3.0 / 2	3.1 / .02	283.84 / 1.83	9412 / 7974	2671464 / 14602	2,686,066

Нийт Хүн/цаг: 693.34 / 34.81

Үндсэн цалин:	7,044,036
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,197,486
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,606,293
Нийт цалин:	10,847,816
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,464,455
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,475,303
Ажиллах хүчний зардал:	**13,787,574**

ХҮЧИТГЭЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-040-04	Хүчитгэлийн хэрээсэн холбоосуудыг бэхлэж угсрах	тн	179.4	4.2 / 2	25.54 / 3.03	4581.71 / 543.58	10798 / 7974	49473354 / 4334523	53,807,876
09-160-04	Металл хийцийг галын будгаар 2 удаа будах	тн	179.4	4.0 / 2	10.11 / .02	1814.56 / 2.87	10589 / 7974	19214368 / 22889	19,237,256
06-050-04	HIltI анкерын боолт суулгах чигжих	тн	2.42	3.2 / 2	361.61 / 3.65	875.1 / 8.83	9647 / 7974	8442100 / 70434	8,512,534

Нийт Хүн/цаг: 7271.37 / 555.29

Үндсэн цалин:	81,557,667
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	13,864,803
Нэмэгдэл цалин 37% :	30,176,337
Нийт цалин:	125,598,807
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	16,955,839
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	17,081,438
Ажиллах хүчний зардал:	**159,636,084**

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-05	Хуучин цонх буцаан угсрах	м2	44.38	3.5 / 2	1.44 / .35	64 / 15.53	10000 / 7974	639960 / 123860	763,820
15-410-04	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	128.74	3.5 / 2	1.95 / .11	250.62 / 14.03	10000 / 7974	2506182 / 111896	2,618,078
57-010-54	Цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	49.03	3.0 / 2	3.48 / .25	170.67 / 12.26	9412 / 7974	1606378 / 97741	1,704,120
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	528.36	3.6 / 2	.33 /	175.79 / .16	10118 / 7974	1778596 / 1264	1,779,860
15-310-06	Ханыг эмульсэн будгаар ердийн будах	м2	528.36	3.2 / 2	.24 / .00	125.7 / .85	9647 / 7974	1212597 / 6741	1,219,338
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	72	2.9 / 2	.78 / .01	56.51 / .94	9268 / 7974	523761 / 7464	531,224
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	72	3.1 / 2	.94 / .15	67.49 / 11.16	9530 / 7974	643138 / 88990	732,128

Нийт Хүн/цаг: 910.77 / 54.92

Үндсэн цалин:	9,348,568
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,589,257
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,458,970
Нийт цалин:	14,396,795
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,943,567
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,957,964
Ажиллах хүчний зардал:	**18,298,326**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	16.8	3.0 / 2	4.26 / 2.43	71.54 / 40.82	9412 / 7974	673377 / 325531	998,907
35-190-04	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	44.38	2.4 / 2	2.21 / .04	98.1 / 1.73	8549 / 7974	838636 / 13802	852,438
57-050-10	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	72	3.0 / 2	.18 / .00	13.32 / .07	9412 / 7974	125368 / 574	125,942
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	72	2.0 / 2	.09 /	6.62 /	7974 / 7974	52820 /	52,820
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	128.74	3.0 / 2	.48 /	62.31 /	9412 / 7974	586463 /	586,463
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	89	2.0 / 2	.04 /	3.65 /	7974 / 7974	29097 /	29,097

Нийт Хүн/цаг: 255.55 / 42.63

Үндсэн цалин:	2,645,667
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	449,763
Нэмэгдэл цалин 37% :	978,897
Нийт цалин:	4,074,327
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	550,034
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	554,108
Ажиллах хүчний зардал:	**5,178,470**

Бүгд хүн/цаг: ***9177 / 691.33***

Бүгд цалин:	***101,056,992***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**17,179,689**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**37,391,087**
Нийт цалин:	**155,627,768**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**21,009,749**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**21,165,376**
Ажиллах хүчний зардал:	**197,802,893**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.29	534	0.29	1	1	960.47	282
1-0795	Тос	кг	500	10.75	5,377	0.01	10	2	461.73	62
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,500	16.49	41,217	0.02	10	1	348.9	58
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24,500	5.04	123,545	0.17	10	2	461.73	792
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.51	4,166	0.00	10	2	461.73	8
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	110,000	0.01	710	0.01	0	1	960.47	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	10.22	41,334	0.01	10	2	461.73	55
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.02	11,109	0.01	10	1	348.9	42
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	7.28	2,456,173	17.47	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.92	2,329,756	0.92	10	1	348.9	3,222
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.05	116,488	0.05	10	1	348.9	161
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.06	35,292	0.04	10	1	348.9	128
					5,165,702					**4,810**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Тусгаарлагч лент	м	150	386.57	57,985	0.00	10	2	461.73	21
	Шураг	кг	2,800	2.84	7,958	0.00	10	2	461.73	15
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1,400	13.1	18,346	0.01	10	2	461.73	68
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтанцар	м3	338,000	31	10,476,648	8.24	10	3	619.12	51,046
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	18.35	69,713	0.02	10	1	348.9	64
	Гипсэн зуурмаг	м3	95,000	0.02	1,740	0.03	10	1	348.9	115
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	9,800	1121.81	10,993,754	10.1	10	2	461.73	46,618
1-0128	Дюбель	ш	500	738.19	369,096	4.17	10	2	461.73	19,258
1-4151	Дүнзэнцэр 15х5	м3	242,000	0.92	221,575	0.6	10	1	348.9	2,076
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	331.97	49,795	0.00	10	1	348.9	17
1-4522	Замаска	кг	320	45.86	14,676	0.06	10	1	348.9	194
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	583.13	116,626	0.01	10	1	348.9	31
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	329.78	373,645	0.1	10	1	348.9	345

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,133	888.89	1,007,110	0.27	10	1	348.9	930
					23,778,667					**120,799**

ХҮЧИТГЭЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	358.8	1,450,987	0.42	10	2	461.73	1,922
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	980.88	5,100,576	1.11	10	1	348.9	3,867
1-0733	Арматур/анкер/	тн	2,522,727	2.42	6,104,999	2.42	10	1	348.9	8,443
1-0233	Галын будаг	кг	17,845	796.54	14,214,185	1.03	10	2	461.73	4,744
1-3824	Ган бүтээц	кг	3,500	179400	627,900,000	233.22	10	1	348.9	813,705
1-0095	Өрөм ф24мм	ш	3,500	476	1,666,000	0.55	10	2	461.73	2,528
	Sika grout	м3	127,000	12.26	1,556,512	14.71	10	2	461.73	67,908
1-0168	Hilti химийн цавуу-500мл	ш	225,000	128	28,799,999	0.15	10	2	461.73	680
2-3127	Hilti буу	ш	121,500	4	486,000	0.12	10	1	348.9	416
					687,279,259					**904,212**

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4231	Савх мод	1000м	30,000	0.64	19,122	0.04	10	1	348.9	153
1-4271	Ус	м3	1,818	4	7,268	4	1	1	960.47	3,840
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.05	45,033	3.38	10	1	348.9	11,784
1-0292	Хулдаас	м2	31,018	73.44	2,277,962	0.57	10	2	461.73	2,625
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	21.6	277,733	0.02	10	2	461.73	113
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.64	1,764	0	10	2	461.73	3
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.92	2,550	0.00	10	2	461.73	5
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	79.92	385,374	0.06	10	1	348.9	224
1-0094	Цаасны хадаас	кг	2,500	1.44	3,600	0.00	10	2	461.73	8
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	4.23	19,021	0.01	10	2	461.73	33
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	1.93	129,770	4.63	0	1	960.47	0
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	49,000	1.57	76,879	4.21	0	1	960.47	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4522	Шахдаг хөөс	кг	7,171	8.88	63,650	0.01	10	3	619.12	63
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63,000	0.22	14,062	0.54	0	1	960.47	0
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	63,000	1.44	90,720	3.17	0	1	960.47	0
1-0212	Эмульс	кг	3,800	272.95	1,037,213	0.35	10	2	461.73	1,626
1-0856	Грунт	кг	2,500	14.79	36,985	0.02	10	2	461.73	83
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	509.91	152,974	0.53	10	1	348.9	1,832
1-4300	Ваарын хавтанцар	м2	39,000	74.88	2,920,320	2.12	10	1	348.9	7,380
1-0135	Замаск	кг	350	845.38	295,882	1.07	10	2	461.73	4,918
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	38,500	128.74	4,956,490	3.77	10	1	348.9	13,138
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.99	6,949	0.2	10	3	619.12	1,229
					12,821,319					**49,058**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5090	Хог хаягдал	м3	0	151.3	0	236.03	0	2	1272.78	0
					0					**0**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **729,044,947** **1,078,879**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.65	59,489	157,392
	Таслагч	107.02	1	107
2016	Тавиурт кран 10тн	567.8	18,020	10,231,774
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.32	3,940	1,271
9008	Цахилгаан зүлгүүр	108.18	4,470	483,557
3027	Цахилгаан өрөм	107.02	2,531	270,857
	Шурупдэгч машин	107.02	10,000	1,070,160
1006	Эксковатор 0.15м3	21.36	60,160	1,285,018
9024	Буун цацагч	229.63	4,200	964,454
7001	Бетон зуурмагийн насос	1.11	20,840	23,175
2028	Автокран 5тн	92.05	59,489	5,475,981
	Автомашин	27.23	3,453	94,025
3027	Гагнуурын аппарат	363.46	19,064	6,929,040
9023	Гүний доргиур	1.11	12,800	14,234
2034	Гинжит кран 16-20тн	317.54	55,744	17,700,838
3056	Компрессор	54.54	51,118	2,787,853
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	33.12	3,200	105,999
				47,595,735