ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар:30/25

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 2-р баг, Сайншанд сумын өвс тэжээлийн агуулахын зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ **155 410 831** төгрөг

/Үсгээр/ Нэг зуун тавин таван сая дөрвөн зуун арван мянга найман зуун гучин нэгэн төгрөг

Хянасан:

Тэргүүлэх эксперт: Б.Баярмаа

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Эй Си И Прожект повер" ХХК

Захирал: Б.Түвшинжаргал

Төсөв гүйцэтгэсэн: Б.Энхжаргал

Төсөв тооцсон огноо: 2025 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

и-мэйл хаяг:

Enkhjargal.b0424@gmail.com

Утас:80020727

ЭХХТ-ийн Захирлын 2018 оны А/30 тоот
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:
Захиалагч:
2. Компанийн төсөв зохиох тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ-69/21
3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: **Төсвийн шифр: 2025-30**

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 2-р баг, Сайншанд сумын өвс тэжээлийн агуулахын зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг. **Зургийн шифр: АСЕ-2025-098**

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и майл хаяг:
Б.Энхжаргал, утас-80020727. enkhjargal.b0424@gmail.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив

төсвийн тайлбар, ажлын зургийн жагсаалт /БА,ББ,ГЦ,ХТ,ГД,ГБУ,ГЦУ,ХАС болон бусад/.....

Төсвийн суурь норм, цалин, ашиг, нэмэгдэл зардал, зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБ-ын сайдын 2020/30, БХБЯ-ны сайдын 2024 оны 95, тээврийг ЗТХ-ийн сайдын 2019/256, машин механизмыг ХББОС-ын сайдын 2025 оны 6-р сарын 6-ны 138 тоотуудыг үндэслэв.

Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл:

10/0.4 кВ-ын КТПН-250 кВА 1 ком Техникийн нөхцөлийн дагуу Дамжин өнгөрөх 400 кВА-гийн чадалтай ктпн-ы хайрцагаар төлөвлөгдсөн. 10 кВ-ын шугам нь 1.6 км СИП-70 замын 2 талд өндөрлөсөн төмөр бетон тулгууртай , 10 кВ-ын кабель шугам нь 33 м, 0.4 кВ-ын кабель шугам 66 м, 0.4 кВ-ын ЦДАШ нь 1.4 км, ухаалаг тоолуур нь 39 ш, айл өрхийн оруулгын утас нь 1950 м тусгагдсан байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл,
экспертиз хийгдсэн тухай: УБЦТС ТӨХК, Төв аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн эх үүсвэр: (**Гадна цахилгаан хангамж**, гадна дулааны шугам, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал)

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: үгүй
Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: Зах зээлийн үнээр тооцов.
Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт ертгийг тодорхойлсон онцлог:

10/0.4 кВ-ын дэд станц болон 10 кВ-ын ЦДАШ, Тоолууржуулалт дээр нэгж хүчин чадлын ертгийг тооцов.

III. Үр дүн

	Төсөвт ертгийн дүн:	155,410,831	төгрөгөөр
Нэгж хүчин чадал ертөг:	10/0.4 кВ-н 250 кВА КТПН :	51,769,915	төгрөгөөр
	10 кВ-н ЦДАШ:	195,155	төгрөгөөр
	10 кВ-н ЦДКШ:	86,537	төгрөгөөр

Тайлбар бичсэн:

Төсөвчин

Б.Энхжаргал...../Овог нэр, Тамга/

Монгол Улс
170
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Баасандорж ЭНХЖАРГАЛ
2024-2027

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 2-р баг, Сайншанд сумын өвс тэжээлийн агуулахын зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын дүн	КТПН-250 кВА	10 кВ-ын ЦДКШ	10 кВ-ын ЦДАШ	Нийт
	Хүчин чадал	**1 ком**	**0.03 км**	**1.13 км**	
1	Үндсэн ажилчдын цалин	1,970,139	449,209	3,537,629	5,956,977
2	ИТА-ын цалин (17%)	334,924	76,365	601,397	1,012,686
3	Нэмэгдэл цалин (37%)	728,951	166,207	1,308,923	2,204,081
	Нийт цалин	3,034,014	691,782	5,447,949	9,173,745
4	НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэлийн дүн (14.5%)	439,932	100,308	789,953	1,330,193
5	Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)	412,626	94,082	740,921	1,247,629
6	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,886,572**	**886,172**	**6,978,823**	**11,751,567**
7	Материалын зардал	4,881,385	1,889,300	50,830,320	57,601,005
8	Машин механизмын зардал	3,299,486	286,197	4,692,178	8,277,861
9	Тээврийн зардал	1,180,127	62,127	4,102,540	5,344,794
	Шууд зардлын дүн	**13,247,570**	**3,123,796**	**66,603,861**	**82,975,227**
10	Нэмэгдэл зардал (84.3%)	1,660,827	378,683	2,982,222	5,021,732
11	Төсөвт ашиг (15%)	2,236,259	525,372	10,437,912	13,199,544
	Дүн	17,144,656	4,027,851	80,023,995	101,196,502
12	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	26,500,000			26,500,000
	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	**43,644,656**	**4,027,851**	**80,023,995**	**127,696,502**
13	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	4,364,466	402,785	8,002,400	12,769,650
14	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	78,560	7,250	144,043	229,854
	Дүн	48,087,682	4,437,886	88,170,438	140,696,006
15	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	872,893	80,557	1,600,480	2,553,930
16	Зохиогчийн хяналт хийх зардал (1%)	436,447	40,279	800,240	1,276,965
17	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,500,000	1,215,385	5,614,615	8,330,000
	Дүн	**2,809,340**	**1,336,221**	**8,015,335**	**12,160,895**
19	Магадлашгүй ажлын зардал (2%)	872,893	80,557	1,600,480	2,553,930
20	Нэмэлт ажил				
	Дүн	872,893	80,557	1,600,480	2,553,930
	Бүгд дүн	**51,769,915**	**5,854,664**	**97,786,253**	**155,410,831**

ТӨСЛИЙГ ХЯНАСАН ЭКСПЕРТ
№ 145
2020.11.29
ЭХУТ

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
38-130-04	10/0.4 кв иж бүрэн ктпн-250 ква	1 ком	1	14,000,000	14,000,000
38-130-04	Трансформатор 250 ква	1 ком	1	12,500,000	12,500,000
					26,500,000

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,886,572
2	Материал	4,881,385
3	Тээвэр	1,180,127
4	Машин ашиглалт	3,299,486
	Шууд зардлын дүн	13,247,569
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал 84.3%	1,660,827
6	Ашиг 15%	2,236,259
	Барилга угсралтын ажлын дүн	17,144,656
7	Тоног төхөөрөмж	26,500,000
	Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон	43,644,656
8	НӨАТ 10%	4,364,466
9	Нормчлолын сан 0.18%	78,560
	Дүн	48,087,682
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	872,893
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,500,000
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	436,447
	Дүн	50,897,022
13	Магадлашгүй ажил 2	872,893
	Дүн	51,769,915

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

01. СУУРЬ БОЛОН ГША

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-03	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	7.68	2.0 / 2	.56 /	4.27 /	7974 / 7974	34086 /	34,086
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1	2.5 / 2	1.54 / 1.52	1.54 / 1.52	8693 / 7974	13431 / 12120	25,551
07-480-06	1,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	4	3.0 / 2	1.1 / 1.54	4.38 / 6.16	9412 / 7974	41258 / 49120	90,378
01-210-04	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	15.36	2.0 / 2	.01 /	.14 /	7974 / 7974	1078 /	1,078
01-060-04	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.48	2.9 / 2	6.88 /	3.3 /	9268 / 7974	30611 /	30,611
01-400-03	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	12.79	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	2.26	1.4 / 2	2.19 /	4.95 /	7111 / 7974	35224 /	35,224

Нийт Хүн/цаг: 18.594804 / 7.68 *Үндсэн цалин:*	216,929
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	36,878
(Нэмэгдэл цалин 37%:	80,264
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	334,070
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	48,440
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	45,434
Ажиллах хүчний зардал:	**427,944**

02. 250 КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-130-04	10кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	33.75 / 5.08	33.75 / 5.08	10000 / 7974	337510 / 40508	378,018
38-170-44	10кв-ын 1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	11321 / 7974	401092 / 96	401,187
38-170-49	10кв-ын 1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / .01	12.44 / .01	10589 / 7974	131717 / 88	131,804
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	148	3.4 / 2	.23 / .01	34.04 / 1.3	9883 / 7974	336417 / 10385	346,803
38-350-07	Газардуулгын гадас зоож хүрээнд гагнах Ф22, L-3м	ш	24	2.0 / 2	.35 / .03	8.4 / .75	7974 / 7974	66982 / 5990	72,972

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Нийт Хүн/цаг: 124.059 / 7.1566	*Үндсэн цалин:*		1,330,784
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		226,233
	(Нэмэгдэл цалин 37%:		492,390
	Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):		2,049,407
	(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		297,164
	(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:		278,719
	Ажиллах хүчний зардал:		**2,625,291**

03. ХАМГААЛАЛТЫН ХАШАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-09	Төмөр торон хашаа угсрах 1.5х2	м	17	3.6 / 2	1.97 / .1	33.43 / 1.74	10118 / 7974	338233 / 13881	352,114
30-230-06	Төмөр торон жижиг хаалга угсрах	ширхэг	1	4.0 / 2	3 / .13	3 / .13	10589 / 7974	31767 / 1053	32,820
13-020-10	Төмөр гадаргууг эмалин будгаар будах /дотор гаднаас нь/	м2	51	4.5 / 2	.04 /	1.94 / .03	11111 / 7974	21533 / 244	21,777
01-060-04	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	0.2	2.9 / 2	6.88 /	1.38 /	9268 / 7974	12755 /	12,755
01-070-03	Хашааны шонгийн нүх булах	м3	0.19	1.4 / 2	2.19 /	.42 /	7111 / 7974	2961 /	2,961

Нийт Хүн/цаг: 40.159442 / 1.9034	*Үндсэн цалин:*		422,426
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		71,812
	(Нэмэгдэл цалин 37%:		156,298
	Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):		650,537
	(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:		94,328
	(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:		88,473
	Ажиллах хүчний зардал:		**833,337**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Бүгд хүн/цаг:	***182.813246 / 16.74***	**Бүгд цалин:**	***1,970,139***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**334,924**
		(Нэмэгдэл цалин 37%:	**728,951**
		Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	**3,034,014**
		(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	**439,932**
		(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	**412,626**
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,886,572**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

01. СУУРЬ БОЛОН ГША

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1623	Суурийн гулдмай сп-4, хэмжээ 2400x400x580мм	ш	140,000	4	560,000	5.24	576	1	216.56	653,630
1-4271	Ус	м3	2,000	0.01	15	0.01	5	2	583.93	26
1-4334	Хайрга	м3	22,552	0.03	681	0.06	576	2	280.66	10,415
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	31,000	1.1	34,100	1.87	50	1	271.67	25,401
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.01	3,746	0.01	576	1	216.56	1,274
1-4543	Голын элс	м3	22,012	0.02	405	0.03	20	1	323.62	197
					598,946					**690,942**

02. 250 КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН УГСРАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Туузан төмөр 25x4мм	м	3,000	2	6,000	0.00	576	1	216.56	202
1-3825	Туузан ган 30*5 , l=0.6 м	м	4,000	1	4,000	0	576	2	280.66	91
Т/Т	Трансформатор 250 ква	1 ком	0	1	0	0.83	576	2	280.66	134,178
3-2795	Тоолуурын утас-1кв аквв г-10x1.5мм2	м	14,000	1	14,000	0.00	576	2	280.66	162
3-5195	Цэнэг шавхагч опн	ком	570,000	1	570,000	0.00	576	1	216.56	249
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	5	25,000	0.01	576	2	280.66	938
1-0060	Боолт, гайка, шайба м10	ком	650	2	1,300	0.00	576	1	216.56	249
1-0061	Боолт, гайка, шайба м12	ком	800	1	800	0.00	576	2	280.66	183
1-0744	Бөөрөнхий төмөр ф-22, л-3м	м	9,500	72	684,000	0.21	576	1	216.56	26,764
1-0744	Газардуулгын шин туузан төмөр 40x4мм	м	4,500	148	666,000	0.19	576	1	216.56	23,261
2-1476	Ган яндан хоолой д-100x5мм l=800мм	ш	37,500	2	75,000	0.02	576	3	391.34	4,643
3-3270	Гүйдлийн трансформатор 600/5	ком	141,000	1	141,000	0.02	576	2	280.66	2,748
3-7307	Ктпн дугаар хаягжилт	иж бүрэн	25,600	1	25,600	0	576	1	216.56	12
Т/Т	10/0.4 кв иж бүрэн ктпн-250 ква	1 ком	0	1	0	1.1	576	2	280.66	177,826
3-8065	3 фазын ухаалаг тоолуур	ш	679,000	1	679,000	0.00	576	1	216.56	287
					2,891,700					**371,795**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

03. ХАМГААЛАЛТЫН ХАШАА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	0.04	80	0.05	5	2	583.93	141
3-0715	Туузан төмөр 25х4мм l=1500 м	м	2,500	1	2,500	0.00	576	2	280.66	213
1-3825	Туузан төмөр 25х4мм l=2000 м	м	3,000	1	3,000	0.00	576	1	216.56	220
1-3824	Торон хашааны тор / зургийн дагуу захиалах /	м2	12,000	25.65	307,800	0.03	576	1	216.56	3,200
1-3826	Хашаа холбох төмөр полоса / 60*6*250 /	ш	2,500	36	90,000	0.03	576	2	280.66	4,452
3-7198	Хашааны төмөр шон ф50 мм l-2 м	ш	36,000	10	360,000	0.04	576	1	216.56	4,366
1-0268	Хаалганы цүү	ш	3,000	2	6,000	0.07	576	2	280.66	11,963
1-0757	Хаалганы нугас	ш	8,000	2	16,000	.0	576	2	280.66	32
1-4334	Хайрга	м3	22,552	0.16	3,699	0.35	576	2	280.66	56,604
1-0752	Цоож	ш	15,000	1	15,000	0.00	576	2	280.66	178
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.05	20,359	0.06	576	1	216.56	6,921
1-0060	Боолт гайка шайбын хамт 10 мм	ш	650	8	5,200	0	576	2	280.66	146
1-0208	Будаг саарал	кг	10,000	8	80,000	0.01	576	2	280.66	1,668
1-4911	Будаг шингэлэгч	кг	6,500	1	6,500	0.00	576	2	280.66	162
2-2637	Булан төмөр угольник 40*4 мм	м	6,500	64.4	418,600	0.16	576	2	280.66	25,194
3-7307	Аа-ны плакат	ш	7,200	4	28,800	0	576	1	216.56	50
1-4543	Голын элс	м3	22,012	0.1	2,201	0.17	20	1	323.62	1,068
1-0879	Гагнуурын электрод э-42	кг	5,000	1	5,000	0.00	576	2	280.66	188
1-4112	Ган төгсгөвч нс-58-11	ш	2,000	10	20,000	0.01	576	1	216.56	624
					1,390,738					**117,390**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **4,881,385** **1,180,127**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

01. СУУРЬ БОЛОН ГША

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.08	151,620	12,217
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	0.36	80,936	29,137
2028	Автокран 5тн	1.28	71,977	92,131
	Автомашин	0.44	32,442	14,274
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.32	128,361	169,437
				317,196

02. 250 КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.14	101,448	622,485
2028	Автокран 5тн	2.6	71,977	186,824
2029	Автокран 6.3тн	15.57	84,590	1,317,066
3033	Гагнуурын аппарат	6.22	19,064	118,502
5001	Өрөмдлегийн машин	8.4	68,707	577,139
				2,822,015

03. ХАМГААЛАЛТЫН ХАШАА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.39	71,977	27,903
3027	Гагнуурын аппарат	3.83	19,064	72,920
3049	Компрессор	1.07	51,118	54,747
	Үйлчилгээний машин	0.14	32,442	4,704
				160,275

НИЙТ ДҮН: 3,299,486

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**886,172**
2	**Материал**	**1,889,300**
3	**Тээвэр**	**62,127**
4	**Машин ашиглалт**	**286,197**
	Шууд зардлын дүн	**3,123,796**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал 84.3%**	**378,683**
6	**Ашиг 15%**	**525,372**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**4,027,851**
7	**НӨАТ 10%**	**402,785**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**7,250**
	Дүн	**4,437,887**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**80,557**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,215,385**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**40,279**
	Дүн	**5,774,107**
12	**Магадлашгүй ажил 2**	**80,557**
	Дүн	**5,854,664**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

01. ГША

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м3	2.72	2.0 / 2	.01 /	.02 /	7974 / 7974	191 /	191
01-060-04	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	0.08	2.9 / 2	6.88 /	.55 /	9268 / 7974	5102 /	5,102
01-400-03	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	2.26	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Кабелийн шуудуу гараар булах	м3	0.4	1.4 / 2	2.19 /	.88 /	7111 / 7974	6234 /	6,234

Нийт Хүн/цаг: 1.451136 / 0 *Үндсэн цалин:*	11,527
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,960
(Нэмэгдэл цалин 37%:	4,265
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	17,752
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	2,574
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	2,414
Ажиллах хүчний зардал:	**22,740**

02. 10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-06	6-10 кВ-ын 3х70мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	10	2.9 / 2	.18 / .01	1.8 / .09	9268 / 7974	16682 / 686	17,368
38-200-41	6-10 кВ-ын 3х70мм2 кабелийг тулгуурт сунгах	м	12	2.9 / 2	.31 / .09	3.72 / 1.03	9268 / 7974	34477 / 8229	42,706
38-200-48	6-10 кВ-ын 3х70мм2 кабелийг станцад сунгах	м	8	2.8 / 2	.27 / .01	2.16 / .07	9124 / 7974	19708 / 549	20,256
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	.05 / .08	.5 / .82	8262 / 7974	4131 / 6539	10,670
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	.07 / .03	.7 / .34	8262 / 7974	5783 / 2735	8,518
38-220-31	6-10 кв-ын 3 судастай 70мм2 хүртэл огтолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.5 / 2	3.95 / .01	7.9 / .02	11111 / 7974	87777 / 129	87,906
38-230-12	10кв-ын 3 судастай 70мм2 хүртэл огтолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2	4.0 / 2	10.91 / .28	21.82 / .56	10589 / 7974	231052 / 4465	235,517
38-250-09	70мм2 хүртэл огтолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4.0 / 2	.22 /	1.3 / .00	10589 / 7974	13787 / 10	13,796
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01	4.0 / 2	8.88 / .03	.09 /	10589 / 7974	941 / 2	943

Нийт Хүн/цаг: 39.990838 / 2.927488 *Үндсэн цалин:* 437,682

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	74,406
(Нэмэгдэл цалин 37%:	161,942
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	674,030
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	97,734
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	91,668
Ажиллах хүчний зардал:	**863,432**
Бүгд хүн/цаг: *41.441974 / 2.927488* **Бүгд цалин:**	***449,209***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**76,366**
(Нэмэгдэл цалин 37%:	**166,207**
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	**691,782**
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	**100,308**
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	**94,082**
Ажиллах хүчний зардал:	**886,172**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

02. 10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-0037	6-10 кв-ын ujly23-3x70мм2	км	45,000,000	0.03	1,350,000	0.07	576	2	280.66	11,116
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	19,000	2.4	45,600	0.00	576	2	280.66	388
1-4240	Тоосго	1000ш	400,000	0.08	33,600	0.33	576	1	216.56	41,650
3-4126	Тегсгөвч та-70	ш	2,500	6	15,000	0	576	2	280.66	39
1-4542	Элс	м3	33,000	0.7	23,100	1.16	20	1	323.62	7,476
1-1242	Дохиолол хамгаалалтын тууз	км	200,000	0.01	2,000	0.00	576	2	280.66	165
3-5830	10 кв-ын төгсгөлийн муфт 3кнтп-10 /70-120мм2/	иж бүрэн	210,000	2	420,000	0.01	576	2	280.66	1,293
					1,889,300					62,127

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,889,300** 62,127

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

01. ГША

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.01	151,620	2,159
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	0.12	119,966	14,749
				16,908

02. 10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.85	101,448	187,577
2003	Цахилгаан эргүүлэг	0.2	28,692	5,738
2028	Автокран 5тн	0.67	71,977	48,397
2029	Автокран 6.3тн	0.33	84,590	27,576
				269,289

НИЙТ ДҮН: 286,197

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,978,823
2	Материал	50,830,320
3	Тээвэр	4,102,540
4	Машин ашиглалт	4,692,178
	Шууд зардлын дүн	66,603,862
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал 84.3%	2,982,222
6	Ашиг 15%	10,437,912
	Барилга угсралтын ажлын дүн	80,023,996
7	НӨАТ 10%	8,002,400
8	Нормчлолын сан 0.18%	144,043
	Дүн	88,170,438
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,600,480
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5,614,615
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	800,240
	Дүн	96,185,773
12	Магадлашгүй ажил 2	1,600,480
	Дүн	97,786,253

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Тулгуурын нүх механизмаар ухах	м3	29.42	2.0 / 2	.01 /	.26 /	7974 / 7974	2064 /	2,064
01-060-08	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	1.88	3.0 / 2	7.38 /	13.87 /	9412 / 7974	130566 /	130,566
01-400-03	Тулгуурын нүх механизмаар булах	м3	23.97	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	4.23	1.4 / 2	2.19 /	9.27 /	7111 / 7974	65928 /	65,928
01-210-04	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	46.17	2.0 / 2	.01 /	.41 /	7974 / 7974	3240 /	3,240
01-060-04	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	1.43	2.9 / 2	6.88 /	9.84 /	9268 / 7974	91196 /	91,196
01-400-03	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	36.38	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	6.42	1.4 / 2	2.19 /	14.07 /	7111 / 7974	100061 /	100,061

Нийт Хүн/цаг: 47.720024 / 0 *Үндсэн цалин:*	393,056
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	66,820
(Нэмэгдэл цалин 37%:	145,431
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	605,306
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	87,769
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	82,322
Ажиллах хүчний зардал:	**775,397**

02. 10 КВ-ЫН ЦДАШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	10 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	17	3.4 / 2	1.05 / .00	17.85 / .03	9883 / 7974	176412 / 271	176,683
30-271-02	П10-9Б маркийн төмөр бетон завсрын тулгуур угсарч босгох /хүн амтай нөхцөлд/	1 тулгуур	13	3.0 / 2	3.84 / .01	49.92 / .13	9412 / 7974	469847 / 1037	470,884
30-271-03	АК10-4Б маркийн төмөр бетон тогтгэлийн анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1	3.1 / 2	6.8 / .02	6.8 / .02	9530 / 7974	64804 / 167	64,971
30-271-04	УА10-5Б маркийн төмөр бетон 45 градус хүртэл эргэлтийн анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2	3.1 / 2	7.12 / .03	14.24 / .05	9530 / 7974	135707 / 399	136,106

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

30-271-05	ОА10-4Б маркын төмөр бетон салбарлалтын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1	3.1 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	9530 / 7974	75478 / 199	75,677
30-271-05	6, 10 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт тулаас хийж нэмэлт траверс суурилуулах ([k1=0.5], [k2=0.5])	1 тулгуур	1	3.1 / 2	3.96 / .01	3.96 / .01	9530 / 7974	37739 / 100	37,838
30-330-03	6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой СИП утасыг зөрлөгүй татах	км (3 утас)	1.13	3.9 / 2	52.91 / 1.27	59.78 / 1.44	10471 / 7974	626008 / 11462	637,469
30-360-01	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1	4.5 / 2	10.91 / .21	10.91 / .21	11111 / 7974	121210 / 1698	122,908
30-370-03	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гэмтэл заагч угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	5.25 / .03	5.25 / .03	10000 / 7974	52500 / 207	52,707
30-370-01	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	2	3.5 / 2	2.11 / .03	4.22 / .05	10000 / 7974	42200 / 415	42,615
38-580-14	Зөөврийн газардуулгын хавчаар угсрах	ш	1	4.0 / 2	.5 /	.5 /	10589 / 7974	5305 /	5,305
38-580-24	Утаснуудыг хавчаараар холбох /залгаас хийх/	ш	3	4.0 / 2	.2 /	.6 /	10589 / 7974	6385 /	6,385
30-310-05	Шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх / завсар /	1 тулгуур	13	2.4 / 2	2.18 / .01	28.34 / .2	8549 / 7974	242279 / 1555	243,834
30-310-03	Шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх / анкер /	1 тулгуур	4	2.4 / 2	1.52 / .01	6.08 / .05	8549 / 7974	51978 / 383	52,361
30-120-01	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	170	3.3 / 2	.12 / .00	21.08 / .68	9765 / 7974	205846 / 5422	211,269
30-130-02	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	68	3.0 / 2	.89 / .14	60.52 / 9.86	9412 / 7974	569614 / 78624	648,238
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.34	2.0 / 2	1.93 /	2.59 /	7974 / 7974	20622 /	20,622
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	22.77	2.3 / 2	.57 /	12.98 /	8406 / 7974	109101 /	109,101
30-150-02	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.263	2.0 / 2	3.94 /	1.04 /	7974 / 7974	8263 /	8,263
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.299	2.0 / 2	2.06 /	2.68 /	7974 / 7974	21338 /	21,338

Нийт Хүн/цаг: 317.25517 / 12.78386 *Үндсэн цалин:*	3,144,573
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	534,577
(Нэмэгдэл цалин 37%:	1,163,492
Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	4,842,643
(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	702,183
(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	658,599

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

	Ажиллах хүчний зардал:	6,203,426
Бүгд хүн/цаг: ***364.975194 / 12.78386***	**Бүгд цалин:**	***3,537,629***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**601,397**
	(Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,308,923**
	Нийт цалин (үндсэн, ита, нэмэгдэл):	**5,447,949**
	(Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	**789,953**
	(Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл 13.6%:	**740,921**
	Ажиллах хүчний зардал:	**6,978,823**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

02. 10 КВ-ЫН ЦДАШ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4255	Серга ср-7-16	ш	5,900	24	141,600	0.01	576	2	280.66	1,164
3-4263	Салаа ушко у2-7-16	ш	6,500	24	156,000	0.02	576	2	280.66	3,880
1-0875	Салбарлагч хавчаар грп150	ш	110,000	3	330,000	0	576	2	280.66	145
1-3388	Салбарлагч хавчаар, гр150 /зажим/	ш	110,000	9	990,000	0.00	576	1	216.56	337
3-4210	Скоб скт-7-1	ш	5,500	24	132,000	0.01	576	2	280.66	1,785
3-2589	Утас сип-50мм2	м	4,100	3559.5	14,593,950	0.77	576	2	280.66	123,717
3-8016	Утас холбогч хавчаар / гильз/, mjгр-70	ш	31,000	3	93,000	0.01	576	1	216.56	711
1-5252	Тулаас тогтоогч / м холбогчтой цайрдсан 680х63х63х6/	ш	28,000	10	280,000	0.04	576	1	216.56	4,990
2-1306	Тулаас хязгаарлагч /м холбогч/цайрд-н 320х63х63х6/	ш	12,000	5	60,000	0.01	576	1	216.56	1,247
3-7313	Тулаас изолятор шф-20-уо /штырь-тэйгээ хамт/	ком	80,000	50	4,000,000	0.26	576	2	280.66	42,032
3-7311	Траверс холбогч полоса, цайрдсан 575х63х6	ш	9,350	10	93,500	0.02	576	1	216.56	2,121
3-7320	Темер бетон тулгуур укш12-35.19	ш	727,000	22	15,994,000	22.77	576	2	280.66	3,681,002
3-4396	Таталтын зажым /анкерны зажим/ dn-70 грl	ш	50,695	24	1,216,680	0.01	576	2	280.66	1,164
3-7310	Толгойн бүслүүр дан, туузан 60х6 ф190	ком	46,000	17	782,000	0.08	576	2	280.66	13,191
1-0517	Төмөр гадас	ш	1,500	17	25,500	0.01	576	1	216.56	636
3-4950	Хуурай салгуур хөшүүргийн хамт рлнд 10/400	ш	950,000	1	950,000	0.03	576	2	280.66	4,042
2-2371	Хуурай салгуурын приводны дамжуурга ф25	м	10,500	7	73,500	0.02	576	1	216.56	2,122
1-0717	Х/с-ын хөндлөвч / м холбогчийн хамт цайрдсан 63*63*6*1200	ш	51,912	2	103,824	0.01	576	1	216.56	1,696
1-0714	Х/с-ын хөндлөвч тулагч,цайрдсан 850*50*50	ш	13,500	2	27,000	0.01	576	1	216.56	873
3-2601	Х/с-ын привод тогтоох хийц цайрдсан 50*50*5	м	13,500	1	13,500	0.00	576	1	216.56	470
3-5194	Цэнэг шавхагч опн-10кв	ком	570,000	2	1,140,000	0.00	576	2	280.66	485
1-0715	Цэнэг шавхагчийн суурь _50х5х200	ш	5,400	6	32,400	0.02	576	1	216.56	2,021
1-0051	Шугамын траверс №2 /м холбогчтой цайрдсан 1500х100х100х7.2/	ш	109,372	13	1,421,836	0.15	576	1	216.56	18,648
1-0051	Шугамын траверс №1 /м холбогчтой цайрдсан 1500х63х63х6/	ш	64,890	12	778,680	0.12	576	1	216.56	15,418
3-5931	Шугамын гэмтэл заагч	ком	600,000	1	600,000	0.01	576	2	280.66	1,617
1-0882	Электрод э-46	кг	5,000	9.52	47,600	0.01	576	2	280.66	1,785
1-4552	Боолт, гайка, шайба м18х70	ком	2,450	236	578,200	0.08	576	1	216.56	9,713
1-4552	Боолт, гайка, шайба, м18*280	ком	4,700	42	197,400	0.03	576	1	216.56	4,215

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-7304	Бүслүүр ф310	ш	15,400	1	15,400	0.00	576	1	216.56	349
1-1098	Бүслүүр ф270	ш	14,850	1	14,850	0.00	576	1	216.56	337
3-7312	Арматур холбогч полоса, цайрдсан 160x50x5	ш	4,500	24	108,000	0.01	576	1	216.56	928
1-0744	Газардуулгын шин 40*4	м	4,500	170	765,000	0.21	576	1	216.56	26,719
1-0277	Газардуулгын буултын утас,40*4 полосо	м	4,500	36	162,000	0.05	576	1	216.56	5,658
1-0872	Газардуулгын гадас ф22 2*2.5 м	м	9,500	170	1,615,000	0.51	576	1	216.56	63,193
3-4440	Вязка спиральная cb холбогч bc 70/95.1	ш	12,390	106	1,313,340	0.07	576	2	280.66	11,138
1-0227	Дүүжин хөндийрүүлэгч пс-70	ш	30,240	48	1,451,520	0.28	576	2	280.66	46,046
3-8026	Зөөврийн газардуулгын хавчаар угсрах грп150+d	ш	98,480	3	295,440	0.00	576	1	216.56	209
3-7304	U хомут r=110 м18	ш	13,200	18	237,600	0.05	576	1	216.56	6,736
					50,830,320					4,102,540

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **50,830,320** **4,102,540**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.38	151,620	57,647
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	3.42	119,966	409,884
				467,531

02. 10 КВ-ЫН ЦДАШ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2029	Угсралтын агергат	12.31	101,448	1,248,732
4017	Тулгуур ачигч 19т	3.87	13,700	53,031
2146	Шаттай машин	2.04	23,494	47,810
2028	Автокран 5тн	9.93	71,977	714,710
85201	Ачааны машин 6т	2.4	63,611	152,362
3041	Гагнуурын аппарат	49.98	19,064	952,819
85201	Үйлчилгээний машин	32.53	32,442	1,055,184
				4,224,648

НИЙТ ДҮН: 4,692,178