ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	ӨРӨӨНИЙ НЭР	Шал	
		Тайлбар	Талбай $м^2$
104	Спорт заал	Агч модон шал	527.08

СПОРТ ЗААЛНЫ ХААЛГАНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	ӨРӨӨНИЙ НЭР	Хаалга	
		Тайлбар	Талбай $м^2$
104	Спорт заал	Хаалга томруулж солих	10.80

СПОРТ ЗААЛНЫ АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /нэг маягийн зургаар/

№	ӨРӨӨНИЙ НЭР	Салхивч	
		Тайлбар	Ком
104	Спорт заал	Агаар өгөх болон сорох систем	2.00

СПОРТ ЗААЛНЫ ХАЛААХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	ӨРӨӨНИЙ НЭР	Халаах хэрэгсэл	
		Тайлбар	ш
104	Спорт заал	Ширмэн халаах хэрэгсэл тавих, секц 9-тэй	40.00

СПОРТ ЗААЛНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	ДЭЭВРИЙН НЭР	Дээвэр	
		Тайлбар	Талбай $м^2$
301	Налуу сэндвич дээвэр	Зай завсарыг сайтар бөглөх	581.92