УЛИАСТАЙ СУМ ТОВЦОГ БАГТ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	16987.02
2	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	525.37
3	Хуурай хөрсөнд Ф1500мм угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	38
4	Модон таг угсрах	м2	15.2
5	Ширмэн таг угсрах	100ш	0.38
6	Бетон эдлэхүүний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	770.27
7	Хуванцар хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	215.1
8	Бохир усны хуванцар хоолойн шуудуунд угсрах Ф160мм	м	1248
9	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	1 м3	18.32
10	ф160мм хуванцар хоолойг бохирын худагт угсрах	м	22
11	Хуванцар хоолойг бага ширхэгтэй элс хайргаар гараар эргүүлж булах	м3	1298.89
12	Элсэн хучаасыг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1298.89
13	Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт тооцсноор к-1.15/	м3	18053.38
14	50 см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах /сийрэгжилт к-1.12/	м3	20219.68
15	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүү шороог автосамовалд ачих, асгаах хийх	м3	1813.88
16	Асгаас шороог механизмаар тарааж тэгшлэх /к-1.12/	м3	2031.54

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал, Магадлашгүй ажил, Захиалагчын албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

ХЯНАСАН:

ТАМГЫН ДАРГА: С.ПҮРЭВГАРЬД

БОЛОВСРУУЛСАН:

ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: Э.АЗЗАЯА