ЗУРАГ,ТӨСЛИЙН “БУРХАНТ-ОРД”ХХК

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ.ДАРХАН СУМЫН 6-Н СУРГУУЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТАНХИМЫН ӨРӨӨНҮҮДИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөв өртгийн дүн: 120 000 000 төгрөг /нэг зуун хорин сая төгрөг/

Төсөв тооцсон:

МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин М.Түмэндэмбэрэл

Төсвийг “Estimator Pro” программаар гүйцэтгэв.

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	20 616 957
2	Материал	20 536 385
3	Тээвэр	151 696
4	Машин ашиглалт	511 810
	Шууд зардлын дүн	41 816 849
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	6 425 222
6	Ашиг / 15%/	7 236 311
	Барилга угсралтын ажлын дүн	55 478 382
7	НӨАТ 10%	5 547 838
8	Нормчлолын сан 0.18%	99 861
	Дүн	61 126 081
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1 109 568
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 100 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	554 784
	Дүн	63 890 432
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 109 568
13	Бусад нэмэлт зардал	55 000 000
	Дүн	120 000 000

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	92
2	Таазанд замаска хийх	м2	30
3	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	50
4	Шалны модон хөвөө хийх	м	22

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	87.1
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	87.1
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4
8	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24
9	Шал тэгшлэгч	м2	24
10	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24
11	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	4
12	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
13	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2
14	Радиотор,труба будах	м2	3.8

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин акустик хавтан ханыг задлаж буулгах	м2	43
2	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	60
3	Хана, таазанд замаска хийх	м2	60
4	Хана, таазанд усан цийдмэг будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	5
5	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	40
6	Шал тэгшлэгч	м2	14.5
7	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	14.5
8	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	2
9	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
10	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2
11	Радиотор,труба будах	м2	3.8

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	76.9
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	76.9
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	3.15
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.15
7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4
8	Шал тэгшлэгч	м2	14.5
9	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	20.4
10	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	2
11	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
12	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2
13	Радиотор,труба будах	м2	2.8

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	143.2
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	143.2
3	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	143.2
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
7	Цонхны амалгаа цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	13.2
8	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	37.2
9	Шал тэгшлэгч	м2	57.4
10	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	57.4
11	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	4
12	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
13	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2
14	Радиотор,труба будах	м2	11.4

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	131.54
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	131.54
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	131.54
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
7	Цонхны амалгаа цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	15.84
8	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	33
9	Шал тэгшлэгч	м2	47.12
10	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	47.2
11	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	4
12	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
13	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2
14	Радиотор,труба будах	м2	3.8

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	4-р сургуулийн ажил	4 097 895	1 673 250	1 363 907	1 814	2 952	521 464	534 508
2	9-р сургуулийн ажил	10 505 866	3 670 026	4 176 378	111 769	33 609	1 143 754	1 370 330
3	12-р сургуулийн ажил	6 640 215	2 815 093	1 955 998	114 608	11 085	877 316	866 115
4	18-р сургуулийн ажил	7 764 892	2 710 065	3 117 971	59 594	19 866	844 585	1 012 812
5	"Оюуны ирээдүй" сургуулийн ажил	14 179 559	5 232 887	5 296 563	124 378	45 407	1 630 816	1 849 508
6	"Од" сургуулийн ажил	12 289 954	4 515 636	4 625 569	99 648	38 776	1 407 287	1 603 038
	НИЙТ ДҮН:	55 478 382	20 616 957	20 536 385	511 810	151 696	6 425 222	7 236 311

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	92	1.0 / 2	.05 /	4.88 /	6536 / 7974	31870 /	31 870
15-240-05	Таазанд замаска хийх	м2	30	3.0 / 2	.11 /	3.25 / .02	9412 / 7974	30636 / 167	30 804
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	50	3.7 / 2	1.53 / .01	76.3 / .5	10236 / 7974	781007 / 3987	784 994
53-130-01	Шалны модон хөвөө хийх	м	22	2.0 / 2	.04 /	.9 /	7974 / 7974	7193 /	7 193

Нийт Хүн/цаг: 85.333 / 0.521

Үндсэн цалин:	854 859
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	145 326
Нэмэгдэл цалин 37% :	316 298
Нийт цалин:	1 316 483
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	177 725
Ажлын бaгаж, хувцас, хэрэглэл:	179 042
Ажиллах хүчний зардал:	**1 673 250**

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	87.1	1.0 / 2	.05 /	4.62 /	6536 / 7974	30172 /	30 172
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	87.1	3.0 / 2	.11 /	9.45 / .06	9412 / 7974	88947 / 486	89 433
57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34	3.1 / 2	.34 / .00	11.49 / .16	9530 / 7974	109519 / 1247	110 766
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	1	2.5 / 2	1.46 / .2	1.46 / .2	8693 / 7974	12709 / 1595	14 304
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / .37	2.22 / .67	9883 / 7974	21988 / 5311	27 298
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	.43 / .01	.78 / .01	9412 / 7974	7353 / 100	7 453
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4	3.7 / 2	1.53 / .01	63.18 / .41	10236 / 7974	646674 / 3301	649 975
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24	2.8 / 2	1.47 / .08	35.35 / 1.85	9124 / 7974	322530 / 14736	337 266
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	24	2.9 / 2	.69 / .04	16.64 / .96	9268 / 7974	154234 / 7636	161 870
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24	2.8 / 2	1.47 / .08	35.35 / 1.85	9124 / 7974	322530 / 14736	337 266
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд	ш	4	2.6 / 2	2.34 / .00	9.36 / .00	8837 / 7974	82714 / 32	82 746

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 24	2 000
20-230-07	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	9412 / 7974	4141 / 32	4 173
15-270-13	Радиотор,труба будах	м2	3.8	3.3 / 2	.55 /	2.07 / .00	9765 / 7974	20257 / 27	20 284

Нийт Хүн/цаг: 192.62827 / 6.17799 *Үндсэн цалин:* 1 875 007

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 318 751

Нэмэгдэл цалин 37% : 693 752

Нийт цалин: 2 887 510

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 389 814

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 392 701

Ажиллах хүчний зардал: **3 670 026**

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-160-07	Хуучин акустик хавтан ханыг задлаж буулгах	м2	43	2.4 / 2	.88 / .08	37.69 / 3.31	8549 / 7974	322208 / 26402	348 609
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	60	1.0 / 2	.05 /	3.18 /	6536 / 7974	20784 /	20 784
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	60	3.0 / 2	.11 /	6.51 / .04	9412 / 7974	61272 / 335	61 607
15-310-05	Хана, таазанд усан цийдмэг будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	5	2.8 / 2	.21 / .00	1.07 / .01	9124 / 7974	9772 / 64	9 836
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	40	3.7 / 2	1.53 / .01	61.04 / .4	10236 / 7974	624805 / 3190	627 995
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	14.5	2.9 / 2	.69 / .04	10.05 / .58	9268 / 7974	93183 / 4613	97 797
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	14.5	2.8 / 2	1.47 / .08	21.36 / 1.12	9124 / 7974	194862 / 8903	203 765
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	2	2.6 / 2	2.34 / .00	4.68 / .00	8837 / 7974	41357 / 16	41 373
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 24	2 000
20-230-07	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	9412 / 7974	4141 / 32	4 173
15-270-13	Радиотор,труба будах	м2	3.8	3.3 / 2	.55 /	2.07 / .00	9765 / 7974	20257 / 27	20 284

Нийт Хүн/цаг: 148.30627 / 5.46847 *Үндсэн цалин:* 1 438 224

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 244 498

Нэмэгдэл цалин 37% : 532 143

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2 214 864
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	299 007
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	301 222
Ажиллах хүчний зардал:	**2 815 093**

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	76.9	1.0 / 2	.05 /	4.08 /	6536 / 7974	26639 /	26 639
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	76.9	3.0 / 2	.11 /	8.34 / .05	9412 / 7974	78530 / 429	78 960
57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34	3.1 / 2	.34 / .00	11.49 / .16	9530 / 7974	109519 / 1247	110 766
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	1	2.5 / 2	1.46 / .2	1.46 / .2	8693 / 7974	12709 / 1595	14 304
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	3.15	3.7 / 2	1.08 / .36	3.41 / 1.13	10236 / 7974	34871 / 9043	43 914
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.15	3.0 / 2	.43 / .01	1.37 / .02	9412 / 7974	12867 / 176	13 043
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4	3.7 / 2	1.53 / .01	63.18 / .41	10236 / 7974	646674 / 3301	649 975
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	14.5	2.9 / 2	.69 / .04	10.05 / .58	9268 / 7974	93183 / 4613	97 797
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	20.4	2.8 / 2	1.47 / .08	30.05 / 1.57	9124 / 7974	274150 / 12526	286 676
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	2	2.6 / 2	2.34 / .00	4.68 / .00	8837 / 7974	41357 / 16	41 373
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 24	2 000
20-230-07	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	9412 / 7974	4141 / 32	4 173
15-270-13	Радиотор,труба будах	м2	2.8	3.3 / 2	.55 /	1.53 / .00	9765 / 7974	14926 / 20	14 946

Нийт Хүн/цаг:	140.283555 / 4.14115	*Үндсэн цалин:*	1 384 565
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	235 376
		Нэмэгдэл цалин 37% :	512 289
		Нийт цалин:	2 132 230
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	287 851
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	289 983
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 710 065**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	143.2	1.0 / 2	.05 /	7.59 /	6536 / 7974	49606 /	49 606
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	143.2	3.0 / 2	.11 /	15.54 / .1	9412 / 7974	146236 / 799	147 035
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	143.2	3.1 / 2	.34 / .00	48.4 / .66	9530 / 7974	461267 / 5253	466 520
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	1	2.5 / 2	1.46 / .2	1.46 / .2	8693 / 7974	12709 / 1595	14 304
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / .37	2.22 / .67	9883 / 7974	21988 / 5311	27 298
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	.43 / .01	.78 / .01	9412 / 7974	7353 / 100	7 453
15-180-10	Цонхны амалгаа цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	13.2	2.9 / 2	.27 / .00	3.62 / .02	9268 / 7974	33521 / 158	33 678
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	37.2	3.7 / 2	1.53 / .01	56.77 / .37	10236 / 7974	581069 / 2966	584 035
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	57.4	2.9 / 2	.69 / .04	39.8 / 2.29	9268 / 7974	368877 / 18263	387 140
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	57.4	2.8 / 2	1.47 / .08	84.54 / 4.42	9124 / 7974	771384 / 35243	806 627
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	4	2.6 / 2	2.34 / .00	9.36 / .00	8837 / 7974	82714 / 32	82 746
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 24	2 000
20-230-07	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	9412 / 7974	4141 / 32	4 173
15-270-13	Радиотор,труба будах	м2	11.4	3.3 / 2	.55 /	6.22 / .01	9765 / 7974	60770 / 82	60 852

Нийт Хүн/цаг: 276.95928 / 8.76068

Үндсэн цалин:	2 673 469
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	454 490
Нэмэгдэл цалин 37% :	989 183
Нийт цалин:	4 117 142
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	555 814
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	559 931
Ажиллах хүчний зардал:	**5 232 887**

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	131.54	1.0 / 2	.05 /	6.97 /	6536 / 7974	45567 /	45 567
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	131.54	3.0 / 2	.11 /	14.27 / .09	9412 / 7974	134329 / 734	135 063
57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	131.54	3.1 / 2	.34 / .00	44.46 / .61	9530 / 7974	423709 / 4825	428 534
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	1	2.5 / 2	1.46 / .2	1.46 / .2	8693 / 7974	12709 / 1595	14 304
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / .37	2.22 / .67	9883 / 7974	21988 / 5311	27 298
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	.43 / .01	.78 / .01	9412 / 7974	7353 / 100	7 453
15-180-10	Цонхны амалгаа цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	15.84	2.9 / 2	.27 / .00	4.34 / .02	9268 / 7974	40225 / 189	40 414
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	33	3.7 / 2	1.53 / .01	50.36 / .33	10236 / 7974	515464 / 2631	518 096
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	47.12	2.9 / 2	.69 / .04	32.67 / 1.88	9268 / 7974	302813 / 14992	317 805
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	47.2	2.8 / 2	1.47 / .08	69.52 / 3.63	9124 / 7974	634309 / 28981	663 289
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	4	2.6 / 2	2.34 / .00	9.36 / .00	8837 / 7974	82714 / 32	82 746
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 24	2 000
20-230-07	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	9412 / 7974	4141 / 32	4 173
15-270-13	Радиотор,труба будах	м2	3.8	3.3 / 2	.55 /	2.07 / .00	9765 / 7974	20257 / 27	20 284

Нийт Хүн/цаг: 239.148698 / 7.45843 *Үндсэн цалин:*	2 307 027
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	392 195
Нэмэгдэл цалин 37% :	853 600
Нийт цалин:	3 552 822
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	479 631
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	483 184
Ажиллах хүчний зардал:	**4 515 636**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *1082.659073 / 32.52772* **Бүгд цалин:**	***10 533 151***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1 790 636**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3 897 266**
Нийт цалин:	**16 221 052**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2 189 842**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2 206 063**
Ажиллах хүчний зардал:	**20 616 957**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	.06	32 442	1 814
				1 814

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	.67	36 365	24 437
9025	Шал зүлгэх машин	3.63	19 025	69 038
2028	Автокран 5тн	.18	71 977	13 000
	Автомашин	.16	32 442	5 294
				111 769

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	.2	36 365	7 382
9025	Шал зүлгэх машин	1.1	19 025	20 855
9024	Буун цацагч	.19	18 704	3 554
2028	Автокран 5тн	.93	71 977	66 606
	Автомашин	.26	32 442	8 441
3048	Компрессор 7м3	.19	40 894	7 770
				114 608

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	.29	36 365	10 386
2001	Цамхагт кран 3 тн	.11	43 200	4 872
9025	Шал зүлгэх машин	1.54	19 025	29 341
2028	Автокран 5тн	.16	71 977	11 200
	Автомашин	.12	32 442	3 795
				59 594

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	.8	36 365	29 223
9025	Шал зүлгэх машин	4.34	19 025	82 558
2028	Автокран 5тн	.09	71 977	6 234
	Автомашин	.2	32 442	6 363
				124 378

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	.66	36 365	24 030
9025	Шал зүлгэх машин	3.57	19 025	67 887
2028	Автокран 5тн	.07	71 977	5 226
	Автомашин	.08	32 442	2 505
				99 648

НИЙТ ДҮН: 511 810

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	ш	14 200	14.3541	203 828	.0144	6	1	415.61	36
1-4271	Ус	м3	1 820	.003	5	.003	0	1	960.47	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	8	64 000	.009	6	2	546.18	30
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	.24	2 016	.0004	6	2	546.18	1
	Шалны хөвөө	м	3 000	22.44	67 320	.0465	6	2	546.18	152
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	52	1 014 000	.675	6	2	546.18	2 212
1-4212	Арчих материал	кг	500	.276	138	.0003	6	1	415.61	1
1-0135	Замаск	кг	1 000	12.6	12 600	.1588	6	2	546.18	520
					1 363 907					**2 952**

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14 200	11.6949	166 067	.0117	6	1	415.61	29
1-4271	Ус	м3	1 820	.1348	245	.1348	0	1	960.47	0
3-2751	Утас	м	4 500	.24	1 080	.0000	6	2	546.18	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300 000	.004	1 200	.0014	6	2	546.18	4
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	.0058	46	.0086	12	1	334.65	35
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.0087	95	.0000	6	2	546.18	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	6.624	52 992	.0075	6	2	546.18	25
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3 500	.336	1 176	.0004	6	2	546.18	1
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	220 000	1.8	396 000	.7063	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	4 000	50.952	203 808	.041	5	1	453.71	93
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	11.6568	97 917	.0235	6	2	546.18	77
1-0862	Шураг	кг	15 000	.0000	0		6	2	546.18	0
	Шал тэгшлэгч	кг	3 000	72	216 000	.0929	6	2	546.18	304
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7 000	2.4	16 800	.0029	6	2	546.18	10
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13 000	.4459	5 796	.0005	6	3	732.15	2
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8 500	19.448	165 308	.5018	6	2	546.18	1 644
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	5 200	.675	3 510	.0008	6	2	546.18	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	43.056	839 592	.5589	6	2	546.18	1 831
1-4212	Арчих материал	кг	500	.2613	131	.0003	6	1	415.61	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65 000	4	260 000	.048	6	3	732.15	211
1-0135	Замаск	кг	1 000	36.582	36 582	.4609	6	2	546.18	1 511
3-5114	Ил розетка	ш	12 000	2	24 000	.016	6	2	546.18	52
3-5118	Ил унтраалга	ш	8 500	1	8 500	.001	6	2	546.18	3
1-0135	Маажин	кг	5 500	.0103	56	.0000	6	2	546.18	0
1-0555	Паркет	м2	34 000	48.96	1 664 640	7.8336	6	2	546.18	25 671
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16 000	.9272	14 835	.012	6	2	546.18	39
					4 176 378					**33 609**

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	ш	14 200	10.6666	151 466	.0107	6	1	415.61	27
1-4271	Ус	м3	1 820	.0446	81	.0446	0	1	960.47	0
1-0212	Усан цийдмэг будаг	кг	4 800	2.583	12 398	.0033	6	2	546.18	11
3-2751	Утас	м	4 500	.12	540	.0000	6	2	546.18	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300 000	.002	600	.0007	6	2	546.18	2
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	.0035	28	.0052	12	1	334.65	21
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.0065	71		6	2	546.18	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	6.4	51 200	.0072	6	2	546.18	24
1-4335	Хөвөө мод	м	4 000	15.9935	63 974	.0129	5	1	453.71	29
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	3.38	28 392	.0067	6	2	546.18	22
1-0862	Шураг	кг	15 000	.0000	0		6	2	546.18	0
	Шал тэгшлэгч	кг	3 000	43.5	130 500	.0561	6	2	546.18	184
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	41.6	811 200	.54	6	2	546.18	1 770
1-4212	Арчих материал	кг	500	.1905	95	.0002	6	1	415.61	0
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65 000	2	130 000	.024	6	3	732.15	105
1-0135	Замаск	кг	1 000	25.2	25 200	.3175	6	2	546.18	1 041
3-5114	Ил розетка	ш	12 000	2	24 000	.016	6	2	546.18	52
3-5118	Ил унтраалга	ш	8 500	1	8 500	.001	6	2	546.18	3
1-0135	Маажин	кг	5 500	.0103	56	.0000	6	2	546.18	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0555	Паркет	м2	34 000	14.79	502 860	2.3664	6	2	546.18	7 755
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16 000	.9272	14 835	.012	6	2	546.18	39
					1 955 998					**11 085**

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14 200	12	170 400	.012	6	1	415.61	30
1-4271	Ус	м3	1 820	.0723	132	.0723	0	1	960.47	0
3-2751	Утас	м	4 500	.12	540	.0000	6	2	546.18	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300 000	.002	600	.0007	6	2	546.18	2
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	.0035	28	.0052	12	1	334.65	21
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.0065	71		6	2	546.18	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	6.624	52 992	.0075	6	2	546.18	25
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3 500	.1251	438	.0001	6	2	546.18	0
1-4325	Хаалга	м2	220 000	3.15	693 000	1.2361	5	2	583.93	3 609
1-4335	Хөвөө мод	м	4 000	22.5012	90 005	.0181	5	1	453.71	41
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	6.0552	50 864	.0121	6	2	546.18	40
1-0862	Шураг	кг	15 000	.0000	0		6	2	546.18	0
	Шал тэгшлэгч	кг	3 000	43.5	130 500	.0561	6	2	546.18	184
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13 000	.7803	10 144	.0009	6	3	732.15	4
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8 500	19.448	165 308	.5018	6	2	546.18	1 644
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	43.056	839 592	.5589	6	2	546.18	1 831
1-4212	Арчих материал	кг	500	.2307	115	.0002	6	1	415.61	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65 000	2	130 000	.024	6	3	732.15	105
1-0135	Замаск	кг	1 000	32.298	32 298	.407	6	2	546.18	1 334
3-5114	Ил розетка	ш	12 000	2	24 000	.016	6	2	546.18	52
3-5118	Ил унтраалга	ш	8 500	1	8 500	.001	6	2	546.18	3
1-0135	Маажин	кг	5 500	.0076	42		6	2	546.18	0
1-0555	Паркет	м2	34 000	20.808	707 472	3.3293	6	2	546.18	10 910
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16 000	.6832	10 931	.0088	6	2	546.18	29

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3 117 971 **19 866**

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14 200	10.4056	147 759	.0104	6	1	415.61	26
1-4271	Ус	м3	1 820	.2284	416	.2284	0	1	960.47	0
3-2751	Утас	м	4 500	.24	1 080	.0000	6	2	546.18	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300 000	.004	1 200	.0014	6	2	546.18	4
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	.0158	127	.0237	12	1	334.65	95
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.0087	95	.0000	6	2	546.18	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	5.952	47 616	.0067	6	2	546.18	22
1-4325	Хаалга кропоатай	м2	220 000	1.8	396 000	.7063	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	4 000	31	124 000	.025	5	1	453.71	57
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	900	.2376	214	.0003	6	1	415.61	1
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	18.3668	154 281	.0369	6	2	546.18	121
1-4028	Цемент м-400	тн	420 000	.0002	73	.0002	6	1	415.61	0
1-0862	Шураг	кг	15 000	.0000	0		6	2	546.18	0
1-4529	Шохой	тн	266 207	.0002	62	.0003	6	1	415.61	1
	Шал тэгшлэгч	кг	3 000	172.2	516 600	.2221	6	2	546.18	728
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13 000	.4459	5 796	.0005	6	3	732.15	2
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	9 800	.0726	711	.0001	6	2	546.18	0
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8 500	81.9104	696 238	2.1133	6	2	546.18	6 925
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	38.688	754 416	.5022	6	2	546.18	1 646
1-4212	Арчих материал	кг	500	.4573	229	.0005	6	1	415.61	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65 000	4	260 000	.048	6	3	732.15	211
1-4056	Гөлтгөнө	кг	2 000	.288	576	.0003	6	1	415.61	1
1-0135	Замаск	кг	1 000	60.144	60 144	.7578	6	2	546.18	2 483
3-5114	Ил розетка	ш	12 000	2	24 000	.016	6	2	546.18	52
3-5118	Ил унтраалга	ш	8 500	1	8 500	.001	6	2	546.18	3
1-0135	Маажин	кг	5 500	1.3904	7 647	.0018	6	2	546.18	6
1-0555	Паркет	м2	34 000	58.548	1 990 632	9.3677	6	2	546.18	30 699
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16 000	6.1344	98 150	.0791	6	2	546.18	259

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5 296 563 **45 407**

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14 200	9.0041	127 858	.009	6	1	415.61	22
1-4271	Ус	м3	1 820	.1951	355	.1951	0	1	960.47	0
3-2751	Утас	м	4 500	.24	1 080	.0000	6	2	546.18	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300 000	.004	1 200	.0014	6	2	546.18	4
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	.0134	107	.02	12	1	334.65	80
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	.0086	95	.0000	6	2	546.18	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8 000	5.28	42 240	.006	6	2	546.18	20
1-4325	Хаалга	м2	220 000	1.8	396 000	.7063	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	4 000	27.6469	110 587	.0223	5	1	453.71	50
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	900	.2851	257	.0003	6	1	415.61	1
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	8 400	15.7698	132 466	.0317	6	2	546.18	104
1-4028	Цемент м-400	тн	420 000	.0002	73	.0002	6	1	415.61	0
1-0862	Шураг	кг	15 000	.0000	0		6	2	546.18	0
1-4529	Шохой	тн	266 207	.0002	62	.0003	6	1	415.61	1
	Шал тэгшлэгч	кг	3 000	141.36	424 080	.1824	6	2	546.18	598
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13 000	.4459	5 796	.0005	6	3	732.15	2
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	9 800	.0871	854	.0001	6	2	546.18	0
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8 500	75.2409	639 547	1.9412	6	2	546.18	6 362
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	19 500	34.32	669 240	.4455	6	2	546.18	1 460
1-4212	Арчих материал	кг	500	.4279	214	.0004	6	1	415.61	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65 000	4	260 000	.048	6	3	732.15	211
1-4056	Гөлтгөнө	кг	2 000	.288	576	.0003	6	1	415.61	1
1-0135	Замаск	кг	1 000	55.2468	55 247	.6961	6	2	546.18	2 281
3-5114	Ил розетка	ш	12 000	2	24 000	.016	6	2	546.18	52
3-5118	Ил унтраалга	ш	8 500	1	8 500	.001	6	2	546.18	3
1-0135	Маажин	кг	5 500	1.6418	9 030	.0021	6	2	546.18	7
1-0555	Паркет	м2	34 000	48.144	1 636 896	7.703	6	2	546.18	25 243
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16 000	4.9506	79 209	.0639	6	2	546.18	209

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	4 625 569	**38 776**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**20 536 385**	**151 696**