ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**18,924,162**
2	**Материал**	**79,706,026**
3	**Тээвэр**	**3,357,775**
4	**Машин ашиглалт**	**1,514,774**
	Шууд зардлын дүн	**103,502,737**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**6,990,185**
6	**Ашиг / 15%/**	**16,573,938**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**127,066,860**
7	**НӨАТ 10%**	**12,706,686**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**228,720**
	Дүн	**140,002,267**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,541,337**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**38,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,270,669**
	Дүн	**182,314,273**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,541,337**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**184,855,610**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	3. Сагсан бөмбөгийн талбай	127,066,860	18,924,162	79,706,026	1,514,774	3,357,775	6,990,185	16,573,938
	НИЙТ ДҮН:	127,066,860	18,924,162	79,706,026	1,514,774	3,357,775	6,990,185	16,573,938

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

3. САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Сагсан бөмбөгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	115.2	3.4 / 2	.26 /	30.05 /	9883 / 7974	296972 /	296,972
25-100-13	Сагсны талбайг бетон зуурмагаар гараар хийх.	1м3	115.2	3.5 / 2	1.72 /	198.14 /	10000 / 7974	1981440 /	1,981,440
15-810-11	Сагсны талбайн бетонон гадаргууг резин будгаар гараар будах	м2	576	3.5 / 2	.43 / .00	249.87 / 1.67	10000 / 7974	2498688 / 13320	2,512,008
01-060-07	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	28.028	3.0 / 2	4.8 /	134.43 /	9412 / 7974	1265262 /	1,265,262
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	10.78	3.0 / 2	3.49 / 1.42	37.57 / 15.31	9412 / 7974	353644 / 122063	475,706
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах. өндөр-3м	м	107.8	3.6 / 2	1.97 / .1	211.98 / 11.04	10118 / 7974	2144793 / 88023	2,232,815
25-160-11	Сагсны шить байрлуулах.	1ш	2	3.8 / 2	36.02 /	72.04 /	10353 / 7974	745830 /	745,830
07-460-07	Хашааны хаалга	ш	1	3.4 / 2	14.67 / 1.67	14.67 / 1.67	9883 / 7974	144956 / 13317	158,273
74-852-03	Хашаа тосон будгаар будах	10м2	323.4	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг:	948.75 / 29.69	*Үндсэн цалин:*	9,668,306
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,643,612
		Нэмэгдэл цалин 37% :	3,577,273
		Нийт цалин:	14,889,191
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,010,041
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,024,930
		Ажиллах хүчний зардал:	**18,924,162**
Бүгд хүн/цаг:	***948.75 / 29.69***	**Бүгд цалин:**	***9,668,306***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,643,612**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,577,273**
		Нийт цалин:	**14,889,191**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,010,041**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,024,930**
		Ажиллах хүчний зардал:	**18,924,162**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3. САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2561	Сагсны шит	ш	1,500,000	2	3,000,000	0.02	0	2	0	0
1-0671	Сийрс	м2	300	1.29	388	0	435	2	280.66	79
1-4778	Резин будаг	кг	63,900	259.2	16,562,880	0.33	435	2	280.66	39,873
1-0360	Ус	тн	2,000	3.36	6,728	4.07	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	0.5	1,007	0.5	0	1	960.47	0
1-0375	Таар	м2	1,000	4.29	4,285	0.01	435	2	280.66	628
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	ш	220,000	1	220,000	0.00	435	1	216.56	94
1-0795	Тос	кг	1,200	1.62	1,940	0.00	435	2	280.66	247
1-0247	Тосон будаг	кг	2,000	84.08	168,168	0.11	435	2	280.66	12,935
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	100	59.9	5,990	0.08	435	2	280.66	10,356
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	115.2	253,440	0.04	435	2	280.66	4,768
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,500	8.66	194,865	0.29	15	2	444.24	1,962
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	19.95	369,124	0.13	435	3	391.34	22,078
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.12	0	0.13	435	2	280.66	15,893
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	1.94	5,045	0.00	435	2	280.66	272
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.2	28,675	0.45	15	1	334.65	2,262
1-0879	Электрод	кг	2,500	2.16	5,390	0.00	435	2	280.66	305
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	0.17	765	0	435	2	280.66	24
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	2,500	172.8	432,000	0.22	435	2	280.66	26,582
1-0218	Белила	кг	1,500	439.82	659,736	0.44	435	2	280.66	53,697
1-4181	Бетон хольц в20	м3	335,000	118.68	39,757,478	284.83	15	1	334.65	1,429,774
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	366,000	11	4,024,390	26.39	15	1	334.65	132,468
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	145,000	0.3	43,065	0.71	15	1	334.65	3,578
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	960,000	0.04	41,395	0.03	15	1	334.65	130
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.24	48,384	0	435	2	280.66	9
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	118.08	1,771,200	226.83	15	2	444.24	1,511,516
1-1681	Квадрат төмөр рамтай торон хашаа өндөр 3м	м2	36,111	323.4	11,678,297	0.37	435	2	280.66	44,616
1-4212	Навтас /арчих материал/	кг	500	9.7	4,851	0.01	435	2	280.66	1,220
1-0410	Маажин	кг	1,500	274.89	412,335	0.35	435	2	280.66	42,286
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.84	4,205	0.00	435	2	280.66	124

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	79,706,026	**3,357,775**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**79,706,026**	**3,357,775**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч 3.5м	8.06	0	0
1001	Эксковатор 0.25м3	0.01	52,458	682
13200	Автомашин	0.75	3,453	2,575
85201	Ачааны машин 10тн	11.02	0	0
85201	Ачааны машин 2тн	0.8	0	0
3027	Гагнуурын аппарат	25.51	19,064	486,236
9023	Гүний доргиур	3.96	12,800	50,637
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	11.52	0	0
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.16	7,192	15,506
2031	Кран 16тн	10.4	0	0
2031	Кран 10тн	12.06	79,521	959,138
53*01	Пикап 4хүн	2.67	0	0

1,514,774