Барилга хот байгуулалтын сайдын

2020 оны 20 дугаар тушаалын

17А дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

ХЭНТИЙ АЙМАГ БАТНОРОВ СУМ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН

УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг **835,826,214** төгрөг

/Найман зуун гучин таван сая найман зуун хорин зургаан мянга хоёр зуун арван дөрвөн төгрөг/

Төсөв боловсруулсан:

Мэргэшсэн төсөвчин: Д. Мөнхжаргал

2025 он

Улаанбаатар хот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**97,893,960**
2	**Материал**	**431,872,089**
3	**Тээвэр**	**27,305,866**
4	**Машин ашиглалт**	**8,719,110**
	Шууд зардлын дүн	**565,791,025**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**36,159,958**
6	**Ашиг / 15%/**	**90,292,648**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**692,243,631**
7	**НӨАТ 10%**	**69,224,363**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,246,039**
	Дүн	**762,714,032**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**13,844,873**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**38,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**6,922,436**
	Дүн	**821,981,341**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**13,844,873**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**835,826,214**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1. Авто зогсоол	85,285,645	6,123,322	60,953,841	1,446,532	3,375,909	2,261,826	11,124,215
2	3. Сагсан бөмбөгийн талбай	121,317,920	17,464,319	76,706,026	1,514,774	3,357,775	6,450,950	15,824,077
3	2. Явган хүний зам талбайн ажил	45,015,649	9,618,822	20,947,075	0	5,025,157	3,552,989	5,871,606
4	4.Авиралтын хана	23,620,358	4,581,501	12,506,270	324,492	1,434,869	1,692,310	3,080,916
5	5. Төрийн далбааны суурь	6,783,970	723,786	3,755,908	352,305	799,755	267,351	884,866
6	6. Төлөвлөж буй хүүхдийн тоглоомын талбай	85,202,453	5,786,749	61,382,725	1,082,019	3,700,094	2,137,503	11,113,363
7	7.Төлөвлөж буй төв талбай	71,434,510	8,675,314	46,626,765	840,888	2,769,522	3,204,477	9,317,545
8	8. Дасгалын талбай	69,741,769	5,604,814	49,424,600	806,257	2,739,045	2,070,300	9,096,753
9	9. Сүүдрэвч	10,433,751	270,895	8,350,896	0	350,974	100,063	1,360,924
10	10. Тохижилт	10,775,323	1,124,096	7,620,000	0	210,533	415,217	1,405,477
11	11.Гадна гэрэлтүүлгийн ажил	57,015,911	15,818,421	24,789,371	760,095	2,368,176	5,842,990	7,436,858
12	12.Хашааны ажил	92,137,953	19,194,983	51,141,156	1,548,531	1,145,068	7,090,221	12,017,994
13	13.Мод тарих ажил	13,478,420	2,906,940	7,667,456	43,218	28,989	1,073,762	1,758,055
	НИЙТ ДҮН:	692,243,631	97,893,960	431,872,089	8,719,110	27,305,866	36,159,958	90,292,648

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1. АВТО ЗОГСООЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-05-01	Авто зогсоолын доод үе элс хайрганы зохист үе байгуулах. в-20см	1м3	34.08	2.9 / 2	.17 /	5.87 /	9268 / 7974	54436 /	54,436
25-100-13	Авто зогсоолын бетон талбайг гараар хийх.	1м3	170.4	3.5 / 2	1.72 /	293.09 /	10000 / 7974	2930880 /	2,930,880
25-12-02	Замын хашлага тавих ЗХ-1-1	1у/м	47.4	3.1 / 2	.32 /	15.01 /	9530 / 7974	143074 /	143,074

Нийт Хүн/цаг: 313.97 / *Үндсэн цалин:*	3,128,389
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	531,826
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,157,504
Нийт цалин:	4,817,720
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	650,392
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	655,210
Ажиллах хүчний зардал:	**6,123,322**

2. ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	195.94	3.4 / 2	.26 /	51.11 /	9883 / 7974	505110 /	505,110
25-07-22	Явган хүний замын хучилтыг хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтангаар хийх	1м2	979.73	3.7 / 2	.26 /	256.49 /	10236 / 7974	2625466 /	2,625,466
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	974.6	3.1 / 2	.19 /	187.16 /	9530 / 7974	1783656 /	1,783,656

Нийт Хүн/цаг: 494.76 / *Үндсэн цалин:*	4,914,231
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	835,419
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,818,266
Нийт цалин:	7,567,916
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,021,669
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,029,237
Ажиллах хүчний зардал:	**9,618,822**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

3. САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Сагсан бөмбөгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	115.2	3.4 / 2	.26 /	30.05 /	9883 / 7974	296972 /	296,972
25-100-13	Сагсны талбайг бетон зуурмагаар гараар хийх.	1м3	115.2	3.5 / 2	1.72 /	198.14 /	10000 / 7974	1981440 /	1,981,440
15-810-11	Сагсны талбайн бетонон гадаргууг резин будгаар гараар будах	м2	576	3.5 / 2	.43 / .00	249.87 / 1.67	10000 / 7974	2498688 / 13320	2,512,008
01-060-07	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	28.028	3.0 / 2	4.8 /	134.43 /	9412 / 7974	1265262 /	1,265,262
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	10.78	3.0 / 2	3.49 / 1.42	37.57 / 15.31	9412 / 7974	353644 / 122063	475,706
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах. өндөр-3м	м	107.8	3.6 / 2	1.97 / .1	211.98 / 11.04	10118 / 7974	2144793 / 88023	2,232,815
07-460-07	Хашааны хаалга	ш	1	3.4 / 2	14.67 / 1.67	14.67 / 1.67	9883 / 7974	144956 / 13317	158,273
74-852-03	Хашаа тосон будгаар будах	10м2	323.4	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг:	876.71 / 29.69	*Үндсэн цалин:*	8,922,476
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,516,821
		Нэмэгдэл цалин 37% :	3,301,316
		Нийт цалин:	13,740,613
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,854,983
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,868,723
		Ажиллах хүчний зардал:	**17,464,319**

4.АВИРАЛТЫН ХАНА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-09	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох.	м3	4.5	2.0 / 2	.01 /	.05 /	7974 / 7974	405 /	405
01-060-08	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.3387	3.0 / 2	7.38 /	2.5 /	9412 / 7974	23523 /	23,523
01-400-05	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3.1	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.9	1.3 / 2	1.84 /	1.65 /	6968 / 7974	11511 /	11,511
01-190-08	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	4.3	2.0 / 2	.44 /	1.89 /	7974 / 7974	15066 /	15,066
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.21	2.4 / 2	.76 / 1.49	.16 / .31	8549 / 7974	1368 / 2488	3,857

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	2.1	3.0 / 2	3.49 / 1.42	7.32 / 2.98	9412 / 7974	68892 / 23778	92,670
06-060-07	Авиралтын цутгамал төмөр бетон хана цутгах. B20	м3	3.875	3.0 / 2	7.36 / 11.2	28.54 / 43.4	9412 / 7974	268587 / 346072	614,659
25-220-05	Авиралтын бариул угсрах.	1ш	124	3.0 / 2	.42 /	52.08 /	9412 / 7974	490177 /	490,177
08-030-04	Элсэн талбай хийх.	м3	12.2	2.0 / 2	1.66 / 1.17	20.31 / 14.27	7974 / 7974	161927 / 113821	275,748
25-100-13	Бетонон талбайг гараар хийх.	1м3	20.8	3.5 / 2	1.72 /	35.78 /	10000 / 7974	357760 /	357,760
15-810-11	Бетонон гадаргууг резин будгаар гараар будах	м2	104.4	3.5 / 2	.43 / .00	45.29 / .3	10000 / 7974	452887 / 2414	455,301

Нийт Хүн/цаг: 195.56 / 61.27 *Үндсэн цалин:*	2,340,677
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	397,915
Нэмэгдэл цалин 37% :	866,051
Нийт цалин:	3,604,643
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	486,627
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	490,231
Ажиллах хүчний зардал:	**4,581,501**

5. ТӨРИЙН ДАЛБААНЫ СУУРЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-09	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох.	м3	4.5	2.0 / 2	.01 /	.05 /	7974 / 7974	405 /	405
01-060-08	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.3387	3.0 / 2	7.38 /	2.5 /	9412 / 7974	23523 /	23,523
01-400-05	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3.1	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.9	1.3 / 2	1.84 /	1.65 /	6968 / 7974	11511 /	11,511
01-190-08	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	4.3	2.0 / 2	.44 /	1.89 /	7974 / 7974	15066 /	15,066
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх M150	м3	0.21	2.4 / 2	.76 / 1.49	.16 / .31	8549 / 7974	1368 / 2488	3,857
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	2.1	3.0 / 2	3.49 / 1.42	7.32 / 2.98	9412 / 7974	68892 / 23778	92,670
09-070-10	15м өндөртэй өнгөт төмөр материалтай тугны багана угсрах.	тн	0.36	3.5 / 2	59.48 / 3	21.41 / 1.08	10000 / 7974	214136 / 8612	222,748

Нийт Хүн/цаг: 34.98 / 4.37 *Үндсэн цалин:*	369,780
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	62,863

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	136,819
Нийт цалин:	569,462
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	76,877
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	77,447
Ажиллах хүчний зардал:	**723,786**

6. ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	129.54	3.4 / 2	.26 /	33.79 /	9883 / 7974	333939 /	333,939
25-100-13	Хүүхдийн тоглоомын бетон талбайг гараар хийх.	1м3	129.54	3.5 / 2	1.72 /	222.81 /	10000 / 7974	2228088 /	2,228,088
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй	ш	3	3.3 / 2	2.52 / .16	7.56 / .48	9765 / 7974	73779 / 3851	77,631
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	35.1	3.5 / 2	.46 / .00	16.29 / .07	10000 / 7974	162864 / 560	163,424
37-240-06	Авирдаг тоглоом /иж бүрдлээр/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / .16	2.52 / .16	9765 / 7974	24593 / 1284	25,877
08-030-04	Элсэн талбай хийх.	м3	5.64	2.0 / 2	1.66 / 1.17	9.39 / 6.6	7974 / 7974	74858 / 52619	127,477

Нийт Хүн/цаг:	292.35 / 7.31	*Үндсэн цалин:*	2,956,435
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	502,594
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,093,881
		Нийт цалин:	4,552,911
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	614,643
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	619,196
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,786,749**

7.ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨВ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Төв талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	96.66	3.4 / 2	.26 /	25.21 /	9883 / 7974	249178 /	249,178
25-100-13	Төв талбайн бетон талбайг гараар хийх.	1м3	96.66	3.5 / 2	1.72 /	166.26 /	10000 / 7974	1662552 /	1,662,552
11-220-05	Төв талбайн индэр тайз террасны шалны материалаар хийх.	м2	46.5	2.8 / 2	.95 / .03	44.02 / 1.4	9124 / 7974	401610 / 11124	412,734

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-810-11	Сагсны талбайн бетонон гадаргууг резин будгаар гараар будах	м2	483.3	3.5 / 2	.43 / .00	209.66 / 1.4	10000 / 7974	2096555 / 11176	2,107,732

Нийт Хүн/цаг: 445.14 / 2.8 *Үндсэн цалин:*	4,432,195
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	753,473
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,639,912
Нийт цалин:	6,825,581
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	921,453
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	928,279
Ажиллах хүчний зардал:	**8,675,314**

8. ДАСГАЛЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Төв талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	96.66	3.4 / 2	.26 /	25.21 /	9883 / 7974	249178 /	249,178
25-100-13	Төв талбайн бетон талбайг гараар хийх.	1м3	96.66	3.5 / 2	1.72 /	166.26 /	10000 / 7974	1662552 /	1,662,552
15-810-11	Сагсны талбайн бетонон гадаргууг зам талбайн будгаар гараар будах	м2	141.1	3.5 / 2	.43 / .00	61.21 / .41	10000 / 7974	612092 / 3263	615,355
37-240-06	Дасгалын төхөөрөмж суурилуулах.	ш	13	3.3 / 2	2.52 / .16	32.74 / 2.09	9765 / 7974	319711 / 16690	336,401

Нийт Хүн/цаг: 285.42 / 2.5 *Үндсэн цалин:*	2,863,485
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	486,792
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,059,490
Нийт цалин:	4,409,767
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	595,319
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	599,728
Ажиллах хүчний зардал:	**5,604,814**

9. СҮҮДРЭВЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-160-05	Амрах сүүдрэвч байрлуулах	1ш	1	3.7 / 2	5.02 /	5.02 /	10236 / 7974	51385 /	51,385
25-160-07	Сандал байрлуулах	1ш	5	3.6 / 2	1.72 /	8.6 /	10118 / 7974	87015 /	87,015

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 13.62 / *Үндсэн цалин:*	138,400
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	23,528
Нэмэгдэл цалин 37% :	51,208
Нийт цалин:	213,135
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	28,773
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	28,986
Ажиллах хүчний зардал:	**270,895**

10. ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-160-07	Түшлэгтэй сандал байрлуулах	1ш	19	3.6 / 2	1.72 /	32.68 /	10118 / 7974	330656 /	330,656
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	14	3.6 / 2	1.72 /	24.08 /	10118 / 7974	243641 /	243,641

Нийт Хүн/цаг: 56.76 / *Үндсэн цалин:*	574,298
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	97,631
Нэмэгдэл цалин 37% :	212,490
Нийт цалин:	884,418
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	119,396
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	120,281
Ажиллах хүчний зардал:	**1,124,096**

11.ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	72.8	2.9 / 2	4.86 /	354.03 /	9268 / 7974	3281117 /	3,281,117
01-070-03	Мөн шуудууг эргүүлж булах	м3	54.6	1.4 / 2	2.19 /	119.67 /	7111 / 7974	850990 /	850,990
38-200-04	Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах 4х10мм АВБбШВ	м	324	3.2 / 2	.13 / .00	42.12 / .84	9647 / 7974	406332 / 6717	413,049
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м	ш	23	3.3 / 2	6.62 / .68	152.26 / 15.64	9765 / 7974	1486819 / 124713	1,611,532

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.26	4.0 / 2	8.88 / .03	2.31 / .01	10589 / 7974	24458 / 60	24,518
38-250-06	Кабельд төгсгөвч шахах ТА-16	ш	32	4.0 / 2	.14 /	4.54 / .00	10589 / 7974	48116 / 26	48,142
39-110-51	Цагийн реле РТ	шир	2	5.0 / 2	2.9 / .01	5.8 / .02	11634 / 7974	67477 / 159	67,637
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	260	2.2 / 2	.05 / .08	13 / 21.32	8262 / 7974	107406 / 170006	277,412
38-200-14	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	260	2.2 / 2	.07 / .03	18.2 / 8.92	8262 / 7974	150368 / 71112	221,481
07-630-04	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын суурь бетон	ш	23	4.0 / 2	1.89 / .21	43.47 / 4.83	10589 / 7974	460304 / 38514	498,818
38-350-21	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	64	3.0 / 2	.24 / .00	15.36 / .26	9412 / 7974	144568 / 2041	146,610
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40*4мм	м	148.8	3.4 / 2	.23 / .01	34.22 / 1.31	9883 / 7974	338236 / 10441	348,677
38-350-09	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	46	2.0 / 2	.72 / .07	33.12 / 3.45	7974 / 7974	264099 / 27510	291,609

Нийт Хүн/цаг: 838.11 / 56.6 *Үндсэн цалин:* 8,081,591

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,373,870

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,990,189

Нийт цалин: 12,445,650

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,680,163

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,692,608

Ажиллах хүчний зардал: **15,818,421**

12.ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-07	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	27.14	3.0 / 2	4.8 /	130.17 /	9412 / 7974	1225175 /	1,225,175
06-010-22	Хашааны шонгийн суурь цутгах В15	м3	23.65	3.0 / 2	3.49 / 1.42	82.43 / 33.58	9412 / 7974	775851 / 267791	1,043,642
15-530-04	Хашааны шон суулгах	ш	96	4.0 / 2	1.3 / .07	124.59 / 6.73	10589 / 7974	1319271 / 53662	1,372,933
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	290	3.6 / 2	1.97 / .1	570.26 / 29.7	10118 / 7974	5769850 / 236796	6,006,646
07-460-07	Хашааны хаалга	ш	1	3.4 / 2	14.67 / 1.67	14.67 / 1.67	9883 / 7974	144956 / 13317	158,273
74-852-03	Хашаа тосон будгаар будах	10м2	43.5	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 922.12 / 71.68 *Үндсэн цалин:* 9,806,668

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,667,134
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,628,467
Нийт цалин:	15,102,268
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,038,806
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,053,908
Ажиллах хүчний зардал:	**19,194,983**

13.МОД ТАРИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-020-06	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг механикжсан аргаар ухаж 50%-ийн ургамлын хөрс нэмэх	м3	14.56	2.2 / 2	1.75 / .14	25.51 / 2.08	8262 / 7974	210760 / 16603	227,362
37-050-06	Мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	75	3.2 / 2	1.36 / .45	102.36 / 33.9	9647 / 7974	987467 / 270319	1,257,786

Нийт Хүн/цаг:	127.87 / 35.98	*Үндсэн цалин:*	1,485,148
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	252,475
		Нэмэгдэл цалин 37% :	549,505
		Нийт цалин:	2,287,128
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	308,762
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	311,049
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,906,940**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***4897.37 / 272.2***	**Бүгд цалин:**	***50,013,774***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**8,502,342**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**18,505,096**
		Нийт цалин:	**77,021,212**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**10,397,864**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**10,474,885**
		Ажиллах хүчний зардал:	**97,893,960**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1. АВТО ЗОГСООЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	4.98	9,951	6.02	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	3.45	6,891	3.96	0	2	1272.78	0
1-0375	Таар	м2	1,000	6.34	6,339	0.01	435	2	280.66	929
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	100	4.93	493	0.01	435	2	280.66	852
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	170.4	374,880	0.06	435	2	280.66	7,052
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	29.51	545,996	0.19	435	3	391.34	32,657
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.17	0	0.19	435	2	280.66	23,508
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	16,000	1.2	19,256	2.05	15	1	334.65	10,270
1-4181	Бетон хольц в30	м3	335,000	175.55	58,807,937	421.31	15	1	334.65	2,114,874
1-4543	Голын элс	м3	15,000	0.77	11,531	1.27	15	1	334.65	6,367
5-020	Замын бетон хашлага зх-1-1	м	12,000	47.4	568,800	6	435	2	280.66	732,046
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.36	71,568	0	435	2	280.66	13
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	34.93	523,980	67.1	15	2	444.24	447,157
1-0361	Мастик	кг	5,000	1.24	6,220	0.00	435	2	280.66	184
					60,953,841					**3,375,909**

2. ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	100	254.19	25,419	0.36	435	2	280.66	43,944
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	16,000	10.23	163,733	17.4	15	1	334.65	87,327
1-4025	Цемент м-400	тн	250,000	4.03	1,006,275	4.11	435	1	216.56	386,762
5-042	Явган замын хашлага зх- 2-2	м	2,500	974.6	2,436,500	61.4	15	2	444.24	409,144
5-018	Явган замын өнгөт хавтан	м2	14,500	979.73	14,206,085	221.17	15	2	444.24	1,473,815
1-4543	Голын элс	м3	15,000	6.43	96,485	10.61	15	1	334.65	53,277
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	200.84	3,012,577	385.81	15	2	444.24	2,570,889

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

20,947,075 **5,025,157**

3. САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	1.29	388	0	435	2	280.66	79
1-4778	Резин будаг	кг	63,900	259.2	16,562,880	0.33	435	2	280.66	39,873
1-0360	Ус	тн	2,000	3.36	6,728	4.07	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	0.5	1,007	0.5	0	1	960.47	0
1-0375	Таар	м2	1,000	4.29	4,285	0.01	435	2	280.66	628
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	ш	220,000	1	220,000	0.00	435	1	216.56	94
1-0795	Тос	кг	1,200	1.62	1,940	0.00	435	2	280.66	247
1-0247	Тосон будаг	кг	2,000	84.08	168,168	0.11	435	2	280.66	12,935
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	100	59.9	5,990	0.08	435	2	280.66	10,356
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	115.2	253,440	0.04	435	2	280.66	4,768
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,500	8.66	194,865	0.29	15	2	444.24	1,962
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	19.95	369,124	0.13	435	3	391.34	22,078
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.12	0	0.13	435	2	280.66	15,893
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	1.94	5,045	0.00	435	2	280.66	272
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.2	28,675	0.45	15	1	334.65	2,262
1-0879	Электрод	кг	2,500	2.16	5,390	0.00	435	2	280.66	305
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	0.17	765	0	435	2	280.66	24
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	2,500	172.8	432,000	0.22	435	2	280.66	26,582
1-0218	Белила	кг	1,500	439.82	659,736	0.44	435	2	280.66	53,697
1-4181	Бетон хольц в20	м3	335,000	118.68	39,757,478	284.83	15	1	334.65	1,429,774
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	366,000	11	4,024,390	26.39	15	1	334.65	132,468
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	145,000	0.3	43,065	0.71	15	1	334.65	3,578
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	960,000	0.04	41,395	0.03	15	1	334.65	130
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.24	48,384	0	435	2	280.66	9
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	118.08	1,771,200	226.83	15	2	444.24	1,511,516
1-1681	Квадрат төмөр рамтай торон хашаа өндөр 3м	м2	36,111	323.4	11,678,297	0.37	435	2	280.66	44,616
1-4212	Навтас /арчих материал/	кг	500	9.7	4,851	0.01	435	2	280.66	1,220

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0410	Маажин	кг	1,500	274.89	412,335	0.35	435	2	280.66	42,286
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.84	4,205	0.00	435	2	280.66	124
					76,706,026					**3,357,775**

4.АВИРАЛТЫН ХАНА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	0.59	177	0	435	2	280.66	36
1-0360	Ус	тн	2,000	0.61	1,215	0.73	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	3.6	7,195	3.6	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,965	13.42	281,350	22.14	15	1	334.65	111,152
1-0375	Таар	м2	1,000	0.77	774	0	435	2	280.66	113
1-0795	Тос	кг	1,200	8.88	10,655	0.01	435	2	280.66	1,355
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	20.8	45,760	0.01	435	2	280.66	861
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,500	6.28	141,191	0.21	15	2	444.24	1,422
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	3.6	66,647	0.02	435	3	391.34	3,986
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.02	0	0.02	435	2	280.66	2,870
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	3.75	9,748	0.00	435	2	280.66	526
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	12,100	0.01	117	0	435	3	391.34	22
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.04	5,586	0.09	15	1	334.65	441
1-4333	Шороо	м3	0	4.5	0	7.65	435	1	216.56	720,658
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	5.35	16,042	0.01	435	2	280.66	744
1-4181	Бетон хольц в30	м3	335,000	21.43	7,178,434	51.43	15	1	334.65	258,154
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3	366,000	3.95	1,446,615	9.49	15	1	334.65	47,617
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,200	2.14	561,632	5.14	15	1	334.65	25,806
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	366,000	0.21	78,397	0.51	15	1	334.65	2,581
1-0753	Авиралтын бариул	ш	8,000	124	992,000	1.79	435	2	280.66	218,968
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.00	9	0	435	1	216.56	0
1-0733	Арматур	тн	1,909,909	0.32	606,874	0.32	435	1	216.56	29,933
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1,510,000	0.02	23,990	0.02	435	1	216.56	1,497
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	8,500	0.54	4,578	0.02	15	2	444.24	136
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	250,000	0.01	2,034	0.01	15	1	334.65	27
1-4778	Зам талбайн усан суурьтай будаг	кг	25,000	36.54	913,500	0.05	435	2	280.66	5,621

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	960,000	0.11	102,254	0.06	15	1	334.65	321
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.04	8,736	0	435	2	280.66	2
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.15	759	0	435	2	280.66	22
					12,506,270					**1,434,869**

5. ТӨРИЙН ДАЛБААНЫ СУУРЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	0.25	76	0	435	2	280.66	15
1-0360	Ус	м3	2,000	0.12	239	0.12	0	1	960.47	0
1-0795	Тос	кг	1,200	0.32	378	0	435	2	280.66	48
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,500	1.69	37,961	0.06	15	2	444.24	382
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	0.38	983	0	435	2	280.66	53
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.04	5,586	0.09	15	1	334.65	441
1-4333	Шороо	м3	0	4.5	0	7.65	435	1	216.56	720,658
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	0.58	2,592	0	435	2	280.66	82
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,200	2.14	561,632	5.14	15	1	334.65	25,806
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	366,000	0.21	78,397	0.51	15	1	334.65	2,581
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	960,000	0.01	8,064	0.01	15	1	334.65	25
	Өнгөт металл	тн	8,500,000	0.36	3,060,000	0.41	435	2	280.66	49,665
					3,755,908					**799,755**

6. ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Резинин хавтан	м2	32,000	35.8	1,145,664	0.38	435	2	280.66	46,026
1-0360	Ус	тн	2,000	3.78	7,565	4.58	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	1.41	2,820	1.41	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,965	6.2	130,067	10.24	15	1	334.65	51,385
1-0375	Таар	м2	1,000	4.82	4,819	0.01	435	2	280.66	706
6-013	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	100	67.36	6,736	0.1	435	2	280.66	11,645
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2,200	129.54	284,988	0.04	435	2	280.66	5,361

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	22.44	415,072	0.15	435	3	391.34	24,826
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.13	0	0.15	435	2	280.66	17,871
1-4573	Хүүхдийн талбайд суурилуулах тоглоом	ш	4,500,000	2	9,000,000	1.6	435	1	216.56	150,726
1-0186	Цавуу	кг	2,500	38.61	96,525	0.05	435	2	280.66	5,704
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	1.44	7,200	0.00	435	1	216.56	153
1-4181	Бетон хольц в30	м3	335,000	133.45	44,706,456	320.29	15	1	334.65	1,607,751
1-4573	Авирдаг тоглоом /төмөр рамтай/	ш	3,500,000	1	3,500,000	0.8	435	1	216.56	75,363
1-0062	Анкер боолт	кг	1,200	20	24,000	0.02	435	2	280.66	2,759
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.27	54,407	0	435	2	280.66	10
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	132.78	1,991,677	255.07	15	2	444.24	1,699,668
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.95	4,728	0.00	435	2	280.66	140
					61,382,725					**3,700,094**

7.ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨВ ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	2.82	5,645	3.42	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	0.1	193	0.1	0	1	960.47	0
1-4023	Террасны шалны материал	м2	81,000	48.83	3,954,825	44.43	15	1	334.65	223,031
1-0375	Таар	м2	1,000	3.6	3,596	0.00	435	2	280.66	527
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	100	50.26	5,026	0.07	435	2	280.66	8,689
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	96.66	212,652	0.03	435	2	280.66	4,001
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	16.74	309,718	0.11	435	3	391.34	18,525
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.1	0	0.11	435	2	280.66	13,335
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	46.5	209,250	0.05	435	2	280.66	6,585
1-4181	Бетон хольц в30	м3	335,000	99.58	33,359,009	238.99	15	1	334.65	1,199,670
1-4778	Зам талбайн усан суурьтай будаг	кг	25,000	169.16	4,228,875	0.21	435	2	280.66	26,021
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.2	40,597	0	435	2	280.66	7
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	99.08	1,486,147	190.33	15	2	444.24	1,268,256
1-4335	Квадрат төмөр 40*40мм в-4мм	м	14,727	190.65	2,807,703	0.15	15	1	334.65	770
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.71	3,528	0	435	2	280.66	104

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

46,626,765 **2,769,522**

8. ДАСГАЛЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0878	Сандалтай төхөөрөмж	ш	2,500,000	2	5,000,000	0.00	435	2	280.66	283
1-0360	Ус	тн	2,000	2.82	5,645	3.42	0	2	1272.78	0
1-0360	Ус	м3	2,000	0.03	56	0.03	0	1	960.47	0
1-0375	Таар	м2	1,000	3.6	3,596	0.00	435	2	280.66	527
6-013	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	100	50.26	5,026	0.07	435	2	280.66	8,689
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2,200	96.66	212,652	0.03	435	2	280.66	4,001
1-5032	Хэвний наамал хавтан 301-500м3	м2	18,500	16.74	309,718	0.11	435	3	391.34	18,525
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.1	0	0.11	435	2	280.66	13,335
1-0527	Хөлийн дасгал	ш	428,000	2	856,000	0.00	435	1	216.56	219
1-4547	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж	ш	850,000	2	1,700,000	0.00	435	1	216.56	213
1-0527	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /гар/	ш	700,000	2	1,400,000	0.00	435	1	216.56	219
1-4181	Бетон хольц в30	м3	335,000	99.58	33,359,009	238.99	15	1	334.65	1,199,670
1-0879	Гар турник	ш	780,000	1	780,000	0.00	435	2	280.66	142
1-0882	Дасгалын төхөөрөмж /хөл савлуур/	ш	428,000	1	428,000	1.16	435	2	280.66	141,621
1-0062	Дасгалын төхөөрөмж /хөлний/	ш	550,000	2	1,100,000	0.00	435	2	280.66	276
1-4573	Дасгалын төхөөрөмж /гар хүрд/	ш	1,500,000	1	1,500,000	0.8	435	1	216.56	75,363
1-4778	Зам талбайн усан суурьтай будаг	кг	25,000	49.38	1,234,625	0.06	435	2	280.66	7,597
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.2	40,597	0	435	2	280.66	7
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15,000	99.08	1,486,147	190.33	15	2	444.24	1,268,256
1-0361	Мастик	кг	5,000	0.71	3,528	0	435	2	280.66	104

49,424,600 **2,739,045**

9. СҮҮДРЭВЧ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сүүдрэвчин дорх сандал	ком	450,000	5	2,250,000	0.38	435	2	280.66	45,783

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1823	Рейк мод /4*12см-тэй/	м3	1,800,000	2.21	3,978,000	3.16	435	1	216.56	297,712
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	1.5	6,999	0.00	435	2	280.66	212
1-0527	Квадрат төмөр 10*10см	м	31,818	66.5	2,115,897	0.08	435	1	216.56	7,267
					8,350,896					**350,974**

10. ТОХИЖИЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Түшлэгтэй сандал	ш	285,000	19	5,415,000	1.43	435	2	280.66	173,974
1-3934	Хогийн сав	ш	150,000	14.7	2,205,000	0.39	435	1	216.56	36,559
					7,620,000					**210,533**

11.ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	500,000	0.26	131,300	0.03	435	2	280.66	3,270
1-4542	Уулын элс	м3	20,965	18.2	381,563	30.03	15	1	334.65	150,743
1-0051	Хар тос	Кг	1,100	79.12	87,032	0.08	435	2	280.66	10,143
3-1565	Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай пвх тусгаарлагчтай хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах 4х10мм авббшв	м	28,363	327.24	9,281,508	1.98	435	2	280.66	241,309
3-5352	Цагийн реле rt	ш	35,000	2	70,000	0.00	435	2	280.66	488
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.32	45,080	0.71	15	1	334.65	3,556
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	7.24	32,558	0.01	435	2	280.66	1,025
1-0714	Булан төмөр 40*40*4мм	кг	4,500	519.8	2,339,100	0.52	435	1	216.56	48,967
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.2	20	0	435	1	216.56	19
1-0744	Газардуулгын шин 40*4мм	кг	4,500	191.95	863,784	0.19	435	1	216.56	18,083
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	4,500	25.6	115,200	0.03	435	1	216.56	2,412
3-6450	Гэрэлтүүлэгчийн толгой лед 50	ш	118,000	23	2,714,000	0.05	435	3	391.34	7,831
1-2660	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь 6м	ш	114,000	15.81	1,802,625	11.2	435	1	216.56	1,054,633
1-2660	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь 3м	ш	144,000	7.19	1,035,000	1.08	435	1	216.56	101,563
3-5795	Гэрлийн шил лед50	ш	5,800	23	133,400	0.07	435	3	391.34	11,746

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300,000	1.62	486,000	6.44	390	1	216.56	543,870
3-4122	Кабельд төгсгөвч та-16	ш	6,600	32	211,200	0	435	2	280.66	39
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 3м	ш	220,000	23	5,060,000	1.38	435	2	280.66	168,480
					24,789,371					**2,368,176**

12.ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3831	60*60мм в-6мм ханатай тэгш өнцөгт төмөр	м	29,909	144	4,306,896	3.89	435	1	216.56	366,264
1-0671	Сийрс	м2	300	2.84	851	0.00	435	2	280.66	173
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг	1,200	3.04	3,652	0.00	435	1	216.56	287
1-0360	Ус	м3	2,000	0.85	1,703	0.85	0	1	960.47	0
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	2,200	95	209,000	0.1	435	1	216.56	8,949
1-0795	Тос	кг	1,200	3.55	4,257	0.00	435	2	280.66	541
1-0247	Тосон будаг	кг	2,000	11.31	22,620	0.01	435	2	280.66	1,740
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	22,500	19	427,509	0.65	15	2	444.24	4,305
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	4.26	11,068	0.00	435	2	280.66	598
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	140,000	0.45	62,909	0.99	15	1	334.65	4,962
1-0879	Электрод	кг	2,500	5.8	14,500	0.01	435	2	280.66	821
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	0.17	765	0	435	2	280.66	24
1-0218	Белила	кг	1,500	59.16	88,740	0.06	435	2	280.66	7,223
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	366,000	24.12	8,829,018	57.9	15	1	334.65	290,619
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	145,000	0.3	43,065	0.71	15	1	334.65	3,578
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	960,000	0.09	90,816	0.06	15	1	334.65	285
1-1681	Квадрат төмөр хашаа өндөр 1.5м	м2	55,722	435	24,239,070	0.49	435	2	280.66	60,012
1-4212	Навтас /арчих материал/	кг	500	1.3	653	0.00	435	2	280.66	164
1-0410	Маажин	кг	1,500	36.98	55,463	0.05	435	2	280.66	5,688
1-0878	20*20мм в-3мм тэгш өнцөгт төмөр	м	4,636	2745.6	12,728,602	3.18	435	2	280.66	388,835
					51,141,156					**1,145,068**

13.МОД ТАРИХ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	м3	2,000	8.03	16,050	8.03	0	1	960.47	0
1-4333	Хар шороо	м3	3,000	0.35	1,057	0.46	15	1	334.65	2,299
1-0527	Хайлаас болон бут сөөг	ш	15,000	60	900,000	0.07	0	1	960.47	0
1-4034	Бууц	м3	3,000	0.12	349	0.14	15	1	334.65	702
1-4804	Мөнх ногоон ба шилмүүст мод	ш	450,000	15	6,750,000	3.9	15	2	444.24	25,988
					7,667,456					**28,989**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**431,872,089**					**27,305,866**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч 3.5м	44.05	0	0
4001	Услах машин	3.15	13,720	43,218
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.37	3,940	1,450
8031	Хийн индүү 25тн	0.72	25,000	18,060
2003	Цахилгаан эргүүлэг	7.78	11,480	89,268
2144	Шаттай машин	21.16	9,400	198,904
1002	Эксковатор 0.8м3	0.26	51,674	13,566
1001	Эксковатор 0.25м3	0.03	52,458	1,364
2028	Автокран 5тн	6.37	59,489	379,155
13200	Автомашин	3.89	3,453	13,421
85201	Ачааны машин 10тн	1.63	0	0
85201	Ачааны машин 2тн	69.21	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	116.23	19,064	2,215,723
9023	Гүний доргиур	11.33	12,800	144,973
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	5.29	52,260	276,246
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	0.94	26,137	24,496
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	62.93	0	0
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	7.73	7,192	55,565
2031	Кран 16тн	1.6	0	0
2031	Кран 10тн	65.88	79,521	5,239,124
53*01	Пикап	0.6	5,500	3,312
53*01	Пикап 4хүн	14.6	0	0
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.02	67,779	1,265
				8,719,110