**ЗАВХАН АЙМГИЙН**
**ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Хатанбаатар Магсаржавын 1-116 тоот
Улиастай сум, Завхан аймаг 81090
Утас: 7575-1155, Факс: 7046-2550
Цахим шуудан: info@zavkhan.gov.mn
Цахим хуудас: Zavkhan.gov.mn

2026.02.09 № 06/169
танай -ны № т

АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Яруу сумын Цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийх ажлыг ОНТ2, 450.400.000 /дөрвөн зуун тавин сая дөрвөн зуун мянган төгрөг/-ийн санхүүжилтээр тендерийг хуулийн дагуу зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж өгнө үү.

Барилгын засварын ажлын зураг, ажлын тоо хэмжээг хавсаргав.

Хавсралт хуудастай.

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.АЗЖАРГАЛ

8126170193

TOOT-A5-2026

8126170193

**ЗАВХАН АЙМГИЙН**
**ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Хатанбаатар Магсаржавын 1-116 тоот
Улиастай сум, Завхан аймаг 81090
Утас: 7575-1155, Факс: 7046-2550
Цахим шуудан: info@zavkhan.gov.mn
Цахим хуудас: Zavkhan.gov.mn

2026.02.09 № 06/169
танай -ны № т

АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Яруу сумын Цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийх ажлыг ОНТ2, 450.400.000 /дөрвөн зуун тавин сая дөрвөн зуун мянган төгрөг/-ийн санхүүжилтээр тендерийг хуулийн дагуу зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж өгнө үү.

Барилгын засварын ажлын зураг, ажлын тоо хэмжээг хавсаргав.

Хавсралт хуудастай.

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.АЗЖАРГАЛ

8126170193

Яруу сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн засварын ажлын тоо хэмжээ

**Модон хийцийн хүчитгэлийн ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Канап банзаар модон хийцийн хүчитгэлийг хийх | М3 | 4.69 |
| 2 | Модон бүтээцийн бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.68 |
| 3 | Модон, төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.22 |
| 4 | Модон ферм хүчитгэх металл угсрах | тн | 0.22 |
| 5 | Ферм хүчитгэх металл хийцийг зориулалтын будгаар 2 удаа будах | тн | 0.22 |

**Хаалга, цонхны ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа цонхны амалгаа гипсэн хавтанг буулгах | м2 | 30.32 |
| 2 | Дотор цонхны амалгааг гипсэн хавтангаар хийх | м2 | 30.32 |
| 3 | Цонхны амалгаа гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 30.32 |
| 4 | Цонхны амалгааг тосон будгаар гар аргаар ердийн будах | м2 | 30.32 |
| 5 | Модон хананд суулгасан цонхны тавцан буулгах | тавиур | 45 |
| 6 | Цонхны зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 52.8 |
| 7 | Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах | м2 | 13.1 |
| 8 | Цонхны жийрэг резин солих | ширхэг | 45 |
| 9 | Цонхны гадна талд усны хаялга төмөр хийх | м2 | 13.1 |
| 10 | Хананд суулгасан хаалганы битүүмжийг сайжруулан засварлах | хайрцаг | 28 |
| 11 | Одоо байгаа хаалганд цоож сольж суулгах | ш | 20 |

**Шалны ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа паркетэн шалыг хуулах | м2 | 425 |
| 2 | 1 давхрын шалны ОСП хавтанг хуулах | м2 | 248 |
| 3 | ОСП хавтангийн доорх дамнуруун, дэр мод засварлах | м2 | 248 |
| 4 | ОСП хавтанг буцааж хийх | м2 | 248 |
| 5 | Шинээр паркетэн шал хийх /1-2 давхарт/ | м2 | 425 |
| 6 | Шалны хавтанцарыг задлаж буулгах | м2 | 75.88 |
| 7 | 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 75.88 |
| 8 | Шаланд нэг үе ус тусгаарлалт хийх | м2 | 113.72 |
| 9 | Шинээр керамик чулуун хавтан дэвсэж шал хийх | м2 | 75.88 |

**Дотор заслын ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа гипсэн ханын хавтанг буулгах | м2 | 1223.76 |
| 2 | Одоо байгаа гипсэн ханын раманд гипсэн өнгөлгөө 2 давхар хийж угсрах | м2 | 1223.76 |
| 3 | Гипсэн ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 1095.25 |

Яруу сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн засварын ажлын тоо хэмжээ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Дотор хана эмульсэн будгаар будах | м2 | 1095.25 |
| 5 | Керамик хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгаж | м2 | 128.5 |
| 6 | Хиймэл гантигаар өнгөлөх модон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх | м2 | 128.5 |
| 7 | Шинээр хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах | м2 | 128.5 |
| 8 | Одоо байгаа гипсэн тааз буулгах к-0,5 | м2 | 500 |
| 9 | Одоо байгаа раманд гипсэн хавтангаар тааз угсрах | м2 | 500 |
| 10 | Гипсэн таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 500 |
| 11 | Эмульсэн будгаар гипсэн тааз будах | м2 | 500 |
| 12 | Одоо өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах | ш | 31 |
| 13 | Өдрийн лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч | ш | 31 |

**Гадна фасадны засал**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа сайдинг өнгөлгөөний хуучирч муудсан ханын хэсгийг хэсэгчлэн буулгах | м2 | 144.65 |
| 2 | Хуучин фасадны 40 хувь хүртэлх муудсан ханын гадаргууг сайданг хавтанцараар шинээр засаж өнгөлөх | м2 | 144.65 |
| 3 | Гадна ханын өрлөг өнгөлгөөний шатны дараагийн 4м өндөр тутамд нэмэх | м2 | 361.62 |

**Бусад ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа хаяавч бетоноор сэргээж цутгах | м3 | 6.82 |
| 2 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд | м3 | 9.1 |

Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

*Хянасан:*

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Г.Ганболд

*Тоо хэмжээ гаргасан:*

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол