ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Залуучуудын гудамж-01, Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,
Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117
Утас/Факс: (976) 7056 2412
Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2026.02.04 № 1/303

танай _____-ны №_____-т

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

2026 оны төсвийн жилд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих "Монгол хатдын өргөөний их засвар (Баян-Адарга сум)" төсөл, арга хэмжээний баримт бичгийг хүргүүлж байна.

Хавсралт 3 хуудастай.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ЗОЛБОО

1825090009 9076603

2326130354

لسلطة حماية المستهلك في
مجال الاتصالات والتكنولوجيا
سلطة تنظيم الاتصالات
وتقنية المعلومات و
حكومة خانتي ماونسي ذاتي
الحكم

18250000009 ☎ 9076603

فاكس : 9076603 ☎ 18250000009 ، خانتي مانسيسك ، 1 شارع الجمهورية ، مبنى الحكومة ، طابق الحكم الذاتي

البريد الإلكتروني : infoazdtg@khentii.gov.mn

العنوان الإلكتروني : www.khentii.mn

٢٠٢٥/٠١/٢٥ ٤٥٠/٢٥٠٢

قضائي

ملاحظة: _____ و قضائي _____ و رقم

الحكومة لمجلس المستشارين و نائبتي ملاحظة

٦٢٥٢ رقم و الحكومة في ما يتعلق بمعلم أنجلم في الحكومة في الجمهورية المختصة وفق الحكم «الهيئة الوطنية للإعلام و الاتصال و تكنولوجيا المعلومات» (الحكم – المحكمة) المادة ٢ الحكم. المادة الرئيسية و الفرع الإداري ٤ الذي يتعامل الذي ..

الإجراءات ٢٧ الشخص الذي ..

23261140138

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	18
2	Дээврийн хог хаягдал буулгаж автосамосвалд ачих	м3	1
3	Дээврийн 50мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	0.9
4	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	18
5	Дээврийг мембранаар бүрэх	м2	18
6	Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах	1м	10

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үжил эсэргүүцэгч түрхэх	м2	97.5
2	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	97.5
3	Хана, тааз эмульсдэх	м2	97.5

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	65
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	264
3	Хананд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	264
4	Сайн чанарын эмульсэн будгаар гадна хана будах	м2	264

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	32
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	32

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар 580х520х165мм, ГС-1 Ip-31	ком	1
2	Автомат таслуур ВА47-100/3-32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С4, 30кА, 380В	ш	1
4	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1-16А	ш	1
6	Дифференциаль автомат гүйдэл 16а-хүртэл	ш	2
7	Дифференциаль автомат гүйдэл 32а-хүртэл	ш	2

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ РОЗЕТКА, УНТРААЛГА, ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	LED чийдэнтэй хананы ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, 230В, 30Вт, IP65	ширхэг	16
2	LED чийдэнтэй хананы ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, 230В, 30Вт, IP65	ширхэг	8
3	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих 15А, IP20	ширхэг	2
4	Газардуулгын контакттай хоёр туйлт хоёрлосон розетка 16А,IP20	ширхэг	2
5	Газардуулгын контакттай, хамгаалагдсан тагтай розетка IP66, 250В, 25А ил тавих	ширхэг	2
6	Далд утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	6
7	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ширхэг	6
8	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай (1*2,5)мм2 утас сүвлэх ПВ-660	м	100
9	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай (1*4)мм2 утас сүвлэх ПВ-660	м	46
10	Уян пластмассан хоолой ф20мм угсрах	м	80
11	25*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	400
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	80
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	215
4	Бетон нь дэр цутгаж хийх В15	м3	4.3
5	Явган хүний замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	40
6	Явган хүний замын хөтөч хавтан шар өнгөтэй /300*300*60/ хийх	1м2	80
7	Явган хүний замын анхааруулах хавтан шар өнгөтэй /300*300*60/ хийх	1м2	5
8	Явган хүний замын шар, ногоон өнгөтэй хавтан /200*100*60/-гаар хийх	1м2	315
9	Хийн нягтруулагчаар явган замын хавтанг нягтруулах	м2	400

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал, хогийн савь гэрэлтүүлгийн тулгуурын бетон суурь цутгах	м3	2.56
2	Хогийн сав байрлуулах	1ш	4
3	Сандал байрлуулах	1ш	8
4	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой нарны энергийн цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8

Зураг төслийн үнэ 4,000,000 (Дөрвөн сая төгрөг)

УРАНТОД ЦЭГ