МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 010/2026
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харуулах
элтсэн дарга: /Гарын үсэг/
2026 оны 02 сарын 02 өдөр

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: STL 10/25

Захиалагч: Дундговь аймгийн ЗДТГ

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум. БТС Газрын барилгын их засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 382,914,231₮

(гурван зуун наян-хоёр сая, есөн зуун арван-дөрвөн мянга, хоёр зуун гучин-нэгэн төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "СТИЙЛ ЛАЙН" ХХК
Захирал: ...../А.Амартүвшин/
Огноо: 2026.01.10

Хянасан

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../А.Эрдэнэчимэг/
Огноо: 2026.01.10

Монгол Улс
Г.Эрдэнэчимэг
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
006-95
1 389914231₮

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Монгол Улс
Алгаагийн Дариймаа
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
011-100

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../А.Дариймаа/
Төсөв тооцсон огноо: 2026.01.10

Хаяг: ЧД 2-р хороо Хархорин төв. 302 тоот
Имэйл: Darim_a@yahoo.com
Дугаар: 99179352

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б/

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “СТИЙЛ ЛАЙН” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ11-/
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: STL 10/25
4. Төсөвний нэр хаяг, утас, и-майл хаяг: А.Дариймаа 99179352, Algaadarim0615@gmail.com

2. Төсвийн тухай мэдээлэл

- Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 7-р багт байрлах Биеийн тамир спортын газрын барилгад хийсэн STL-10/25 шифртэй засварын ажлын зураг үндэслэн төсөв бодов.
- Барилгын төсөвт одоо байгаа хуучин төмөр дээврийг буулган төмөр бетон бүс цутгаж ган дамнуруун дээр чулуун хөвөн дулаалгатай металл сендвичэн дээвэр хийх, түүнтэй уулзаж буй хар цаасан дээврийн хэсгийг нэмж засварлан 2 үе хар цаас хана руу цоройлгон наах ажлыг тусгав,
- Барилгын дотор тоосгон хамар хана шинээр өрөх, дээвэр хийх хэсэгт гадна хана өндөрлөн өрөх ажлуудыг зохиогчоос өгөгдсөн тоо хэмжээний дагуу тусгав,
- Дотор хана таазны будагтай дотор ханын будгийг хусч цэвэрлэн тодорхой хэсгийн хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будах, дүүжин таазыг буулган шинээр дүүжин тааз хийх зэрэг дотор талын заслын ажлыг хийнэ.
- Дотор хаалгыг буулгаж өнгөлгөөтэй хаалга модон суулгана.
- Шилэн блокоор цонхны хэсэг өрөх
- Одоо байгаа шалыг хуулж зурагт үзүүлсэний дагуу шал шинээр хийнэ.
- Барилгын гадна хаяавчийг буулган шинээр цутгах
- Гадна дотор хаалгыг буулган шинэ хаалга суулгах
- Ариунцэврийн өрөөний одоо байгаа тоноглолыг буулган шинээр тавих
- Шинээр гарч байгаа өрөөнүүдэд хийгдэх цахилгааны монтаж, гэрэлтүүлэг тавих зэрэг ажлууд хийгдэнэ.

<u>Тээвэр:</u>

- Элс хайрга зэрэг материалыг орон нутгаас, Гадаад материал болон бусад материалыг Улаанбаатар хотоос татахаар тээврийн зайг тооцов
- ESTIMATOR PRO программийг ашиглан Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 6 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар баталсан барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНбд81-95-12/ дагуу тооцсон болно. Үүнд:

1. Цалингийн зардлыг Барилга хот байгуулалтын сайдын 2024 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 95 дугаар тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох цаг зэргийн тарифаар тооцов.
2. Материалын орцыг нормын дагуу тооцож, зах зээлийн үнээр тооцов. /БХТ-н 2023 оны 2-р сарын Барилгын мэдээлэл сэтгүүл, зах зээлийн үнэ
3. ХББОСС-ын 2025 оны 138-р тушаалын 2 дугаар хавсралт “Барилгын машин механизм ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ”-ээр тооцов.
4. Тээврийн зардлыг ЗТХ-ны сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар баталсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ын жишиг тарифаар тооцов.
5. Нэмэгдэл, бусад нормчлогдсон зардлыг “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”, БНбД81-12-20-н дагуу тооцов.
6. НД-ын шимтгэлийг 13.5%-иар тооцсон болно.

Тайлбар бичсэн А.Дариймаа

МОНГОЛ УЛС
Алтаагийн
ДАРИЙМАА
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
01-108

	Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум Биеийн тами спортын газрын барилгын засварын ажлын нэгж өртгийн задаргаа				ХҮСНЭГТ-1
№	Барилга угсралтын ажлын				
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ: индексээр
1	а/. Барилга засварын ажил:				
БА	Барилга: Тэнхлэгээрээ 42.96мх21.76м. Давхрын тоо: зоорьгүй 3 давхар. Талбайн хэмжээ 1083.19 м2 Дээвэр: хавтгай хар цаасан дээвэр, чулуун хөвөн дулаалгатай металл сендвичэн хавтан	341,196,840	1083.19	314,993	жишиг үнэ байхгүй
	Барилгын буулгах ажил	22,470,261	1083.19	20,745	
ЦБУ	Сантехникийн засварын ажил	9,182,048	1083.19	8,477	
	Сантехникийн буулгах ажил	394,138	1083.19	364	
ДГ	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	7,990,211	1083.19	7,377	
	Дотор гэрэлтүүлэгчийн буулгах ажил	1,680,733	1083.19	1,552	
	дүн	**382,914,231**	**0**		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
1	Барилга засвар	382,914,231			
	Нийт төсөвт өртгийн дүн	**382,914,231**			

Тайлбар: нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд тээврийн зайн итгэлцүүр 1.15, байгалийн нөлөөллийн итгэлцүүр 1.1, 2016 оны үнийн өсөлтийн итгэлцүүр 1.02, 2024 оны үнийн өсөлтийн итгэлцүүр 1.79, ирээдүйн өртөгт шилжүүлэх итгэлцүүр 1.03-ээр тус тус тооцов.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /А.Дариймаа/
тамга

Төсвийн эксперт

Хянасан: /А.Эрдэнэчимэг/
тамга

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**106,017,937**
2	**Материал**	**127,666,838**
3	**Тээвэр**	**5,103,970**
4	**Машин ашиглалт**	**18,556,669**
	Шууд зардлын дүн	**257,345,414**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/**	**31,740,276**
6	**Ашиг / 15%/**	**43,362,853**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**332,448,543**
7	**НӨАТ 10%**	**33,244,854**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**598,407**
	Дүн	**366,291,804**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**6,648,971**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,324,485**
	Дүн	**376,265,261**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**6,648,971**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**382,914,231**

МОНГОЛ УЛС Алгаагийн ДАРИЙМАА ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН 01-108

Төсөв зохиосон: ...../ А.Дариймаа/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Хана, хамар ханын ажил	65,057,709	17,072,649	31,841,640	1,789,755	756,566	5,111,310	8,485,788
2	Шинээр хийх сэндвичэн дээврийн ажил	94,374,035	13,521,753	52,398,481	9,537,486	2,558,437	4,048,222	12,309,657
3	Хар цаасан дээврийн засварын ажил	3,321,732	953,605	1,593,051	19,218	37,093	285,496	433,269
4	Шалны ажил	9,217,879	2,017,658	4,947,799	116,917	329,115	604,058	1,202,332
5	Хаалга, цонхны ажил	19,742,575	1,387,243	15,216,936	26,716	121,240	415,321	2,575,118
6	Гадна заслын ажил	15,444,223	9,767,597	668,845	39,129	29,907	2,924,281	2,014,464
7	Дотор заслын ажил	83,395,350	42,719,472	12,348,044	4,115,327	545,245	12,789,608	10,877,654
8	Бусад ажил	5,675,738	2,266,429	1,302,361	363,655	324,442	678,537	740,314
9	Буулгах ажил	19,508,823	11,119,814	36,887	2,145,782	332,595	3,329,116	2,544,629
10	Сантехникийн засварын ажил.	7,971,912	1,302,168	5,201,673	2,603	35,802	389,851	1,039,815
11	Сантехникийн буулгах ажил	342,193	229,000	0	0	0	68,559	44,634
12	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	6,937,151	2,684,018	2,111,121	400,082	33,527	803,557	904,846
13	Дотор гэрэлтүүлэгчийн буулгах ажил	1,459,223	976,530	0	0	0	292,359	190,333
	НИЙТ ДҮН:	332,448,543	106,017,937	127,666,838	18,556,669	5,103,970	31,740,276	43,362,853

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн дотор тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.09	2.9 / 2	6.2 / 2.22	19.16 / 6.86	9268 / 7974	177574 / 54700	232,274
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	24.47	3.0 / 2	2.2 / .52	53.86 / 12.65	9412 / 7974	506939 / 100840	607,779
07-500-14	Ялуу Я15.12.14	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403
08-180-06	Цонхонд шилэн гулдмайгаар өрөх	м2	63.48	3.9 / 2	1.52 / .24	96.25 / 15.49	10471 / 7974	1007817 / 123510	1,131,327
12-050-08	Мөн усны хаялга цайрдсан төмрөөр хийх	м2	11.52	3.0 / 2	1.31 / .01	15.13 / .06	9412 / 7974	142396 / 496	142,892
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	27	2.9 / 2	5.39 / 2.26	145.45 / 61.02	9268 / 7974	1347996 / 486573	1,834,570
08-280-15	Мөн хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	83	3.0 / 2	2.31 / .5	191.73 / 41.83	9412 / 7974	1804563 / 333568	2,138,131
15-870-19	Ханын шавардлагын хуванцар тор хананд хийх	м2	83	2.5 / 2	1.03 / .17	85.57 / 14.19	8693 / 7974	743886 / 113175	857,061
15-870-10	Хөөсөнцөр, торны цавууг бэлтгэж хэрэглэх	м2	83	3.3 / 2	.01 /	1 / .02	9765 / 7974	9726 / 199	9,924
15-010-04	Мөн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	83	3.5 / 2	1.61 / .07	133.36 / 5.89	10000 / 7974	1333644 / 46991	1,380,635
10-550-04	Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	13	3.0 / 2	3.1 / .02	40.3 / .26	9412 / 7974	379304 / 2073	381,377

Нийт Хүн/цаг: 782.4 / 158.39 *Үндсэн цалин:*	8,722,373
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,482,803
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,227,278
Нийт цалин:	13,432,454
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,813,381
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,826,814
Ажиллах хүчний зардал:	**17,072,649**

ШИНЭЭР ХИЙХ СЭНДВИЧЭН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-100-10	Төмөр бетон бүс цутгах. в20	м3	6.3	3.0 / 2	13.9 / 2.02	87.55 / 12.73	9412 / 7974	824043 / 101477	925,520
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр СН-1 суулгах	тн	0.053	3.5 / 2	80.9 / 2.84	4.29 / .15	10000 / 7974	42875 / 1199	44,074
09-140-04	Ган дам нуруу ТДН-1 угсрах	тн	1.39	3.8 / 2	11.9 / .03	16.55 / .05	10353 / 7974	171302 / 366	171,668
09-140-04	Дээврийн прогон /СИ төмөр/ холбоосуудын хамт	тн	1.41	3.8 / 2	11.9 / .03	16.78 / .05	10353 / 7974	173767 / 371	174,138

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
09-160-05	Ган дамнуруу төмгийн будгаар 2 удаа будах	тн	1.443	4.0 / 2	10.11 / .01	14.6 / .02	10589 / 7974	154550 / 153	154,703
09-160-07	Ган холбоос, прогоныг төмгийн будгаар 2 удаа будах	тн	1.41	4.0 / 2	10.11 / .02	14.26 / .02	10589 / 7974	151016 / 180	151,196
09-150-04	Ган бүтээцийг угсарч буулгах	м2	2.85	3.0 / 2	.71 / .00	2.02 / .01	9412 / 7974	19008 / 80	19,087
12-140-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх. б=200мм	м2	181	3.4 / 2	2.89 / .07	523.09 / 12.31	9883 / 7974	5169698 / 98144	5,267,842

Нийт Хүн/цаг: 679.14 / 25.33 *Үндсэн цалин:* 6,908,229

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,174,399

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,556,045

Нийт цалин: 10,638,673

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,436,221

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,446,859

Ажиллах хүчний зардал: **13,521,753**

ХАР ЦААСАН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
54-130-02	Хар цаасан дээврийн талбайн эвдэрсэн цементэн тэгшилгээг засварлах	м2	26	3.0 / 2	.84 / .03	21.94 / .7	9412 / 7974	206537 / 5598	212,135
54-200-04	Хар цаасан дээврийн шинээр өрсөн парапетэнд тулж буй уулвар хэсэгт 2үе хар цаас хананд цоройлгон давхарлаж наах	м2	36	2.3 / 2	.83 / .08	30.02 / 2.84	8406 / 7974	252382 / 22678	275,060

Нийт Хүн/цаг: 51.97 / 3.55 *Үндсэн цалин:* 487,194

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 82,823

Нэмэгдэл цалин 37% : 180,262

Нийт цалин: 750,279

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 101,288

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 102,038

Ажиллах хүчний зардал: **953,605**

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-350-04	Чулуун шалыг багсармалаар наах	м2	44.85	3.8 / 2	1.19 / .28	53.42 / 12.65	10353 / 7974	553019 / 100853	653,872
11-160-08	Шалны хавтанцар наах. 300х300х8мм	м2	37.07	3.1 / 2	.94 / .15	34.75 / 5.75	9530 / 7974	331127 / 45817	376,944

Нийт Хүн/цаг: 88.16 / 18.39 *Үндсэн цалин:* 1,030,816

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 175,239

Нэмэгдэл цалин 37% : 381,402

Нийт цалин: 1,587,457

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 214,307

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 215,894

Ажиллах хүчний зардал: **2,017,658**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор хананд модон хаалга усрах	м2	23.73	3.4 / 2	1.24 / .37	29.33 / 8.78	9883 / 7974	289871 / 70013	359,884
10-560-05	2.1х1.35 хэмжээтэй хуванцар рамтай шилэн хаалга угсрах	1 блок	1	3.0 / 2	.88 / .59	.88 / .59	9412 / 7974	8283 / 4705	12,987
10-540-04	Хаалганы хуванцар рамтай тотгон гэгээвч суулгах	м2	2.21	2.5 / 2	1.82 / .06	4.02 / .13	8693 / 7974	34965 / 1057	36,022
10-120-05	Зэвэрдэггүй ган рамтай хатжуулсан шилэн ваакум хаалга угсрах.	м2	10.56	3.5 / 2	1.44 / .35	15.23 / 3.7	10000 / 7974	152275 / 29472	181,747
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.56	3.0 / 2	.43 / .01	4.58 / .07	9412 / 7974	43136 / 589	43,725
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	16	5.0 / 2	.35 / .07	5.6 / 1.15	11634 / 7974	65188 / 9186	74,374

Нийт Хүн/цаг: 59.65 / 14.42 *Үндсэн цалин:* 708,739

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 120,486

Нэмэгдэл цалин 37% : 262,233

Нийт цалин: 1,091,458

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 147,347

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 148,438

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **1,387,243**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-15	Гадна амалгааны засварыг цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	22.28	3.5 / 2	7.66 / .27	170.73 / 6.04	10000 / 7974	1707316 / 48146	1,755,462
57-060-07	Гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	373.96	4.4 / 2	.79 / .00	293.56 / .45	11007 / 7974	3231200 / 3578	3,234,778

Нийт Хүн/цаг: 464.29 / 6.49 *Үндсэн цалин:* 4,990,240

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 848,341

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,846,389

Нийт цалин: 7,684,970

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,037,471

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,045,156

Ажиллах хүчний зардал: **9,767,597**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-54	Цонх хаалганы дотор амалгааны шаврын засвар	м2	50.28	3.0 / 2	3.48 / .25	175.02 / 12.57	9412 / 7974	1647332 / 100233	1,747,565
57-060-01	Хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	948.78	3.1 / 2	1.13 / .00	1074.97 / 4.27	9530 / 7974	10244443 / 34045	10,278,488
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	79.96	4.0 / 2	1.17 / .05	93.55 / 4.16	10589 / 7974	990635 / 33155	1,023,790
10-660-04	Хөнгөн төмөр сараалжин дүүжин тааз угсрах	м2	239.3	3.7 / 2	2.13 / .06	509.71 / 15.08	10236 / 7974	5217381 / 120215	5,337,597
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	111.85	3.5 / 2	2.31 / .00	258.3 / .34	10000 / 7974	2582952 / 2676	2,585,628
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	11.19	1.9 / 2	5.96 / .06	66.73 / .63	7830 / 7974	522526 / 5015	527,540
15-790-11	Эсгий хавтангаар хана өнгөлөх	м2	26.69	4.0 / 2	1.15 / .00	30.64 / .03	10589 / 7974	324448 / 213	324,661

Нийт Хүн/цаг: 2208.92 / 37.06 *Үндсэн цалин:* 21,825,269

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,710,296

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	8,075,349
Нийт цалин:	33,610,914
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,537,473
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,571,084
Ажиллах хүчний зардал:	**42,719,472**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгаж хийх. в7.5	м3	13.9	2.4 / 2	1.1 / 1.49	15.32 / 20.66	8549 / 7974	130964 / 164706	295,670
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.6	2.5 / 2	1.28 / .96	26.31 / 19.82	8693 / 7974	228716 / 158022	386,738
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	15.51	2.4 / 2	1.18 / 1.08	18.37 / 16.81	8549 / 7974	157059 / 134066	291,124
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	325.6	1.0 / 2	.07 / .01	23.44 / 3.91	6536 / 7974	153225 / 31156	184,381

Нийт Хүн/цаг: 83.44 / 61.19

Үндсэн цалин:	1,157,913
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	196,845
Нэмэгдэл цалин 37% :	428,428
Нийт цалин:	1,783,186
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	240,730
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	242,513
Ажиллах хүчний зардал:	**2,266,429**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-05	Төмөр дээвэр буулгах	м2	131.4	2.3 / 2	.13 / .00	16.92 / .39	8406 / 7974	142266 / 3143	145,409
57-010-63	Дүүжин тааз буулгах	м2	373.26	2.0 / 2	.14 / .03	53.75 / 11.2	7974 / 7974	428598 / 89291	517,889
57-010-58	Хана таазны гадаргуугийн хуучин будгийг хусч зүлгэж өнгөлөх	м2	1060.63	2.5 / 2	.35 / .01	371.22 / 6.36	8693 / 7974	3227020 / 50745	3,277,765
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	46.04	2.0 / 2	.09 /	4.24 /	7974 / 7974	33775 /	33,775
57-050-10	Чулуун шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	35.88	3.0 / 2	.18 / .00	6.64 / .04	9412 / 7974	62475 / 286	62,761
53-120-01	Бетон хаяавчийг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	1.39	3.0 / 2	.71 /	.99 /	9412 / 7974	9289 /	9,289

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

51-030-04	Гадна ханын дулаалгатай тоосгон өргийг гараар ухах	м3	6	2.0 / 2	7.71 / 2.43	46.28 / 14.58	7974 / 7974	369069 / 116261	485,330
55-010-02	Цонх буулгах	ш	12	2.5 / 2	4.82 / .2	57.84 / 2.42	8693 / 7974	502803 / 19329	522,132
55-010-02	Гадна дотор хаалга буулгах	ш	14	2.5 / 2	4.82 / .2	67.48 / 2.83	8693 / 7974	586604 / 22550	609,154
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	46.08	2.0 / 2	.04 /	1.89 /	7974 / 7974	15065 /	15,065
01-290-09	Хогийг автомашинаар зөөж хаях	м3	46.08	3.0 / 2	.01 /	.27 /	9412 / 7974	2515 /	2,515

Нийт Хүн/цаг: 627.52 / 37.82 *Үндсэн цалин:* 5,681,085

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 965,784

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,102,001

Нийт цалин: 8,748,870

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,181,097

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,189,846

Ажиллах хүчний зардал: **11,119,814**

САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	6	3.8 / 2	.93 / .02	5.56 / .12	10353 / 7974	57583 / 957	58,540
17-030-06	Душны холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-060-04	Угаагуур тавих	1ш	6	4.0 / 2	4.31 / .04	25.83 / .23	10589 / 7974	273539 / 1847	275,386
17-010-09	Шүршүүр тавих	1ш	1	3.9 / 2	2.13 / .39	2.13 / .39	10471 / 7974	22325 / 3126	25,451
17-040-06	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	6	4.0 / 2	4.15 / .2	24.91 / 1.19	10589 / 7974	263723 / 9473	273,196
17-050-04	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / .07	2.11 / .07	10589 / 7974	22359 / 585	22,944

Нийт Хүн/цаг: 61.47 / 2.03 *Үндсэн цалин:* 665,274

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 113,097

Нэмэгдэл цалин 37% : 246,152

Нийт цалин: 1,024,523

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 138,311

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 139,335

Ажиллах хүчний зардал: **1,302,168**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САНТЕХНИКИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2	3.2 / 2	1.83 / .05	3.67 / .1	9647 / 7974	35366 / 797	36,163
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	2	3.5 / 2	3.44 / .09	6.88 / .18	10000 / 7974	68800 / 1435	70,235
64-040-05	Ханын хөтөвч буулгах	ш	1	3.0 / 2	1.09 / .04	1.09 / .04	9412 / 7974	10278 / 319	10,597

Нийт Хүн/цаг: 11.64 / .32 *Үндсэн цалин:* 116,995

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 19,889

Нэмэгдэл цалин 37% : 43,288

Нийт цалин: 180,173

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 24,323

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 24,504

Ажиллах хүчний зардал: **229,000**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-04	1х60вт чадалтай лэд чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	ш	42	3.2 / 2	3.02 / .08	126.92 / 3.44	9647 / 7974	1224436 / 27462	1,251,898
38-520-10	1х20вт чадалтай лэд чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	2	3.0 / 2	.82 / .01	1.64 / .02	9412 / 7974	15436 / 159	15,595
20-170-04	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас	м	122	2.8 / 2	.07 / .03	8.17 / 3.66	9124 / 7974	74580 / 29185	103,764

Нийт Хүн/цаг: 136.74 / 7.12 *Үндсэн цалин:* 1,371,258

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 233,114

Нэмэгдэл цалин 37% : 507,365

Нийт цалин: 2,111,737

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 285,085

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 287,196

Ажиллах хүчний зардал: **2,684,018**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-130-01	Хуучин гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	39	2.7 / 2	1.38 / .05	53.82 / 1.95	8981 / 7974	483357 / 15549	498,907

Нийт Хүн/цаг: 53.82 / 1.95 *Үндсэн цалин:*	498,907
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	84,814
Нэмэгдэл цалин 37% :	184,595
Нийт цалин:	768,316
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	103,723
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	104,491
Ажиллах хүчний зардал:	**976,530**
Бүгд хүн/цаг: ***5309.15 / 374.07*** **Бүгд цалин:**	***54,164,293***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**9,207,930**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**20,040,788**
Нийт цалин:	**83,413,011**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**11,260,756**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**11,344,169**
Ажиллах хүчний зардал:	**106,017,937**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	21.41	12,701	271,979
	Авто машин	0	32,442	27
2028	Автокран 5тн	21.05	71,977	1,515,092
	Автомашин	0.08	32,442	2,656
	Автамошин	0.01	0	0
				1,789,755

ШИНЭЭР ХИЙХ СЭНДВИЧЭН ДЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.14	71,977	154,175
	Таслагч	53.03	10,872	576,575
	Тавлагч	83.08	19,124	1,588,803
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.98	11,750	11,474
9002	Хийн өрөм	1.12	22,881	25,627
3027	Цахилгаан өрөм	83.08	12,701	1,055,186
9024	Буун цацагч	2.27	18,704	42,459
2028	Автокран 5тн	75.31	71,977	5,420,806
	Автомашин	0.36	32,442	11,610
3027	Гагнуурын аппарат	14.35	19,064	273,515
9023	Гүний доргиур	2.86	15,121	43,221
2034	Гинжит кран 16-20тн	2.18	153,066	334,036
				9,537,486

ХАР ЦААСАН ДЭЭВРИЙН ЗАСВА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.27	71,977	19,218
				19,218

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.3	71,977	93,617
	Автомашин	0.72	32,442	23,300
				116,917

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.28	71,977	20,382
	Автомашин	0.2	32,442	6,335
				26,716

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.54	71,977	39,129
				39,129

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	83.99	10,872	913,186
3027	Цахилгаан өрөм	90.46	12,701	1,148,874
	Шурупдэгч машин	155.07	12,701	1,969,498
2028	Автокран 5тн	0.92	71,977	65,866
	Автомашин	0.55	32,442	17,903
				4,115,327

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин	0.00	32,442	72
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	16.25	22,375	363,583
				363,655

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	11.06	95,233	1,053,201
1017	Бульдозер	0.02	1,516,250	27,249
2028	Автокран 5тн	14.77	71,977	1,063,201
	Автомашин	0.07	32,442	2,131
				2,145,782

САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.01	71,977	576
	Автомашин	0.06	32,442	2,028
				2,603

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	31.5	12,701	400,082
				400,082

НИЙТ ДҮН: 18,556,669

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	9.16	18,315	10.93	5	1	453.71	31,474
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	13.25	291,436	19.87	10	1	348.9	69,329
1-4913	Хуванцар тор	м2	8,000	83.83	670,640	0.18	260	2	280.66	13,103
1-5114	Хуванцар торны цавуу	кг	2,500	539.5	1,348,750	0.62	260	2	280.66	45,273
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.12	319	0	260	2	280.66	10
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	18,000	11.64	209,434	0.07	260	1	216.56	3,931
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.91	342,342	0.93	260	1	216.56	52,536
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.83	309,640	0.84	260	1	216.56	47,518
1-0863	Шураг	кг	2,800	0.4	1,130	0	260	2	280.66	33
1-4529	Шохой	тн	266,207	1.32	351,992	1.61	20	1	323.62	10,441
	Шилэн хөвөн хавтанцар	м3	48,000	0.78	37,440	0.31	260	3	391.34	31,606
1-1268	Шилэн блок	ш	12,000	1587	19,044,000	2.81	260	2	280.66	204,976
1-2703	Ялуу я 15.12.14	ш	21,000	1	21,000	0.06	5	1	453.71	138
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	44.35	155,232	0.05	260	2	280.66	3,657
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.07	179,360	0.07	260	1	216.56	4,003
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.00	8,968	0.00	260	1	216.56	200
	Гал дэмждэггүй хөөсөнцөр. нягт 15кг/м3	м2	29,920	84.66	2,533,027	0.39	260	3	391.34	39,280
1-3836	Гипсэн хавтан	ш	9,000	13	117,000	0.07	260	2	280.66	5,217
	Гипсэн зуурмаг	м3	95,000	0.00	247	0.00	260	1	216.56	264
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	12.66	4,638,960	50.33	5	1	453.71	114,181
1-4151	Дүнзэнцэр 15х5	м3	242,000	0.13	31,460	0.08	260	1	216.56	4,758
4-0001	Модон тоосго	ш	50	25.2	1,260	0.03	260	1	216.56	1,504
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	545	332	180,940	0.38	260	2	280.66	27,861
1-4910	BellVe eb-642 хөөсөнцөр торны цавуу	кг	2,500	539.5	1,348,750	0.62	260	2	280.66	45,273
					31,841,640					**756,566**

ШИНЭЭР ХИЙХ СЭНДВИЧЭН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	2.9	41,123	0.00	260	1	216.56	163

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	18,000	5.79	104,256	0.01	260	3	391.34	589
1-0671	Сийрс	м2	500	6.33	3,163	0.00	260	2	280.66	231
1-4271	Ус	м3	2,000	1.21	2,429	1.47	5	2	583.93	4,290
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	4,500	21.72	97,740	21.85	260	1	216.56	1,230,051
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	600	6154	3,692,400	0.06	260	1	216.56	3,465
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	2,500	72.4	181,000	0.42	260	1	216.56	23,644
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.04	776	0.05	10	1	348.9	185
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	8,500	0.57	4,845	0.01	260	2	280.66	998
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	50	1448	72,400	0	260	2	280.66	0
1-0795	Тос	кг	1,000	16	16,002	0.02	260	2	280.66	1,460
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	12.24	218,351	0.02	260	2	280.66	1,152
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	7.81	128,117	0.27	260	2	280.66	19,382
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	5.57	15,418	0.01	260	2	280.66	468
1-4334	Хайрга	м3	22,390	5.1	114,256	10.89	26	2	392.84	111,279
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.3	6,060	0.00	260	3	391.34	412
1-5005	Чулуун хөвөн дулаалгатай дээврийн сендвич хавтан 200мм	м2	157,900	182.81	28,865,699	3.29	260	1	216.56	185,278
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.39	893,943	2.44	260	1	216.56	137,186
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.00	755	0.00	20	1	323.62	22
1-0879	Электрод	кг	2,500	3.62	9,050	0.00	260	2	280.66	306
1-0879	Электрод э-42	кг	4,888	25.96	126,900	0.03	260	2	280.66	2,198
1-0878	Электрод э-50	кг	5,600	6.84	38,291	0.01	260	2	280.66	579
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	25,366	2.1	53,276	0.00	260	1	216.56	134
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.00	1,642	0.00	260	1	216.56	101
1-0517	Бэхэлгээ төмөр сн-1	кг	4,000	53	212,000	0.06	260	2	280.66	4,370
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.28	1,651	0	260	1	216.56	12
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.79	1,986,648	0.79	260	1	216.56	44,341
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.04	99,332	0.04	260	1	216.56	2,217
1-4543	Голын элс	м3	24,500	2.77	67,914	4.57	10	1	348.9	15,958
1-3825	Ган бүтээц	кг	4,000	1.14	4,560	0.00	260	1	216.56	83
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	5,200	16.68	86,736	0.02	260	1	216.56	939
1-3825	Ган дамнуруу тдн-1	кг	5,200	1390	7,228,000	1.81	260	1	216.56	101,744
1-3825	Дээврийн прогон. си төмөр /угсрах хэрэгслийн хамт/	кг	3,800	1410	5,358,000	1.83	260	1	216.56	103,208
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	25.34	88,690	0.15	260	1	216.56	8,561

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0128	Дюбель	ш	2,500	724	1,810,000	4.09	260	2	280.66	298,498
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	0.01	3,105	0.00	260	1	216.56	194
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	0.08	47,977	0.05	260	1	216.56	2,767
1-0410	Маажин	кг	1,800	3.69	6,641	0.00	260	2	280.66	339
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	197.29	690,515	4.47	260	1	216.56	251,608
1-0417	Олс	кг	54,375	0.35	18,820	0	260	2	280.66	26
					52,398,481					**2,558,437**

ХАР ЦААСАН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	0.34	676	0.41	5	2	583.93	1,194
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.58	12,756	0.87	10	1	348.9	3,034
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.16	438	0	260	2	280.66	13
1-0358	Хөрсжүүлэгч праймер	кг	4,451	43.2	192,283	0.05	260	2	280.66	3,562
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас рпм-300	м2	8,531	82.8	706,367	0.09	260	2	280.66	6,405
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.15	55,657	0.15	260	1	216.56	8,541
1-0051	Праймер	кг	3,338	187.2	624,874	0.2	260	2	280.66	14,343
					1,593,051					**37,093**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4300	600х600х10мм чулуу шал	м2	38,822	56.06	2,176,458	1.12	260	2	280.66	81,369
1-4271	Ус	м3	2,000	1.93	3,859	2.32	5	1	453.71	6,720
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.92	130,288	8.88	10	1	348.9	30,994
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	5,564	47.99	267,014	0.06	260	2	280.66	4,237
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.66	994,317	2.71	260	1	216.56	152,589
1-4300	Шалны хавтанцар. 300х300х8мм	м2	35,607	38.55	1,372,750	0.78	260	1	216.56	44,153
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.44	3,114	0.09	260	3	391.34	9,052

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4,947,799 **329,115**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4380	Хуванцар рамтай тотгон гэгээвч	м2	177,273	2.21	391,773	0.1	5	2	583.93	278
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.06	171	0	260	2	280.66	5
1-0754	Цоож	ш	38,000	16	608,000	0.02	260	2	280.66	1,451
1-0863	Шураг	кг	2,800	0.04	98	0	260	2	280.66	3
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	6,866	0.79	5,394	0	260	2	280.66	65
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	2.64	18,931	0.00	260	3	391.34	325
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	8.9	31,146	0.01	260	2	280.66	734
1-4412	Зэвэрдэггүй ган рамтай хатжуулсан шилэн ваакум хаалга угсрах.шилний зузаан 10мм	м2	843,053	10.56	8,902,640	0.87	260	2	280.66	63,804
	Пластмасан хаалга 21х1,35	блок	275,482	1	275,482	0.04	260	2	280.66	2,627
1-4325	Өнгөлгөөтэй модон хаалга. /дотор/	м2	210,000	23.73	4,983,300	0.71	260	2	280.66	51,948

15,216,936 **121,240**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	0.27	548	0.33	5	1	453.71	959
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.78	17,252	1.18	10	1	348.9	4,104
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	1.68	11,465	0.00	260	2	280.66	141
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	3.74	16,828	0.01	260	2	280.66	555
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.15	57,853	0.16	260	1	216.56	8,878
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.36	95,740	0.44	20	1	323.62	2,840
1-0859	Шаваас	кг	350	8.98	3,141	0.01	260	2	280.66	792
1-1296	Эмульс	кг	3,773	123.41	465,614	0.16	260	2	280.66	11,617
1-0410	Маажин	кг	1,800	0.22	404	0	260	2	280.66	21

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

668,845 **29,907**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	1.51	3,025	1.75	5	1	453.71	4,860
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.83	40,353	2.75	10	1	348.9	9,599
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	56.93	387,842	0.07	260	2	280.66	4,777
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.01	15	0	260	2	280.66	0
1-4288	Ханын хавтанцар /плита/ 30х30	м2	24,533	120.8	2,963,537	2.26	260	1	216.56	127,326
1-5032	Хөнгөн төмөр сараалжин дүүжин тааз	м2	19,800	244.09	4,832,903	2.2	260	2	280.66	160,302
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	38.85	174,807	0.08	260	2	280.66	5,760
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.15	57,805	0.16	260	1	216.56	8,871
1-0863	Шураг	кг	2,800	2.4	6,717	0.00	260	2	280.66	198
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.21	55,681	0.26	20	1	323.62	1,652
1-0859	Шаваас	кг	350	316.89	110,912	0.38	260	2	280.66	27,980
1-1296	Эмульс	кг	3,773	493.37	1,861,468	0.64	260	2	280.66	46,442
1-5058	Эсгий хавтан	м2	22,920	28.02	642,322	0.03	260	2	280.66	2,045
1-5059	Эсгий хавтан наах цавуу	кг	1,800	4.76	8,575	0.01	260	2	280.66	400
	Барилгын гипс	кг	524	0.01	4	0	260	1	216.56	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	1.91	191	0.00	0	1	960.47	0
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	522.91	156,874	0.54	260	1	216.56	30,326
1-3836	Гипсэн хавтан	м2	6,193	79.96	495,192	1.17	260	2	280.66	85,422
	Дэгээ төмөр	ш	500	79.96	39,980	0.00	260	2	280.66	264
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	4,500	6.7	30,152	0.01	260	2	280.66	553
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	555,500	0.4	222,089	0.26	260	1	216.56	14,632
1-0134	Замаск	кг	336	41.38	13,905	0.05	260	2	280.66	3,805
1-0410	Маажин	кг	1,800	97.25	175,050	0.12	260	2	280.66	8,942
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	12.34	68,643	0.01	260	2	280.66	1,089

12,348,044 **545,245**

БУСАД АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	5.7	11,396	5.7	5	1	453.71	12,926
1-4334	Хайрга	м3	22,390	9.92	222,212	17.37	26	1	296.55	133,913
1-4025	Цемент	тн	374,242	2.41	902,021	2.46	260	1	216.56	138,425
1-4543	Голын элс	м3	24,500	6.81	166,733	11.23	10	1	348.9	39,178
					1,302,361					**324,442**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	1.2	2,407	1.46	5	2	583.93	4,251
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.41	9,044	0.62	10	1	348.9	2,151
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.03	12,956	0.04	260	1	216.56	1,988
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.05	12,480	0.06	20	1	323.62	370
	Барилгын хог	м3	0	46.08	0	64.51	15	1	334.65	323,834
					36,887					**332,595**

САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397,853	6	2,387,118	0.24	260	2	280.66	17,404
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.6	840	0	260	2	280.66	56
1-4271	Ус	м3	2,000	0.00	4	0.00	5	1	453.71	4
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	159	0.01	10	1	348.9	38
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	90,000	6	540,000	0.02	260	2	280.66	1,814
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.69	3,460	0	260	2	280.66	65
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	3.68	5,520	0.00	260	1	216.56	251
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	109,581	1	109,581	0.03	260	2	280.66	1,883
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	683	0.00	260	1	216.56	105
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	0.68	1,910	0	260	2	280.66	56
2-1156	Шаазан угаагуур. сифоны хамт	ком	163,997	6	983,982	0.1	260	2	280.66	7,625

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1329	Шуршуур	иж	970,000	1	970,000	0.08	260	2	280.66	5,823
1-0879	Электрод э-42	кг	4,888	0.00	15	0	260	2	280.66	0
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	0.12	720	0	260	2	280.66	11
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	2,600	0.4	1,040	0	260	2	280.66	30
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	1.63	13,040	0.00	260	2	280.66	123
1-0128	Дюбель	кг	3,200	0.76	2,435	0	260	2	280.66	63
2-1428	Душны холигч	иж	160,000	1	160,000	0.00	260	2	280.66	302
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	0.6	780	0	260	2	280.66	46
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3,000	0.48	1,440	0	260	2	280.66	45
1-0410	Маажин	кг	1,800	0.35	623	0	260	2	280.66	32
1-0417	Олс	кг	54,375	0.34	18,324	0	260	2	280.66	25
					5,201,673					**35,802**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3,000	0.02	74	0	10	2	461.73	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.01	4,715	0.01	260	1	216.56	724
3-4635	1х50вт чадалтай лэд чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	ш	44,640	42	1,874,880	0.21	512	2	280.66	30,177
3-5471	1х20вт чадалтай лэд чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	36,560	2	73,120	0.01	0	2	0	0
3-2820	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас. пв-660	м	1,260	125.66	158,332	0.13	63	2	331.84	2,627
					2,111,121					**33,527**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **127,666,838** **5,103,970**