БАТЛАВ

РЭНЧИНЛХҮМБЭ СУМЫН ЗДТГ-ЫН
ДАРГА О.ЭНХТҮВШИН

2025 оны 12 сарын 01 Хөндий

Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Хөндий 1-р багийн нутагт орших Хөгийн голын гүүрэнд засвар шинэчлэлт хийх ажлын даалгавар

Зорилго: Хөгийн голын гүүр нь 1-р багийн ард иргэдийн сумын төвтэй зорчих, аялал жуулчлал хөгжүүлэх, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдүүлэх, нутаг сэлгэн нүүх төв зам тул гүүрийг байнгын ашиглалттай аваар осолгүй иргэдийг амгалан тайван зорчуулахад оршино.

1. Хөгийн голын гүүр нь нийт 10 метрийн урттай 11 үетэй өргөн нь 3 метр гүүр бөгөөд баригдсанаас хойш 24 жил болж ашиглалтын хугацаа дууссан тул гүүрийг хуучин усанд идэгдэж цээл үүссэн газраас нь баруун тийш 5 метр зөөж барина.
2. Гүүрийн тулгуур 10-16 байшинг шинээр барина. Байшин нь 4м*12 ширхэг 25-30 см-ийн голчтой модтой 4 тал байшин байна. Тулгуур байшинг 20см-ийн голчтой гол хуваасан модоор бүрэн шаллаж чулуугаар дүүргэнэ.
3. Даацын нурууны суурь байшин тус бүр дээр 30см-ийн голчтой 8 метрийн 1 ширхэг 5 метрийн 2 ширхэг мод байрлуулж бэхэлнэ.
4. Даацын нуруу нь 7-10 метрийн урттай 35 см-ийн голчтой 10-16 үе байна. Даацын нурууны үе тус бүр нь 8 ширхэг мод байна.
5. Даацын нуруун дээр хар шалыг хөндлөн тал руу нь 3 метрийн урттай гол хуваасан 30 см-ийн голчтой 360 ширхэг модоор гол хуваасан талыг уруу нь харуулан байрлуулж 10 метрийн урттай 35 см-ийн гол хуваасан модоор даруулж 3 метр тутамд даацын нуруутай скаоб, иоржаар бэхэлнэ.
6. Хар шалан дээр байрлах цагаан шал нь 10 см-ийн зузаантай 20 см-ийн өргөнтэй 4 метрийн урттай 13 ширхэг банз нь нэг үе болно. Нийт 27 үе байна.
7. Цагаан шалыг хар шалтай нь амыг нь даруулж хадаж бэхэлнэ.
8. Гүүрийн хашлагыг 50 см-ийн өндөртэй 5 метрийн урттай 10*10 см-ийн харьцаатай 2 ширхэг палк модоор хийж, 1 үе тус бүрт 3 ширхэг 50 см-ийн шон байрлуулна.
9. Хашлаганд нэг талдаа 22 үе нийт 44 үе байна.
10. Гүүрийн 2 талд мал оруулж гаргах зориулалтаар15 см-ийн голчтой 4 метрийн урттай 60 см-ийн өндөртэй 8 тал хашаа барина.
11. Гүүрийн 2 талд даацын тэмдэглэгээ байршуулна.
12. Гүүрийн урд талд 3 метрийн өндөртэй 20 см-ийн голчтой 20 шон байрлуулж 4 метрийн урттай өргөдөг хаалт хийнэ.
13. Гүүрийн хашлага, даацын тэмдэг байрлуулах шон, хаалт модыг улаан цагаан өнгөөр алаглуулан будна.
14. Гүүрний 2 талд тус бүр 6 дүмбэ суулгаж гүүрийн хашлаганы бүх шон дүмбэн дээр гэрэл ойдог тууз наана.
15. Гүүрийг захиалагчийн даалгаврын дагуу гэрээнд заасан хугацаанд багтаан хийж гүйцэтгэнэ.

Хөгийн голын гүүрийн засвар шинэчлэлтэнд шаардагдах модны тооцоо

2025.12.01 **Хөндий**

1. Шинэ байшин барих 10-16 байшинд 30 см-ийн голчтой 4 метрийн урттай 528-768 ширхэг мод

2. Даацын нуруунд 7-10 метрийн урттай 35 см-ийн голчтой 10-16 үенд 128 ширхэг мод нэг үенд 8 ширхэг мод байна.

3. Хар шаланд 30 см-ийн голчтой 3 метрийн урттай гол хуваасан 360 ширхэг мод
4. Цагаан шал нь нэг үендээ 4 метрийн урттай 20 см-ийн голчтой 13 ширхэг гол хуваасан мод байна. Нийт 27 үе 351 ширхэг мод байна.

5. Даруулга мод нь 10 метрийн урттай 35 см-ийн голчтой 22 ширхэг гол хуваасан мод байна.
6. Хашлаганд 10*10 харьцаатай 5 метрийн урттай 44 ширхэг мод орно.

7. Хашлагны шон нь 50 см-ийн урттай 15 см-ийн голчтой 46 ширхэг мод байна.

8. Гүүрийн 2 талд 15 см-ийн голчтой 4 метрийн урттай 8 үенд 32 ширхэг мод орно.
9. Тэмдэглэгээ байрлуулах 2,5 метрийн урттай 15 см-ийн голчтой 2 ширхэг мод

10. Гүүрийн 2 талд 1 метрийн урттай 15 см-ийн голчтой 8 ширхэг дүмбэний мод

11. Гүүрийн хаалт хийхэд 4 метрийн урттай 20 см-ийн голчтой 2 мод байна.

12. Хаалтанд 4 метрийг урттай 10*10 хэмжээтэй палк байна.

Захиалагчийн санал боловсруулсан:

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч		Б. Энхцэцэг
Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч		С. Баттулга
Хөндий багийн Засаг дарга		Ц. Дэмбэрэл

Хөгийн голын гүүр засварлахад шаардагдах материал болон бусад зардлын тооцоо

2025.12.01 **Хөндий**

№	Зарцуулах материал	Хэмжих нэгж	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Мод ачих бензин /ресс/	2000 литр	3400	6.800.000
2	Хөрөөний бензин /мод унагах банз зүсэх/	500 литр	3400	1.700.000
3	Масло /хөрөө болон машинд хийх/	100 литр	12000	1.200.000
4	Мод цагаалах, мод ачих	500 литр түлш	3660	1.830.000
5	Хадаас /гүүрийн шал болон хашлага хадах/	50 кг	8500	425.000
6	Туузан хөрөөний ир	20 ширхэг	150000	3.000.000
7	Хөрөөний ир	10	85000	850.000
8	Байшингийн заадал бэхэлэх ёорж	600 ширхэг	2000	1.200.000
9	Нуруу бэхлэх скаоб	100 ширхэг	5000	500.000
10	Хоол хүнс бусад	30 хоног	200000	9.000.000
11	Модны гоожин	м3	33.500.000	25.600.000
12	Цалин /11 хүн*30 өдөр/	30 хоног	120000	26.400.000
13	Будаг /улаан цагаан өнгө тэмдэглэгээ хийх	4 литр	12000	48.000
14	Оохор /хашлага будах/	20 кг	7500	150.000
15	Шохой	10 кг	6000	60.000
16	Давс	10 кг	3500	35.000
17	Гэрэл ойдог наалт	1 боодол	50000	50.000
18	Зургийн зардал	-----	4.500.000	10.000.000
19	Талбай тусгаарлалт	40 га	75000	3.000.000
20	Нөхөн сэргээлт	40 га	120000	4.800.000
21	Хүн амын орлогын албан татвар /10 хувь/	-----		11.000.000
22	Бусад зардал			2.700.000
23	Бүгд дүн			110.000.000

Захиалагчийн санал боловруулсан:

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч Б. Энхцэцэг

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч С. Баттулга

Хөндий багийн Засаг дарга Ц. Дэмбэрэл

Захиалагчийн даалгаврыг хянасан:

Сумын ЗДТГ-ын дарга О. Энхтүвшин

Хөгийн голын гүүрний засвар шинэчлэлт хийхэд шаардагдах хөрөнгийн тооцоо

2025.12.01 **Хөндий**

№	Төсөвийн задаргаа	Мөнгөн дүн
1	Нийт төсөв	110.000.0000
2	Тээврийн зардал	11.600.000
3	Зураг төсөл	10.000.000
4	Шаардагдах материалын өртөг/модноос бусад/	8.500.000
5	Хоол хүнс бусад	9.000.000
6	Цалин	26.400.000
7	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	11.000.000
8	Талбай тусгаарлалт	3.000.000
9	Ойн нөхөн сэргээлт	4.800.000
10	Модны гоожин /мод/	22.000.000
11	Техникийн засвар	2.700.000
12	Тулгуур байшинг дүүргэх хайраг,дайраг	1.000.000
13	Бүгд	110.000.000

Тооцоо гаргасан: Багийн Засаг дарга Ц.Дэмбэрэл

Хөгийн голын гүүрний засвар шинэчлэлтийн ажилд ашиглагдах техник хэрэгсэл

1. Унагалдай трактор
2. Сонсмол ногоон машин
3. Сонсмол HOWO
4. Бусад