1.3.1. ГОЛ СУВАГ-3. L-1350М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	1000м3	25.91
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	1.17
3	Овоолго/механизмаар	1000 м3	3.28
4	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	1.15
5	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	20.45
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог механизмаар тарааж тэгшлэх	1000м3	23.79
7	Үерийн далангийн хавтан. 2.5х2.0х0.15м	100ш	21.07
8	Үерийн далангийн хавтан. 1.8х1.0х0.12м	100ш	48.65
9	Бетон чигжээс хийх. В20	100м3	2.94
10	Бетон бэхэлгээ цутгах. В20	100м3	1.1
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	420.04

1.3.2. ЯВГАН ГҮҮР. 18.2М*1.2М. 1 ШИРХЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган гүүрийн хэсгийг гараар засч ухах. III зэрэг	1000м3	0.0042
2	Явган гүүрийн бетон тулгуур цутгах. В25	м3	4.8
3	Арматур байрлуулах	100тн	0.0012
4	Бетон тулгуурийн хөрстэй харьцах хэсэгт хар тосон ус тусгаарлагч 2 үе хийх	м2	10.2
5	Гүүрний зорчих хэсгийн металл хийц угсрах	тн	6.6
6	2 удаа будах	тн	6.6
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	5.95

1.3.3. УС ОРУУЛГА БУЮУ АВТОМАШИНЫ ГАРАМ. 10М*7.5М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	1000м3	0.14
2	Үерийн далангийн хавтан. 2.5х2.0х0.15м	100ш	0.3
3	Ухлагаас илүү гарсан шороог механизмаар тарааж тэгшлэх	1000м3	0.14
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.47

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.3.4. ТУНГААГУУР-3.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	1000м3	5.67
2	Тунгаагуурын дотор налууг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м2	0.21
3	Тунгаагуурын орц гарцын хэсгийг механизмаар ухах. III зэрэг	1000м3	0.61
4	Ухлагаас илүү гарсан шороог механизмаар тарааж тэгшлэх	1000м3	5.67
5	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр. t=20см	100м3	0.43
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	14.34

1.4.1. ГОЛ СУВАГ-4. L=3225М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-060-17	Үерийн далангийн хавтан. 2.5х2.0х0.15м	100ш	1.93
33-060-14	Үерийн далангийн хавтан. 1.8х1.0х0.12м	100ш	48

3.1.1. СУВАГ. 3-1. L=552М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих, зөөх. III зэрэг	1000м3	14.54
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.69

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Овоолго/механизмаар	1000 м3	0.03
4	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.01
5	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=10см	100м3	8.11
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.66
7	Үерийн далангийн хавтан. 1.0х1.0х0.12м	100ш	15.84
8	Үерийн далангийн хавтан. 2.5х2.0х0.15м	100ш	8.11
9	Бетон чигжээс хийх. B20	100м3	2.59
10	Бетон бэхэлгээ цутгах. B20	100м3	0.62
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	333.74

3.1.2. СУВАГ. 3-2. L=1127М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих. III зэрэг	1000м3	7.23
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.31
3	Овоолго/механизмаар	1000 м3	1.07
4	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.22
5	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=10см	100м3	1.69
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.31
7	Үерийн далангийн хавтан. 1.5х2.0х0.15м	100ш	5.64
8	Үерийн далангийн хавтан. 1.5х1.0х0.12м	100ш	39.16
9	Бетон бэхэлгээ цутгах. B20	100м3	2.3
10	Бетон чигжээс хийх. B20	100м3	0.38
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	272.02

3.1.3. УС ГАРГУУР-8. ВХН=1.5*1.5М. 7М*1 ЭГНЭЭ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=0.2м	100м3	0.025
2	Төмөр бетон хоолой цутгах. B25. bxh=1.5*1.5м. l=7м	м3	8.75
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (-)	тн	-0.255
4	Толгой хана цутгах. t=0.3м. B25	100м3	0.097
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.008
6	Хар тосон ус тусгаарлагч 2 үе хийх	100м2	0.56
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	19.1

3.1.4. УС ГАРГУУР-9. ВХН=1.5*1.5М. 7М*1 ЭГНЭЭ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=0.2м	100м3	0.025
2	Төмөр бетон хоолой цутгах. B25. bxh=1.5*1.5м. l=7м	м3	8.75
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (-)	тн	-0.255
4	Толгой хана цутгах. t=0.3м. B25	100м3	0.097
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.008
6	Хар тосон ус тусгаарлагч 2 үе хийх	100м2	0.56
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	19.1

3.2.1. СУВАГ. 4-1. L-312М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих. III зэрэг	1000м3	1.87
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.08
3	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=10см	100м3	1.53
4	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.08
5	Үерийн далангийн хавтан. 0.8х1.0х0.12м	100ш	5.94
6	Үерийн далангийн хавтан. 0.5х2.0х0.15м	100ш	1.52
7	Бетон чигжээс хийх. В20	100м3	0.75
8	Бетон бэхэлгээ цутгах. В20	100м3	0.47
9	Зуурмаг бэлтгэх	м3	126.84

3.2.2. СУВАГ. 4-2А. L-387М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих. III зэрэг	1000м3	2.17
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.095
3	Овоолго/механизмаар	1000 м3	0.002
4	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.00033
5	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=10см	100м3	1.9
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.096
7	Үерийн далангийн хавтан. 0.8х1.0х0.12м	100ш	7.37
8	Үерийн далангийн хавтан. 0.5х2.0х0.15м	100ш	1.89
9	Бетон чигжээс хийх. В20	100м3	0.92
10	Бетон бэхэлгээ цутгах. В20	100м3	0.58
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	156.4

3.2.3. СУВАГ. 4-2Б. L-422М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих. III зэрэг	1000м3	2.17
2	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.073
3	Овоолго/механизмаар	1000 м3	0.04
4	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.01
5	Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=10см	100м3	2.07
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.073
7	Үерийн далангийн хавтан. 0.8х1.0х0.12м	100ш	8.06
8	Үерийн далангийн хавтан. 0.5х2.0х0.15м	100ш	2.06
9	Бетон чигжээс хийх. В20	100м3	1.01
10	Бетон бэхэлгээ цутгах. В20	100м3	0.63
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	173.79

3.2.4. СУВАГ. 4-2В. L-450М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих. III зэрэг	1000м3	1.63
2	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	1000м3	0.07
3	Шуудууны ухлагыг гараар засч тэгшлэх. III зэрэг	1000м3	0.004
4	Овоолго/механизмаар	1000 м3	0.004
5	Овоолгын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.001
6	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих, зөөх	1000м3	0.07
7	Бетон бэлтгэл үе. В7.5	м3	126.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Төмөр бетон суваг цутгах. B25. 1.5x0.8x0.15м	100м3	2.3
9	Арматур байрлуулах (+)	100тн	0.19
10	Хэв гажилтын заадас. PVC waterstop (өргөн b=125 мм)	м	19
11	Хүчитгэсэн төмөр бетон хавтан цутгах. B25. 3.0x8.0x0.8м	100м3	0.072
12	Арматур байрлуулах (+)	100тн	0.0069
13	Хамгаалалтын төмөр хайс. h=1.0м	у\м	902
14	Хайсыг төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	18.96
15	Зуурмаг бэлтгэх	м3	372.27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.4.1. ГОЛ СУВАГ-4. L=3225М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үерийн далангийн хавтан. 2.5х2.0х0.15м	100ш	1.93
2	Үерийн далангийн хавтан. 1.8х1.0х0.12м	100ш	48