Д/д		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт тоо хэмжээ		Нийт тоо хэмжээ	Нийт тоо хэмжээ	Нийт тоо хэмжээ
				I хэсэг Км100+920 - Км109+900, 6 гарцын хамт	II хэсэг Км115+200 - Км122+200, 2 гарц, 2 цаснаас хамгаалах далангийн хамт	II хэсэг Км122+200 - Км134+800, 1 гарц	III хэсэг Км245+500 - Км248+600	IV хэсэг Км261+800 - Км265+525, Км266+230 - Км270+395, 2 гарцны хамт
			Урт/км	8.98	7	12.6	3.1	7.89
ЗАЙ								
	1	Ус	урт/км	10	10	10	15	10
	2	Шороон орд	урт/км	5	5	5	5	20
	3	Хог	урт/км	5	5	5	5	20
1. ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ								
1	1	Гэр барих	1 гэр	4.00	-	4.00	4.00	4.00
	2	Бие засах газар байгуулах /3.0x2.5x2.0м/	1 ш	1.00	-	1.00	1.00	1.00
	3	Ажилтнуудын зөөврийн суцц байрлуулах	1 ш	2.00	-	2.00	2.00	2.00
	4	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	1 ш	1.00	-	1.00	1.00	1.00
	5	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	1.00	-	1.00	1.00	1.00
	6	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.00	-	1.00	1.00	1.00
	7	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.00	-	1.00	1.00	1.00
	8	Галын постын тур байр байгуулах	1пост	1.00	-	1.00	1.00	1.00
2. ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ								
2	1	Замын чиг сэргээх	1 км	8.98	7.00	12.60	3.10	7.89
3. ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ								
3	1	Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах /26-05-03/	1 ш	76.00	78.00	110.00	24.00	66.00
	2	Хуучин замын тэмдэг бууллгах	1 ш	10.00	10.00	27.00	2.00	11.00
	3	Тур зам байгуулах	1 км	8.98	7.00	12.60	3.10	7.89
	4	Тур зам услах /Хөрс бэхжүүлэгч/	1 м2/литр	44900 / 462470	35000 / 360500	63000 / 454230	15500 / 159650	39450 / 284434.5
4. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ								
4	1	Шороон орд нээх h=50см	1 м3	638.47	570.21	288.12	78.25	1,261.02
	2	Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	638.47	570.21	288.12	78.25	1,261.02
	3	Тохиромжгүй материалыг ухаж зайлуулах	1 м3	5,107.73	4,561.70	2,304.97	626.03	10,088.13
	4	Хуучин далан да ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг хуулж зайлуулах	1 м3	8,791.42	6,933.17	12,421.41	2,622.52	8,665.76
	5	Далангийн хажуу налуу шатлах	1 м3	6,113.67	5,174.43	8,247.77	647.19	3,729.88
	6	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	24,192.19	20,291.06	33,866.70	5,080.66	22,660.72
	7	Хажуу налуу тэгшлэх /Ухмал, далангийн хажуу налуу болон тэгшилгээ/	1 м2	61,261.54	48,220.10	85,284.71	16,202.30	58,883.81
5. СУУРИЙН АЖИЛ								
5	1	Хуучин асфальбетон хучилт дахин боловсруулж дэд суурь байгуулах h=20см	1 м3	15,706.73	12,068.74	21,615.97	5,313.72	13,620.68
	2	Хуучин асфальбетон хучилт дахин боловсруулж дэд суурьд нэмэлт материал	1 м3	3,333.55	2,382.57	5,604.88	1,477.87	2,577.83
	3	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах h=22см	1 м3	16,745.01	12,817.40	22,896.92	5,623.04	14,461.59
6. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ								
6	1	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	67,968.35	51,939.45	92,706.49	22,762.37	58,025.20
	2	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах 5см	1 м3	3,398.42	2,596.97	4,635.32	1,138.12	2,901.26
	3	Шингэн турхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	65,853.26	50,293.20	89,747.34	22,110.16	56,751.14
	4	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 4см	1 м3	2,634.13	2,011.73	3,589.89	884.41	2,270.05
	5	Хайрган хөвөө байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	8,016.58	6,155.02	11,205.90	2,756.00	6,978.37
7. УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ								
7	1	Шуудуу байгуулах /Авто замын баруун талд далангийн хормойноос 1-2м зайд байрлуулна/	1 м3	4,939.00	3,891.89	7,058.36	1,705.00	4,339.50
	2	Шуудууны дэвсэг тэгшилгээ	1 м2	17,960.00	14,000.00	25,200.00	6,200.00	15,780.00
	3	Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	808.25	-	-	-	-

Захиалагч:	Гүйцэтгэгч:	УЛААНБААТАР - МАНДАЛГОВЬ ЧИГЛЭЛИЙН А0201 ДУГААРТАЙ АВТО ЗАМЫН ИХ ЗАСВАРЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ I ХЭСЭГ КМ100+920 - КМ109+900 (8.98км)				ТХ		
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР	ҮБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-хороо, Нарны зам-62, Юнион Бөлдинг С блок 15-р давхар С-1502 тоот Утас:77758999	Захирал	Д.Эрдэнэчимэг		1.1.10. ТОО ХЭМЖЭЭ	Масштаб		М1:
		Зургийн инж	Ж.Эрболат			Үе шат	Хуудас	Бүх.хуудс
		Гүйцэтгэсэн	Г.Эрдэнэдалай			АЗ	1	2
		Шалгасан	Б.Нямгэрэл					
ЗАМ, ТЭЗВРИЙН ЯАМ	"ЗМ АЙ ЭЛ" ХХК	Зөвлөх инж	Н.Баттөр		Шифр: UB-MG/25/014	2026/02 Сар		

8. ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭЛ								
8	1	Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	9.00	7.00	12.00	3.00	8.00
	2	Тэмдэг сунгах	1 ш	20.00	28.00	22.00	2.00	38.00
	3	Нэг бүрчлэн хийх тэмдэг	1 ш	4.00	-	-	-	-
	4	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	148.00	132.00	192.00	56.00	276.00
	5	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик бүдгаар хийх	1 м2	234.09	376.50	468.50	87.50	441.24
	6	Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.00	-	2.00	2.00	2.00
	7	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	4.00	-	4.00	4.00	4.00
	8	Авто замд хаалт байрлуулах	1 ш	4.00	-	4.00	4.00	4.00
	9	Цасны шороон хаалт байгуулах	1 м3	-	1,234.18	-	-	-
9. ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ҮГСРАХ								
9	1	Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, үгсрах, хураах ажил	1 ком	1.00	-	1.00	-	-
	2	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, үгсрах, хураах ажил	1 ком	1.00	-	1.00	-	-
	3	Бетон зуурмагийн үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах,үгсрах,хураах ажил	1 ком	1.00	-	-	-	-
10. АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ								
10	1	Асфальтбетон хучлага хийх үеийн хог цэвэрлэх	1 м3	120.65	92.17	164.50	40.45	103.43
	2	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	8.98	7.00	12.60	3.10	7.89
	3	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	8.98	7.00	12.60	3.10	7.89
	4	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтанд оруулах	1 км	8.98	7.00	12.60	3.10	7.89
11. АВТО ЗАМЫН ҮС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ								
11.1 ХООЛОЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ				Нийт 8 Байрлалд	Нийт 7 Байрлалд	Нийт 15 Байрлалд	Нийт 1 Байрлалд	Нийт 9 Байрлалд
11.1	1	Толгой, далавч, шаланд бетон өнгөлгөө хийх	1 м2	537.74	470.52	1,008.26	67.22	604.95
	2	Даланги́йн хажуу налуун бэхэлгээг сольж хийх	1 м2	261.98	229.24	491.22	32.75	294.73
	3	Орох гарах амсарын чулуун бэхэлгээг шинээр сольж хийх	1 м2	640.00	560.00	1,200.00	80.00	720.00
	4	Орох гарах амсарын болон хоолой доторх шороог зайлуулах	1 м3	400.00	350.00	750.00	50.00	450.00
	5	Урсгал залах хэвгийг засах	1 м3	200.00	175.00	375.00	25.00	225.00
11.2 ГҮҮРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ НИЙТ 1 БАЙРЛАЛД				1 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд
11.2	1	Төмөрбетон гүүрийн бетон хайс, дугуй цохигч бүдах	1 м	20.00	-	-	-	-
	2	Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх	1 ш	4.00	-	-	-	-
	3	Төмөрбетон гүүрийн хийц элемент өнгөлөх	1 м2	100.00	-	-	-	-
	4	Төмөрбетон гүүрийн конусын эвдрэлийг шороон дүүргэлтээр засварлах	1 м3	169.56	-	-	-	-
	5	Төмөрбетон гүүрийн конусын бетон бэхэлгээ засварлах	1 м3	42.00	-	-	-	-
11.3 ҮС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ				1 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд	0 Байрлалд
11.3		2м*2м хос дөрвөлжин хоолой		Км102+200				
	1	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	1,176.00	-	-	-	-
	2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	252.88	-	-	-	-
	3	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	16.70				
	4	Тэгшилгээний бетон цутгах B15	1 м3	16.70	-	-	-	-
	5	Хоолойн их бие, суурь, толгой цутгах B25 /8.37тн/	1 м3	79.55	-	-	-	-
	6	Хоолойн амсарын шал, тулц бетон цутгах /3.9тн/	1 м3	16.55	-	-	-	-
	7	Далавч хана цутгах /2.43тн/	1 м3	5.04	-	-	-	-
	8	Даланги́йн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх h=0.2м	1 м2	160.0	-	-	-	-
	9	Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх h=0.4м	1 м2	117.03	-	-	-	-
	10	Рисберм /Чулуу дүүргэх/	1 м2	28.68	-	-	-	-
	11	Түрхмэл ус тусгаарлагч	1 м2	199.00	-	-	-	-
	12	Гольдрол залах	1 м3	65.40	-	-	-	-
	13	Буцаан дүүргэлт	1 м3	940.80	-	-	-	-

Захиалагч:	Гүйцэтгэгч:	УЛААНБААТАР - МАНДАЛГОВЬ ЧИГЛЭЛИЙН А0201 ДУГААРТАЙ АВТО ЗАМЫН ИХ ЗАСВАРЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ I ХЭСЭГ КМ100+920 - КМ109+900 (8.98км)			ТХ	
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР	ЧБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-хороо, Нарны зам-62, Юнион Билдинг С блок 15-р давхар С-1502 тоот Утас: 77758999	Захирал	Д.Эрдэнэчимэг	1.1.10. ТОО ХЭМЖЭЭ	Масштаб	М1:
		Зургийн инж	Ж.Эрболат		Уе шат	Хуудас / Бүх.хуудсын тоо
		Гүйцэтгэсэн	Г.Эрдэнэдалай		АЗ	2 / 2
		Шалгасан	Б.Нямгэрэл			
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ	"ЭМ АЙ ЭЛ" ХХК	Зөвлөх инж	Н.Баттөр	Шифр: UB-MG/25/014	2026/02 Сар	