Завхан аймаг Асгат сургуулийн хүүхдийн дотуур байрны барилгын /75 ортой/ ажлын тоо хэмжээ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
01-350-01	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	420
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	924.94
01-050-02	Суурийн нүхийг гараар ухах	м3	13.16
01-540-02	100м3/цаг хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	216.09
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /хөрс солих/	м3	97.67
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /солих болон булах хөрсийг	м3	1092
01-190-01	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	184.9
01-390-03	Суурь, суурийн хажуугаар шороо түрж шуудууг булах	м3	43
01-070-03	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	81.51
01-270-11	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	97.67
СУУРИЙН АЖИЛ			
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	13.35
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	6.18
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	2.043
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн холбоос төмөр бетоноор цутгах М250	м3	15.95
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	5.5254
24-150-19	EPS хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах g-35кг/см3 б-150мм	м3	63
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	196.11
ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦ			
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	8.974
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	0.451
06-100-05	Туслах дам нуруу цутгах В20	м3	3.63
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	83.252
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	-2.986
06-050-13	Хучилтын нүхний нэмэлт арматурчилах	тн	0.382
06-230-04	Төмөр бетон шат цутгах В20	м3	3
06-230-04	Гишгүүр цутгах В20	м3	2.46
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	437.52
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.605
08-050-10	Шахтны хана өрөх	м2	16.8
ГАДНА ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
09-140-04	Галын шатны төмөр дам нуруу,багана угсрах	тн	5.713
08-270-11	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у\м	16.8
12-050-08	Парпед төмөрлөх	м2	57.33
12-050-08	Салхивч төмөрлөх	м2	3.65
12-050-08	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	89.4
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
15-040-12	Тоосго ба бетон ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	228.14
15-240-08	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	228.14
15-310-19	Хананд эмульс хийх	м2	228.14
15-040-13	Бетонон тааз хар замаск татах	м2	796.83
15-310-19	Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийх	м2	313.17

08-040-10	АЦ-ийн болон ариутгалын өрөөний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	312.74
15-240-07	Цонх хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	71.55
	БАРИЛГЫН ДОТОР ЦАХИЛГААН, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ		
20-170-04	3х2.5мм2 хүртэл нийлмэл оптолтой зэс судлаас бүрдэх утас сүвлэх /3 өнгийн утас/	м	6400
20-170-05	3х6мм2 хүртэл нийлмэл оптолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	6000
38-330-07	100мм голчтой уян хар хоолой	м	20
	КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ		
40-460-06	КАТВ-ийн коаксиаль кабелийн гол шугамын салаалагчийг кабелийн хана ба багананд угсрах	ш	2
	ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ		
40-320-04	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч /1-р давхарт/угсрах. I=100mkA, Rx-1.1kOm	ш	2
	БУСАД МАТЕРИАЛ/ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ/		
38-240-05	200мм өргөнтэй 3м урттай кабелийн тавиур/лоткины тогтоогчийн хамт / суурилуулах	1 ш	3
38-240-05	200мм өргөнтэй кабелийн тавиурын эргэлтийн булан /холбоосны тогтоогчийн хамт/ суурилуулах	1 ш	3
	ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ		
40-580-06	Хана ба багананд шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-8	1 зал-гаа	1
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	8
	ХАШААНЫ АЖИЛ/АТП10/0,4КВ/		
01-060-03	Хайсны шонгын нүх гараар ухах	м3	2
06-010-16	Хайсны шон чигжиж цутгах	м3	2
10-280-05	1,6м шон суулгах 1,4м хүртэл өндөр сараалж төмөр хашаа барих	м2	28.2
07-460-04	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
57-130-09	Мөн хайсыг тосон будгаар багсаар будах	м2	28.2
	АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН АЖИЛ		
01-390-03	Гадна тохижилтын талбайг бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	104.55
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр авто зам тавих талбайн хөрсийг нягтруулах	м2	519.87
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	48.72
25-07-20	Авто замын доор-хайрга ба бутласан чулуун суурь хийх	1м3	104.55
25-06-08	Асфальтбетоноор авто зам, зогсоол хийх	м3	36.39
	ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ		
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	567
25-12-03	Явган замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	181.18
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	18.18
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	567
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	4
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	2
10-260-08	Сүүдрэвч угсрах	ком	1
	НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ		
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	4532
37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	4532
37-100-05	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	4532
37-100-09	Зүлэг гараар тарих	м2	4532

37-050-06	Царс модны суулгацыг суулгах	ш	20

Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн

ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол