АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лифтны төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	0.5
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	43.29
3	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	61.09
4	Прапетны төмөр бетон хана цутгах м200	м3	16.32
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	144.9
2	Вакум цонх хананд суулгах	м2	144.9
3	Металл рамтай шилэн хана суулгах / 3 давхар шилтэй/	м2	20.732
4	Хенген цагаан рамтай шилэн хана суулгах / 2 давхар шилтэй/	м2	24.021
5	Хаалганы тотгон гэгээвч суулгах	м2	18
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	57.54
7	Ган рамтай хевен дулаалгатай темер хаалга ГХ-1	ш	6
8	Ган рамтай хевен дулаалгатай темер хаалга ГХ-2	ш	1
9	Ган рамтай хевен дулаалгатай темер хаалга Х-1, Х-2	ш	10
10	Хенген цагаан рамтай цонхтой темер хаалга Х-5	ш	1
11	Ган хаалга угсрах тх-1	ш	2
12	Хаалганд цоож бариул суулгах	ш	30
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	115.976
14	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	774.2
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу угсрах Я12.12.14	ш	1
2	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	19
3	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	42
4	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	10
5	Хенген блокон 300 мм-ийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	81.13
6	Хенген блокон 240 мм-ийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	37.33
7	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	15.61
8	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	43.954
9	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	728.71
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.011
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.81
2	Дээврийн 1 үе гео зулхай рпс полимер мембран уур ус тусгаарлагч хийх	м2	606.8
3	Цементэн тэгшилгээ хийх тортой б-50 мм	м2	606.8
4	Eps хеесе?нцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200 мм /20-22кг/м3 нягттай/	м2	600.67
5	Eps хеесе?нцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200 мм /20-22кг/м3 нягттай/	м2	600.67
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	606.8
7	Дээврийн к бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	600.67
8	Eps хеесе?нцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 50 мм /20-22кг/м3 нягттай/	м2	6.13
9	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.13
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн түрхлэг дээр PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	858.34
2	Сэнсэн өнгөлөх	м2	854.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	75 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	558.5
4	XPS хөөсөнцөрөөр дулаан тусгаарлалт хийх 50 мм	м2	540.52
5	75мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	295.62
6	Технологийн хөндий шал хийх	м2	4.22
7	Бетон шаланд толин өнгөлөх хийх	м2	4.22
8	50 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	4.22
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	154
10	30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	154
11	Ус тусгааралгч хар цаас, 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	154
12	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	30.86
13	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	30.86
14	80мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1.81
15	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	15.93
16	Бетон шаланд толин өнгөлөх хийх	м2	15.93
17	80мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	15.93
18	20 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26.55
19	Битуминоль шаваас дээзезин дэвсгэр хийх	м2	26.55
20	20 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26.55
21	Шалны модон каркас бэлдэх угсрах	м3	1.31
22	Шалны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.33

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	899.17
2	Тааз дам нуруунд замскан тэгшилгээ хийх	м2	899.17
3	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	837.59
4	Усны хамгаалалттай эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	61.58
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	186.07
6	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2424.66
7	Мөн 600х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	347.29
8	Усан цийдмэг будгаар хана будах	м2	425.54
9	Ханын гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	2077.375
10	Усан цийдмэг будгаар хана будах	м2	1651.83

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1033.87
2	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	104.32
3	Ус чийг тусгаарлагчийг 1 үе хийх	м2	1033.87
4	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг хийх	м2	1137.87
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	832

ДОВЖОО ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл шат угсрах	тн	3.92
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.92
3	Төмөр дам нуруг 2 удаа будах	тн	3.92
4	40м хүртэл өндөр барилгад ган даруулга хийх	м2	26.74
5	Довжоо суурь цутгах	м3	2
6	Нормоос илүү арматурчилах	тн	0.595
7	Анкер боолт суулгах	тн	0.138

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ус зайлуулах суваг ф100 мм хоолой хийх	м2	832
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.47
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	106
4	Сараалж будах	м2	106
5	Дээвэрт гарах шат угсрах	тн	0.39
6	Дотор шатны хайс угсрах	тн	0.29
7	Гадна шатны хайс угсрах	тн	1.233
8	Шат, шатны талбай , цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.913
9	Бетон манаас	м3	29.16
10	Бетон манаас тосон будгаар будах	м2	226.8
11	Манаас голд 100- 200мм-ийн зузаантай шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх	м2	495
12	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	190.56
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	848.62
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.47

ЛИФТНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200 кг даацтай лифт, зогсоолын тоо 2, бүхээгний хурд 1 м/с	ком	1

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	400
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66
3	D=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
6	Зэврэлтээс хамгаалах т?рхлэг т?рхэх	м2	48.75
7	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	48.75
8	Яндан хоолойн дулаалга ф20 мм	м2	25.12
9	Яндан хоолойн дулаалга ф25 мм	м2	5.8
10	Яндан хоолойн дулаалга ф32 мм	м2	6.23
11	Яндан хоолойн дулаалга ф40 мм	м2	8.29
12	Яндан хоолойн дулаалга ф50 мм	м2	3.93
13	Радиатор угсрах 4 секц 480 Вт	экм	19.6
14	Радиатор угсрах 5 секц 600 Вт	экм	3.5
15	Радиатор угсрах 7 секц 847 Вт	экм	7.35
16	Радиатор угсрах 8 секц 960 Вт	экм	11.2
17	Радиатор угсрах 9 секц 1080 Вт	экм	12.6
18	Радиатор угсрах 10 секц 1200 Вт	экм	24.5
19	Радиатор угсрах 11 секц 1320 Вт	экм	19.25
20	Радиатор угсрах 12 секц 1440 Вт	экм	33.6
21	Радиатор угсрах 16 секц 1960 Вт	экм	44.8
22	D-15мм термостат суурилуулах	ш	55
23	Хий авагч тавих	ш	55
24	Таслах хаалт =20 мм байрлуулах	ш	55
25	Бембелген хаалт ф25 мм	ш	8
26	Бембелген хаалт ф32	ш	8
27	Балансны хаалт cnt d=20 мм байрлуулах	ш	16
28	Балансны хаалт cnt d=25 мм байрлуулах	ш	8
29	Балансны хаалт cnt d=32 мм байрлуулах	ш	2
30	Балансны хаалт cnt d=40 мм байрлуулах	ш	2
31	Ус ю?лэгч хаалт d=25 мм байрлуулах	ш	8
32	Ус ю?лэгч хаалт ф32 мм брлуулах	ш	4
33	Ус ю?лэгч хаалт ф40 мм брлуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

34	Хийн кран тавих	ш	4
35	Шалны халаалт / "3ккВт 22м2 2ш /	м2	44
36	Цахилгаан агаарын дулааны хешиг 5.6 кВт	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-1СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн аюах гадна араалж 600х300 угсрах	ш	1
2	Автомат хавхлага	ш	1
3	Агаар шүүх фильтр	ш	1
4	Цахилгаан агаар халаагч n=30кВт	ш	1
5	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
6	Нарны хавтан сыЮ5 л=200м3/цсуурилуулах	ш	1
7	Агаар оруулах сэнс l=3600 м3/ц	ш	1
8	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 100х100 хоолой угсрах	м2	0.4
9	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 200х200 хоолой угсрах	м2	12.8
10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 300х200 хоолой угсрах	м2	18
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 500х300 хоолой угсрах	м2	38.4
12	Салхивчийн тор ф150суулгах	ш	12
13	Салхивчийн тор ф150х150суулгах	ш	1
14	Зардал тохируулах хаалт 300*200	ш	2
15	Тохируулах хаалт 200*200	ш	4
16	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4

АГААР СОРОХ МЕХНАИК СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зөөлөн холбоос	ш	2
2	Агаар морх сэнс л=3500м3/ц	ш	1
3	Тос баригч 400х200	ш	1
4	Тос баригч 250х200	ш	1
5	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 150х150 мм хоолой угсрах	м2	2.4
6	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 250х200 мм хоолой угсрах	м2	4.5
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 300х300 мм хоолой угсрах	м2	3.6
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 400х200 мм хоолой угсрах	м2	3.6
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 450х200 мм хоолой угсрах	м2	13
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6
11	Салхивчийн тор суулгах	ш	1
12	Зонт 1750х 900 угсрах	ш	2
13	Зонт 900х 900 угсрах	ш	1
14	Галын хавхлаг 250х200	ш	1
15	Галын хавхлаг 300х300	ш	2

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 100х100 мм хоолой угсрах	м2	34.4
2	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 150х100 мм хоолой угсрах	м2	41
3	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 250х200 мм хоолой угсрах	м2	34.4
4	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 350х200 мм хоолой угсрах	м2	8.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	53
6	Уян хоолой ф100 мм	м	16
7	Салхивчийн тор суулгах 100х100суулгах	ш	14
8	Салхивчийн тор суулгах 150х150суулгах	ш	4
9	Салхивчийн тор суулгах 200х200суулгах	ш	22
10	Сэнстэй сараалж СР100	ш	12
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	107
2	Цайрдсан ган хоооой D=15мм голчтой угсрах	м	14
3	Цайрдсан ган хоооой D=20 мм голчтой угсрах	м	124
4	Цайрдсан ган хоооой D=25мм голчтой угсрах	м	70
5	Цайрдсан ган хоооой D=32мм голчтой угсрах	м	14
6	Цайрдсан ган хоооой D=50 мм голчтой угсрах	м	36
7	Зэврэлтээс хамгаалах будаг будах	м2	21.005
8	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	21.005
9	Хоолойгн дулаалга ф15 мм	м2	0.66
10	Хоолойгн дулаалга ф20 мм	м2	7.79
11	Хоолойгн дулаалга ф25 мм	м2	5.495
12	Хоолойгн дулаалга ф32 мм	м2	1.41
13	Хоолойгн дулаалга ф50 мм	м2	5.65
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	258
15	Бембелген хаалт D-20мм байрлуулах	ш	27
16	Бембелген хаалт D-25мм байрлуулах	ш	14
17	Үл буцаах хаалт D-20мм байрлуулах	ш	8
18	Үл буцаах хаалт D-20мм байрлуулах	ш	2
19	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф15-25мм	ш	8
20	Аваарын хаалт D-15мм байрлуулах	ш	115
21	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
22	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	1
23	Холигч байрлуулах	1ш	10
24	Гар угаагуурын Холигч байрлуулах	1ш	16
25	Томгуурын холигч байрлуулах	1ш	8
26	Томгуурын холигч байрлуулах /үйлчлэгчийн /	1ш	2
27	Душны холигч байрлуулах	1ш	6
28	Суултуурын уян холбоос	ш	20
29	Хетевчний уян холбоос	ш	9
30	Эргэлтийн насос суурилуулах q=1.6 квт 4м3/ цаг H=3.5 м	ш	1
31	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах /750х1685/ 600 литр 55с 12кВт 400в	ш	2
32	Усны тоолуурын d=40мм зангилаа угсрах	ш	1
ХУРЫН УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф100 голчтой бохир усны хуванцар хоолой	м	30
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50pollplast	м	61
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 pollplast	м	141
3	Хоолойн дулаалга ф 50 мм	м2	3.61
4	Хоолойн дулаалга ф 100 мм	м2	23.86
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
6	Мөн / голч-100мм/	1ш	1
7	Суултуур сифоны хамт	1ком	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Суултуур сифоны хамт /х??хдийн /	1ком	16
9	Суултуур сифоны хамт /ХБИ-д ориулсан/	1ком	1
10	Угаагуур уян холбоос сифоны хамт тавих	1ш	9
11	Гар угаагуур уян хлбоос сифоны хамт2 холигчтой	1ш	8
12	Угаагуур уян холбоос сифоны хамт тавих ХБИ-д зориулсан/	1ш	1
13	Тосгуур уян холбоос сифоны хамт 1 тасалгаатай/	1ш	4
14	Тосгуур уян холбоос сифоны хамт 2 тасалгаатай/	1ш	1
15	Тосгуур уян холбоос сифоны хамт 3-н дамжлаг тос баригч хамт	1ш	1
16	Тосгуур уян холбоос сифоны хамт ?йлчлэгч	1ш	2
17	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
18	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих х??хдийн	1ш	8
19	Душ сифоны хамт	1ш	4
20	Ул буцах хаалт ф100	ш	1
21	Яндан хоолойг халаатын халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	27.47
22	XPS хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	60
23	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	60

САМБАР УГСРАХ АЖЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ернхий самбар угсрах /1 самбар/	ком	1
2	Тоолуур угсрах 5 а	ш	1
3	Ернхий самбар угсрах /2 самбар/	ком	1
4	Тоолуур угсрах 5 а	ш	1
5	Техееремжийн самбар угсрах ТС-1	ком	1
6	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
7	6 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	26 Вт ёадалтай лед чийдэнтнй таазанд ил тоноглох IP54	ширхэг	175
2	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох лед гэрэлт??лэгч 52 вт IP 54	ширхэг	9
3	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	6
4	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох лед гэрэлт??лэгч 2*32 вт IP 54	ширхэг	11
5	Таазанд тоноглох гэрэлт??лэгч 24 вт IP 20	ширхэг	11
6	1х12 Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	20
7	Софит гэрэлтүүлэгч гогоон шар улаан 45 Вт Ip20	ширхэг	4
8	2*8 Вт хананд тоноглох ehlt гсн бичигтэй еер дрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	14
9	2*8 Вт хананд тоноглох еер дрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	4
10	Хананд Далд ердийн нэг туйлт угсрах унтраалга тавих 220В, 10А, IP 20	ширхэг	39
11	Хананд Далд ердийн нэг туйлт 2-лосон угсрах унтраалга тавих 220В, 10А, IP 20	ширхэг	28
12	Хананд Далд тоноглох ус чийг тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга тавих 220В, 10А, IP 20	ширхэг	6
13	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт 2лосон унтраалга 10А IP44	ширхэг	2
14	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 тулд 2лосон розетка 220В 16А IP 20	ширхэг	65
15	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 3 туйлт розетка 220 В, 40 А	ширхэг	22
16	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4600
17	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3800
18	10 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	185
19	5*2.5 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	5х4 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	45
21	5*6 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	52
22	5х10 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	42
23	5х16 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	107
24	5х25 мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	35
25	Галд тэсвэртэй пластмасан хоолой ф22 мм	м	2874
26	Галд тэсвэртэй пластмасан хоолой ф28 мм	м	45
27	Галд тэсвэртэй пластмасан хоолой ф 320ммугсрах	м	52
28	Галд тэсвэртэй дластмасан хоолой ф 40 мм угсрах	м	149
29	Галд тэсвэртэй дластмасан хоолой ф 50 мм угсрах	м	35
30	Галд тэсвэртэй дластмасан хоолой ф 80 мм угсрах	м	35
31	Төмөр хайрцаг тавих	м	75
32	Унтраалга розетка хайрцаг тавих	м	162
33	Энгийн холбогч	м	20
34	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	206
35	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80
36	40*4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	260
37	Аянга х?лээн авагчийг хендийр??лэгч байрлуулах	ш	118
38	Аянга х?лээн авагчийг хендийр??лэгч байрлуулах	ш	16
39	Газардуулга зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй утас 1х10мм2	м	15
40	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
41	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	1
42	Кабелийн тавиур темер бетон таазанд гагнаж бэхлэх 300*300*100 мм	ш	18

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка хананд далд суурилуулах	ш	12
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрүлтэй 4 утас татах ердийн 2*2*0,5 мм	м	300
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг ПЭ суурьтай	ш	1
4	Кабелийн холболтын хайрцаг датч дан?ль 10 порд	1зогсуур	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрүлтэй 4 утас татах ердийн 20*2*0,5 мм	м	5

КОМПЮТЕРЫН СҮЛЖЭЭ IPTV

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компютерын сүлжээ IPTV розетка хананд далд суурилуулах	ш	24
2	Компютерын сүлжээний гол салаалагч 8 порт	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрүлтэй 8 судастай утас татах ердийн utp-cat6 0.5 х?ртэл	м	800

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15-с багаг?й б?с хянах залгах галын дохиоллын х?лээн авах станц удирлагын самбарыг хамт угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	51
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч телефон утасны холбогчтой суурилуулах	ш	3
5	Түгшүүрийн дохио егегч угсрах шэрлэн болон дуут хосолсон	ш	3
6	Тэжээлийн блок неец баттерейн хамт угсрах	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас 1х4*0.6 мм утас	м	500
8	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖИГЛАЛТЫН ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж бүрэн компьютер д?рс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт төхөөрөмж угсрах	ш	1
2	Ажиглалтын ерген енугийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дотор зориулалтын суурилуулах	ш	11
3	Ажиглалтын ерген енугийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео гадна зориулалтын суурилуулах	ш	6
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрүлтэй 8 судастай утас татах ердийн utp-cat6 0.5 х?ртэл	м	400
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрүлтэй 8 судастай утас татах ердийн utp-cat6 0.5 х?ртэл	м	300
6	Сүлжээний салаалагч техееремж свич 24 порт суурилуулах	ш	1
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Угсралтын кабель 1х2х0.5 мм угсрах	м	220
3	Чанга яригч угсрах таазанд	ш	19
БУСАД МАТЕРИАЛ ТОГОН ТЕХЕЕРЕМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар 800*600*200	ш	2
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	1300
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	600
4	Кабелийн тавиур хэвтээ суурилуулах	ш	25
5	Холбооны зогсуур байрлуулах rack -19 /42U/	ш	4
6	Газардуулагын зэс кабель	м	15
7	Цахилгаан тэжээлийн шлуутгагч г?йдэл х?чдэл баригч	ш	1
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	694.37
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	21.48
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	150.2
4	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	52.25
5	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шорог автосамосвалд ачих	м3	596.72
6	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	596.72
ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн голч ф57х3.5 мм	км	0.209
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	74.82
3	Цутгамал суваг 800х385	м3	13.15
4	Цутгамал бетон сувгийн эргэлт 800х385	м3	5.54
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	37.41
6	Дулаалгын гадуур хамгаалтын ороолт ороох гадаргууг ороох	м2	37.41
7	Компенсаторын ниш цутгах	м3	2
ДУЛААНЫ ХУДАГ-1 ДХ-1 ШИНЭЭР ХИЙХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бембелген хаалт б=50 мм брлуулах	ш	2
2	Бембелген хаалт б=25 мм брлуулах	ш	2
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
4	Тоноглол шилэн хөвөн дулаалгаар дулаалах	м3	0.075

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дулааны худаг тк 2000х2000х2000	ш	1
6	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	20
ДУЛААНЫ ХУДАГ-1 ДХ-3 ШИНЭЭР ХИЙХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бембелген хаалт б=50 мм брлуулах	ш	2
2	Бембелген хаалт б=25 мм брлуулах	ш	2
3	Ю?лэгч хаалт б=40 мм брлуулах	ш	2
4	Ю?лэгч хаалт б=25 мм брлуулах	ш	2
5	Ган булан ф50	ш	6
ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Магнитхай хош ш??гч гол д=50 ммбайрлуулах	ш	2
2	Бембелген хаалт голч д=50 мм байрлуулах	ш	4
3	Манометр	ш	4
4	Термометр	ш	4
5	Ус ю?лэгч хаалт д=25мм байрлуулах	ш	2
6	Хий авагч тавих	ш	2
ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан Ган хоолойг сувагт тавьж угсран усаар туршиж шалгах, хоолойн голч д=76мм	км	0.09
2	Хэвлэмэл отвод угсрах ф 65мм	ш	6
3	Фланцтай хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2
4	Ус ю?лэгч голч д=25 мм байрлуулах	ш	1
5	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	21.48
6	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	21.48
ГАДНА БОХИРНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1105.1
2	Гараар ухах	м3	34.18
3	Элсэн херсеер гараар булж нягтлуулах	м3	70.2
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	908.72
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг херсеер эрг??лж булах	м3	160.36
6	Ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	км	0.01
7	Ширмэн хоолой угсрах Ф150мм	км	0.18
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	7
9	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	7
10	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф100мм	м2	3.14
11	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	84.78
12	Ус чийг тусгаарлагч ф100-150мм	м2	87.92
13	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	87.92
КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг ухаж овоолох	м3	63.7
2	Кабелийн шуудууг эрг??лж булах	м3	61.7
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	279
4	Анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.26
5	Хенген цагаан дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах 4*10мм АВБбШВ	м	279
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	279

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Кабельд тегсгевч шахах DL-10	ш	184
8	Гэрэл ойлгогч цацруулагч	км	0.0036
9	20мм х?ртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	73

ГЭРЭЛТ??ЛЭГ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлт??лэгийн шонгийн н?х гараар ухах	м3	3.1
2	Гэрэлт??лэгчийн шонгийн нух эрг??лж булах	м3	2.5
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м	ш	24
4	6м ендертэй гэрлийн шонгийн суурь	ш	24
5	6 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	16
6	18 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	8
7	Газардуулгын шуудуу ухах	м3	3.1
8	Газардуулгын шуудуу эрг??лж булах	м3	3

САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн тулгуурт суурилуулсан текстолит самбар	ш	1
2	Гадна гэрэлт??лгийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны сувагчлалын дамжуулах хоолой угсрах PVc 110*99*5.5мм	100м	0.525
2	Авто зам ф273мм голчтой н?х ересдех	м	28

ХУДАГ ХИЙХ БОЛОН КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дунд худаг хийх	1худаг	3
2	Ендер хурдны шилэн кабель Sm-12 core татах	1метр	315

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж	ш	2
2	Холболтын хайрцаг 600*400*200мм угсрах	ш	1
3	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5
4	300мм өргөнтэй кабелийн тэвш / лотки / суурилуулах	1 ш	5
5	Анхуурлагын тууз дэвсэх	км	0.27
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	270
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	270

10КВ-Н КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу ухах	м3	6.93
2	Газардуулгын шуудуу гараар эрг??лж булах	м3	6.72
3	10кв-н 3*70мм2 хендлен огтлолтой поливинихлорид тусгаарлагчтай хенген цагаан голчтой х?чний кабель	м	38.1
4	Тегсгелийн муфт хийх	ш	2
5	Д=100мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м шу-гам	2
6	Хуурай салгуурыг угсрах	ширхэг	1
7	Цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
8	Анхуурлагын тууз дэвсэх	км	0.022
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	22
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	2
12	40*4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	40
0.4КВ-Н КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг ухаж овоолох	м3	49.77
2	Кабелийн шуудууг эрг??лж булах	м3	48.28
3	Хенген цагаан голтой XPLE тусгаарлагчтай PE гадна б?рээстэй ган туузан хуягтай х?чний кабель АВВБ3*120+1*70тмм2	м	158.6
4	Тегсгелийн муфьт	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	158.6
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	158.6
7	Анхуурлагын тууз дэвсэх	км	0.1586
8	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	13
9	100мм хүртэл голчтой ган хоолойн п маягийн төмөр төдүүл суурилуулах	1 м шу-гам	20
10/0.4КВ-ЫН 250КВА ДЭД ЕРТЕЕНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	КТПН-ий шуудууг гараар ухах	м3	1.26
3	КТПН-ий суурийн блок /2400*300*580мм/ суурлуулах	ш	2
4	КТПН-ий суурийн блок /1200*300*580мм/ суурлуулах	ш	2
5	КТПН-ий суурийн блок /600*300*580мм/ суурлуулах	ш	2
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
ДЭД ЕРТЕЕНИЙ ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн н?х ухах	м3	1.13
2	Хашааны шонгийн бетонон суурь цутгах	м3	1.13
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	36
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.13
ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	762.67
2	Тохижуулах талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	760
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	59.75
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	686.91
5	Явган хүний замын хөтеч хавтангаар хийх	1м2	59.76
АСФАЛЬТ БЕТОН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижуулах талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	148.72
2	Цемент бетон суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	22.3
3	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	9.45
4	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	45.5
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1014.22
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1014.22
3	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1014.22
4	Зүлэг гараар хийх	м2	1014.22
МОДЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүх механикжсан аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	41.76
2	Нарс стандартын нүхэнд суулгах	ш	30
3	Монос стандартын нүхэнд суулгах	ш	86
ТОХИЖИЛТ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	20
2	Гадна сандал суурилуулах	ш	22
ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн н?х ухах	м3	6.1
2	Хашааны суурь цутгах м100	м3	5.08
3	Бэлэн темер хашаа угсрах	м	204
4	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс репко будгаар будах /шүршиж/	м2	3.6
5	Суурьтай төмөр бетонон шонтой хашааны том хаалга	ш	1
6	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	1
ЕНДЕРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шороог автосамосвалд ачих	м3	210
2	Зуурмаг бэлтгэх	м3	251.6
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	44.92
ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн гулсуур тоглоом угсрах	ком	1
2	Тэнцвэрт Хүүхдийн тоглоом угсрах	ш	4
3	Дүүжин даажин тоглоом угсрах	ш	4
4	Чарта тоглоом угсрах	ш	2
5	Гадна талбайд том хогийн цэгийн сав	ш	4
САРАВЧНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны суурийн н?х гараар ухах	м3	1
2	Бэлтгэсэн саравч угсрах	ком	1
3	Саравчны суурь цутгах	м3	0.86
ТЕРМОСИФОН ХООЛОЙ БЭЛТГЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	3
2	Голч-50 мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
3	20 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	6
4	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум резин ба битум полимер тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 50мм	км	0.055
5	Гуравлагч переход отвод голч тавих 1	ш	1
6	Яндан хоолойд бөглөө тавих 50, 100 мм	1 ш	3
7	Өндөр даралтын хаалт суурилуулах голч d = 50мм	ш	1
8	Дэлбээ угсрах	м	10
9	Ган хоолойг хийгээр шалгах хоолойн голч ф50 мм	км	0.061
10	Нүүрс хүчлийн хийгээр цэнэглэх CO2	км	0.045
ӨНЦӨГӨӨР ӨРӨМДӨХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооног өрөмдөх /цооногийн гүн 6-10 м хүртэл , цүүцний голч 89 мм	100м	0.06
ДАТАЛОГГЕР СУУРИЛУУЛАХ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даталоггер суурилуулах	шир	1
2	Логгерийн хайрцаг угсрах	ш	1
ТЕРМОСИФОН ТОГТООГЧ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2

Нийт 45 ш термосифон угсрах ба ажлын тоо хэмжээнд нэгж термосифоны тоо хэмжээ тусгасан болно. Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛ