200 хүний суудалтай соёлын төв Түдэвтэй сум

**Зам талбайн бэлтгэл ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Тохижилт хийгдэх талбайд тэг тэнхлэг татах | м2 | 1299.56 |
| 2 | Тохижилт хийгдэх талбайг механизмаар тэгшлэх | м2 | 1299.56 |
| 3 | Тэгшилгээнээс гарсан шороог автосамсвалд ачих | м3 | 194.93 |

**Авто замын ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Өндөржилтийн шороог түрж, тэгшлэх | м3 | 93 |
| 2 | Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 93 |
| 3 | Асфальтбетон ба явган замын доор зохист найрлагатай хөрсөөр /хольцоор/ дэвсгэр үе хийж нягтруулах | м3 | 93 |
| 4 | Замын асфальтбетон хучилт | м3 | 43.4 |
| 5 | Замын хашлага тавих /1х0.5х0.15/ ЗХ-1-1 | у/м | 172.7 |
| 6 | Зогсоолын дугуйн тээглүүр | м3 | 0.48 |
| 7 | Зогсоолын тэмдэглэгээ будгаар 2 удаа будах | м2 | 18 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 7.012 |

**Явган замын ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Механизмаар талбай тэгшлэх | м2 | 679.54 |
| 2 | Хөрсийг ухаж, шороог автосамосвалд ачих | м3 | 101.93 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх | м3 | 101.93 |
| 4 | Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /10х20х0.6см/ | м2 | 543.63 |
| 5 | Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /хөтөч хавтан/ | м2 | 135.9 |
| 6 | Замын хашлага тавих /0.5х0.2х0.08м/ | у/м | 512.93 |
| 7 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 20.82 |

**Ногоон байгууламжийн ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 1191.7 |
| 2 | Ердийн зүлгийг тарих | м2 | 1191.7 |
| 3 | Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах | м3 | 178.7 |
| 4 | Цэцгийн мандал доорхи хар шороог 20см зузаантай хийж бэлтгэх | м2 | 238.34 |
| 5 | Олон наст цэцгийн мандал суулгах | м2 | 238.34 |

200 хүний суудалтай соёлын төв Түдэвтэй сум

**Гадна гэрэлтүүлгийн ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Гадна талбайн зүлэгний гэрэл /нарны зайн хураагуурtай/ | ш | 7 |
| 2 | Гадна талбайн явган замын гэрэл /нарны зайн хураагуурtай/ | ш | 12 |

**Сүүдрэвчийн ажил**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 1 |
| 2 | Бетон суурь цутгах м200 | м3 | 1 |
| 3 | Модон сүүдрэвч угсрах | ш | 1 |
| 4 | Чулуугүй хар цаасаар дээвэр бүрэх | м2 | 15.6 |
| 5 | Чулуутай хар цаасаар дээвэр бүрэх | м2 | 15.6 |
| 6 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5х0.9х0.5 хэмжээтэй сандал | ш | 7 |
| 7 | Гадна талбайд хогийн сав | ш | 7 |

**Гэрэлтүүлэг дууны тоноглол, лед дэлгэц, тоног төхөөрөмж**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lightsky брэндийн фушин гэрэл SH1200 гэрэлтүүлэг | ш | 1 |
| 2 | Гэрлийн удирдлагаTL starlet24 иж бүрдэл | ш | 1 |
| 3 | Лед дэлгэц P5 /гадна/ | м2 | 12 |
| 4 | Лед дэлгэц P4.81 /дотор/ | м2 | 35 |
| 5 | Өнгө солигддог лед гэрэл 4803 /пар/ | ш | 45 |
| 6 | Led cob 200W warm whlte or cold whlte optional /пар прожектор/ | ш | 15 |
| 7 | Могой кабелийг кабелийн сувагчлалаар тараах | 100м | 1 |
| 8 | Сигнал кабель сүвэлгээний хуванцар хоолойнууд | м | 150 |
| 9 | Гэрэлтүүлэг дууны техник хэрэгслийн холболтын кабель | 100м | 4 |
| 10 | Гэрлийн удирдлага /dashlight virtual controller pcl 3/ | ш | 1 |
| 11 | 350 W beam moving head 7R /хөдөлгөөнт мак/ | ш | 6 |
| 12 | Удирдлагын нөэтбүүк | ш | 2 |

Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

*Хянасан:*

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл

*Тоо хэмжээ гаргасан:*

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол