АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ 1-Н АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор өнгөн хөрс хуулах	100м3	4.8
2	Газрыг 3 зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.8583
3	Гараар ухах 3 зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.02654
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.2086
5	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	1.184
6	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	1.184
7	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	4.53
8	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п0.8х1.5х0.15	100ш	1.99
9	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.22
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	38.4
11	Бетон шүд цутгах	100м3	0.384
12	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	10.72
13	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	м3	1.05
14	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	м2	69.71

АВТО ЗАМЫН ГАРАМ 1 Ш

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.0х0.15	100ш	0.12
2	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.5х0.15	100ш	0.04

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.99
2	Гүүрний 2 талд төмөр бетон дэр хийх В15	100м3	0.0099
3	Швелер /200*100*6/мм	тн	0.6417
4	Швелер /100*60*4/мм	тн	0.13527
5	Булан төмөр 50х50х5 l=2.05	тн	0.27144
6	Цэвэр банзан шал шахах	м2	23.88
7	Ган хоолой D=60мм	км	0.093
8	Ган хоолой будах	м2	34.05

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ 2-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор өнгөн хөрс хуулах	100м3	10.1982
2	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	1.0544
3	Гараар ухах III зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.03261
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.6695
5	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	2.28245
6	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	1.681
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	60.15
8	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.6015
9	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.32
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	137.3
11	Тэгш өнцөгт суваг цутгах	100м3	1.373
12	Арматур байрлуулах	100тн	0.2633291
13	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	9.76
14	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.88
15	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	58.56
16	Хамгаалалтын хашлага угсрах	тн	11.76995
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	44.2
18	Дөрвөлжин хоолой цутгах	100м3	0.442
19	Арматур байрлуулах	100тн	0.073576
20	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.925
21	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.263
22	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	17.55
23	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	5.1
24	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п0.8х1.5х0.15	100ш	2.38
25	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.05х1.5х0.15	100ш	0.34
26	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	42.02
27	Бетон шүд цутгах	100м3	0.4202
28	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	13.943
29	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	1.25
30	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	83.66

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 2.1-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.44
2	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0544
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.88
4	Авто замын хоолой цутгах	100м3	0.1888
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.0498093
6	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	1.056
7	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.119
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	3.96
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.29
10	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0129
11	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.003476
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.2

13	Далавч хана цутгах	100м3	0.072
14	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0072484
15	Төмөр хайс угсрах	тн	0.073321

УС АВАХ БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 2.2-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг III зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.0278
2	Гараар ухах III зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.00086
3	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	0.1432
4	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх	100м3	0.2862
5	Бетон зуурмагтай чулуун шүд хийх	100м3	0.1102
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.44
7	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0544
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.88
9	Авто замын хоолой цутгах	100м3	0.1888
10	Арматур байрлуулах	100тн	0.0498093
11	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	1.056
12	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.119
13	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	3.96
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.29
15	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0129
16	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.003476
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.2
18	Далавч хана цутгах	100м3	0.072
19	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0072484
20	Төмөр хайс угсрах	тн	0.073321

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 2.3-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.44
2	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0544
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.88
4	Авто замын хоолой цутгах	100м3	0.1888
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.0498093
6	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	1.056
7	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.119
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	3.96
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.29
10	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0129
11	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.003476
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.2
13	Далавч хана цутгах	100м3	0.072
14	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0072484
15	Төмөр хайс угсрах	тн	0.073321
16	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.16
17	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.5х1.5х0.15	100ш	0.08

18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6
19	Бетон шүд цутгах	100м3	0.036

АВТО ЗАМЫН ГАРАМ /НИЙТ 1Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.0х0.15	100ш	0.12
2	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.5х0.15	100ш	0.04

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРНИЙ АЖИЛ /НИЙТ 3 Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.99
2	Гүүрний 2 талд төмөр бетон дэр хийх В15	100м3	0.0099
3	Швелер /200*100*6/ мм	тн	0.6417
4	Швелер /100*60*4/ мм	тн	0.13527
5	Булан төмөр 50х50х5 l=2.05	тн	0.27144
6	Цэвэр банзан шал шахах	м2	23.88
7	Ган хоолой D=60 мм	1км	0.093
8	Ган хоолой будах	м2	34.05

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтыг ухаж зайлуулах	1000м3	0.01664
2	Төмөр бетон ус гаргуур задлаж буулгах, зайлуулах	м3	13.3
3	Хайрган үе хийх t=0.3 м	1м3	62.4
4	Дайрган үе хийх t=0.3 м	1м3	41.6
5	Битум цацалага хийх	100м2	2.08
6	Өнгө асфальт хийх t=0.4 м	1м3	8.32
7	Суурь асфальт хийх t=0.4 м	1м3	8.32
8	Модон хашаа шилжүүлж барих	м	32.8

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ 3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор өнгөн хөрс хуулах	100м3	59.76
2	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	8.24471
3	Гараар ухах 3-р зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.25499
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	6.7399
5	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	17.7965
6	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	17.7965
7	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	63.12
8	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	34.49
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.64
10	Сувгийн ёроолд хиймэл барзгартай бетон цутгах	100м3	0.2064
11	Арматур байрлуулах	100тн	0.014448

12	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.378
13	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	25.2
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	260.37
15	Бетон шүд цутгах	100м3	2.6037
16	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	177.96
17	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	14.12
18	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	941.26

УС АВАХ БАЙГУУЛАМЖ 3.1-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.207
2	Гараар ухах 3-р зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.02304
3	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	1.152
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.68575
5	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх	100м3	0.8287
6	Бетон зуурмагтай чулуун шүд хийх	100м3	0.2304
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.27
8	Бетон шүд цутгах	100м3	0.0527
9	Чулуун асгаасаар бэхлэх	100м3	5.4185

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 3.1-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.88
2	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0988
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	59.02
4	Авто замын ус гаргуур цутгах	100м3	0.5902
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.11692
6	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.366
7	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.311
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	20.7
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.62
10	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0462
11	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0032614
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14.4
13	Далавч хана цутгах	100м3	0.144
14	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0193296
15	Төмөр хайс угсрах	тн	0.25469
16	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.32
17	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.48
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6
19	Бетон шүд цутгах	100м3	0.036

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 3.2-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.88
2	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0988
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	59.02
4	Авто замын ус гаргуур цутгах	100м3	0.5902
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.11692
6	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.366
7	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.311
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	20.7
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.62
10	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0462
11	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0032614
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14.4
13	Далавч хана цутгах	100м3	0.144
14	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0193296
15	Төмөр хайс угсрах	тн	0.25469
16	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.32
17	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.48
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6
19	Бетон шүд цутгах	100м3	0.036

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР 3.3-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.88
2	Бетон бэлтгэл үе хийх	100м3	0.0988
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	59.02
4	Авто замын ус гаргуур цутгах	100м3	0.5902
5	Арматур байрлуулах	100тн	0.11692
6	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.366
7	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.311
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	20.7
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.62
10	Диафрагм хана цутгах	100м3	0.0462
11	Диафрагм ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0032614
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14.4
13	Далавч хана цутгах	100м3	0.144
14	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.0193296
15	Төмөр хайс угсрах	тн	0.25469
16	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.32
17	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.48
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6
19	Бетон шүд цутгах	100м3	0.036

АВТО ЗАМЫН ГАРАМ 8 Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.0х0.15	100ш	0.96
2	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх пд3.0х2.0х0.15	100ш	0.32

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРНИЙ АЖИЛ /НИЙТ-13Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.64
2	Гүүрний 2 талд төмөр бетон дэр хийх В15	100м3	0.0264
3	Швелер /200*100*6/ мм	тн	5.0999
4	Швелер /100*60*4/ мм	тн	1.4235
5	Булан төмөр 50х50х5 l=2.05	тн	2.15644
6	Цэвэр банзан шал шахах	м2	189.8
7	Ган хоолой D=60 мм	1км	0.663
8	Ган хоолой будах	м2	270.4

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтыг ухаж зайлуулах	1000м3	0.014016
2	1000мм голчтой ган буулгах /[k1=0.6], [k2=0.6]/	1км	0.018
3	Төмөр бетон ус гаргуур задлаж буулгах, зайлуулах	м3	39.9
4	Хайрган үе хийх t=0.3 м	1м3	52.56
5	Дайрган үе хийх t=0.3 м	1м3	35.04
6	Битум цацалага хийх	100м2	1.752
7	Өнгө асфальт хийх t=0.04 м	1м3	7.008
8	Суурь асфальт хийх t=0.04 м	1м3	7.008
9	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой цагираг хуурай /шороо/-нд байрлуулах h=0.9 м	1 ширхэг	2
10	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1 ширхэг	1
11	Ширмэн таг тавих	ш	1
12	400 мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.061
13	200 мм голчтой ган хоолой угсрах, хийгээр шахаж шалгах	1км	0.19
14	8.5 м-ээс дээш урттай модон шон шилжүүлэх	1 шон	1

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ 3.1-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор өнгөн хөрс хуулах	100м3	0.7872
2	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.0995
3	Гараар 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.00308
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.12972
5	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	0.23616
6	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.2362

7	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.79
8	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.66
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.54
10	Сувгийн ёроолд хиймэл барзгартай бетон цутгах	100м3	0.0154
11	Арматур байрлуулах	100тн	0.00146
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.41
13	Бетон шүд цутгах	100м3	0.0541
14	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.0664
15	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.19
16	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	12.4

УС АВАХ БАЙГУУЛАМЖ 3.1-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.06006
2	2м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.00186
3	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	0.3096
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.34716
5	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх	100м3	0.33
6	Бетон зуурмагтай чулуун шүд хийх	100м3	0.095
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.75
8	Бетон шүд цутгах	100м3	0.0275
9	Чулуун асгаасаар бэхлэх	100м3	1.193

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ 3.2-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор өнгөн хөрс хуулах	100м3	1.2176
2	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.12154
3	Гараар ухах 3-р зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.00376
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.1045
5	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	0.23108
6	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.21308
7	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п0.8х1.5х0.15	100ш	0.65
8	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.2х1.5х0.15	100ш	0.74
9	Угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх п1.0х1.5х0.15	100ш	0.94
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.37
11	Бетон шүд цутгах	100м3	0.0837
12	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх	100м2	2.0547
13	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.2
14	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	13.24

УС АВАХ БАЙГУУЛАМЖ 3.2-Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.06043
2	Гараар ухах 3-р зэргийн хөрсөнд	1000м3	0.00187
3	Сувгийн ёроол налууг тэгшилж нягтруулах	1000м2	0.3115
4	Бульдозероор шороо түрж нягтруулсан овоолго хийх	1000м3	0.22873
5	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх	100м3	0.196
6	Бетон зуурмагтай чулуун шүд хийх	100м3	0.133
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.85
8	Бетон шүд цутгах	100м3	0.0385
9	Чулуун асгаасаар бэхлэх	100м3	0.0995

Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Г.Ганболд

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол