Ургамал сумын хойд Хүнгүй гол дээр баригдах 72.8 у/м төмөрбетон гүүр

Ажлын тоо хэмжээ

Зохион байгуулалтын бэлтгэл

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	26400
2	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	22500
3	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	3

Барилгын талбайн бэлтгэл

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний талбай байгуулах	1м2	200
2	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1ш	1
3	Лабораторын зөөврийн байр байрлуулах	1ш	1
4	Галын постын түр байр байрлуулах	1пост	1
5	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1ш	1
6	Сахуиулын нүүдлийн байр байрлуулах	1ш	1
7	Халуун усны зөөврийн байр байр байрлуулах	1ш	1
8	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1ш	1
9	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1ш	1
10	Бие засах газар байгуулах /3х2.5х2м/	1ш	1
11	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1ш	6
12	Дизель станц байрлуулах /цахилгаан үүсгүүр/	1ш	1
13	Арматур болон төмөр хийц, бүтээц боловсруулах төхөөрөмж байрлуулах	1 иж бүрдэл	1
14	Гүүрийн харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	14.81

Захын тулгуур байгуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Захын тулгуурт өремдлөгийн механизмаар өремдмөл шон суурь бйагуулах /устай хөрсөнд/	1м	174.8
2	Захын тулгуурын суурийн нүх ухах	1м3	864.79
3	Захын тулгуурын тэгшилгээний үе бетон цутгах В15	1м3	7.48
4	Захын тулгуурын суурь цутгах В30	1м3	84.22
5	Захын тулгуурын толгой хэсэг цутгах В40	1м3	7.02
6	Захын тулгуурын их бие цутгах В30	1м3	111.12
7	Захын тулгуурын далавч цутгах В30	1м3	47.64

8	Захын тулгуурын ар хана цутгах В30	1м3	7.96
9	Захын тулгуурын дэр бетон цутгах В30	1м3	0.84
10	Захын тулгуурын сейсмикийн довжоо цутгах В30	1м3	0.22
11	Захын тулгуурын буцаан дүүргэлт хийх	1м3	616.86

Завсрын тулгуур байгуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсрын тулгуурт өремдлөгийн механизмаар өремдмөл шон суурь байгуулах /устай хөрсөнд/	1м	207.26
2	Завсрын тулгуурын суурийн нүх ухах	1м3	891.99
3	Завсрын тулгуурын тэгшилгээний үе бетон цутгах В15	1м3	6.44
4	Завсрын тулгуурын суурь бетон цутгах В30	1м3	115.24
5	Завсрын тулгуурын их бие цутгах В30	1м3	32.48
6	Завсрын тулгуурын ригель цутгах В40	1м3	20.02
7	Завсрын тулгуурын дэр бетон цутгах В30	1м3	1.16
8	Завсрын тулгуурын сейсмик эсэргүүцэх довжоо цутгах В30	1м3	0.33
9	Завсрын тулгуурын суурийн буцаан дүүргэлт хийх	1м3	614.68

Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Алгасал байгууламжийн "Т" хэлбэрийн дам нуруу цутгах В40	1м3	215.55
2	Т хэлбэрийн дам нуруу хучитгэх L-24м	1 багц	60.0
3	Захын болон завсрын Т хэлбэрийн там нуруу угсрах L-24м	1ш	15.0
4	Дам нуруу хоорондын завсрын бетон цутгах В40	1м3	44.64
5	Захын болон завсрын диафрагм цутгах В40	1м3	11.1
6	Заадасны ган хийц байрлуулах	1м	29.52
7	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1м	29.52
8	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	30

Зорчих хэсэг байгуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	535.6
2	Явах ангийн бетон цутгах В20 h=0.2-0.135	1м3	91.27

Гүүр замын уулзварын хэсэг

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон хийх	1м3	67.02
2	Дамжих хавтан цутгах В25	1м3	204.86
3	Ус гаргах цорго байрлуулах	1ш	12

4	Хамгаалалтын хашлага цутгах В25	1м3	54.52
5	Хамгаалалтын хашлаганы хайсны труба ф0.8	1м	164.4

Бусад ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын үе хуулах 20см	1м3	824.08
2	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	4287.78
3	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	8096.73
4	Хайрган хучилт байгуулах 20 см	1м3	542.16
5	Урсгалл залах далан байгуулах	1м3	4079.75
6	Урсгал залах далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх 20см	1м2	1225.17
7	Урсгал залах далангийн тулц хана нүх ухах	1м3	198.22
8	Урсгал залах далангийн тулц хана цутгах В15	1м3	180.2
9	Рисбермд чулуу хийх	1м3	414.81
10	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1ш	24
11	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
12	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	6

Үйлдвэр, заводыг ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1ком	1
2	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1ком	1

Тайлбар:

1. Зураг төсвийн үнэ-18,530,909 төг
2. Захиалагчийн хяналтын зардал төг
3. Магадлашгүй ажлын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Азжаргал