БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА Х.ОРХОНТУУЛ
2026 оны 03 сарын 15-ны өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
АЙМАГ, СУМЫН ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ЦӨЛЖИЛТИЙГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫГ ХАШААЖУУЛАХ АЖИЛ

2026 Бат-Өлзий сум

№	Нэр төрөл үзүүлэлт	Шаардлага
1	Үндэслэл	Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 9/09 тоот тогтоолын долоодугаар хавсралт
2	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Аймаг, сумын ойн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд цөлжилтийг бууруулах зорилгоор ойн зурвас байгуулах газрыг хашаажуулах.
3	Ажлын зорилго	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймагт нийт 20.0 сая мод тарих үүрэг авсан. Үүний 12.5 хувь буюу 5.0 сая модыг голын татмыг нөхөн сэргээх ойжуулалт, ойн зурвас хийх ажлын хүрээнд тарих зорилттой. Иймд голын татмын ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм.
3	Төсөвт өртөг	95 000 000 /Ерэн таван сая төгрөг/
4	Талбайн хэмжээ	30га
5	Байршил	Онги гол дагуу
6	Ажлын хамрах хүрээ	Дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ: 1. Бэлтгэл ажил 2. 30 га талбайд хашаа барих 3. Хашааг хүлээлгэн өгөх 4. Зөрчил гомдол арилгах 5. Тайлан бичиж, захиалагч талд хүлээлгэн өгөх.
7	Техникийн шаардлага	❖ Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багталсны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. ❖ Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина. ❖ Модон шон 2м өндөртэй, диаметр нь 12-оос доошгүй байх.

		❖ Шонг 50см гүн суулгах ❖ Шон тус бүрийг хар лак дүрж суулгах. ❖ Шоо дервөлжин нүхтэй 1.5 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн тортой. ❖ Булангийн шонгуудыг 50 см бетон зуурмагаар цутгаж бэхэлнэ. ❖ Автомашин талбайд нэвтрэхэд зориулж 3,5-4 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна.
8	Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгөх	Гэрээний хугацаанд

БОЛОВСРУУЛСАН: СУМ ДУНДЫН

ОЙН АНГИЙН ИНЖЕНЕР Ш.БУМАНДОЛГОР

ХЯНАСАН: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН

УЛСЫН БАЙЦААГЧ Б.ЯНЖИНДУЛАМ