БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА: Н.ОРХОНТУУЛ

2026 оны 03 сарын 18-ны өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Нэр төрөл үзүүлэлт	Шаардлага, тоо хэмжээ
1	Үндэслэл	Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 9/09 тоот тогтоолын долоодугаар хавсралт
2	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Ойн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр сумын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, хашаа барих.
3	Ажлын зорилго	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймагт нийт 20.0 сая мод тарих үүрэг авсан. Ногоон байгууламжыг байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм.
3	Төсөвт өртөг	65 671 100 /Жаран таван сая зургаан далан нэг мянга нэг зуун төгрөг/
4	Талбайн хэмжээ	1094м
5	Байршил	Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын 5 дугаар баг Хүйтэнбулаг
6	Хашааны стандарт хэмжээ	Хашааны өндөр-150 см Шонгийн урт -200см Хашааны хөндлөн дай 20*30мм Дотор босоо савх 20*20мм Савхны хоорондын зай 100мм
7	Тоо хэмжээ	547ш хашаа
8	Шонгийн өндөр	200см
9	Шонгийн хэмжээ	4*4см
10	Нэмэлт шаардлага	1. Гагнуурын ажлыг стандартын дагуу цэвэр гагнасан байна. 2. Хашааны өнгө ногоон / нар салхи, чийгэнд тэсвэртэй зориулалтын будгаар будах/ 3. Төмрийн ханын зузаан шон-2мм, дай-1,5мм, савхи-1,5мм зузаантай
11	Ачилт,	Тухайн аж ахуйн нэгж бүрэн хариуцна.

	тээвэрлэлтийн зардал	
12	Хашааны шон	Шонг газарт 50см нүх ухаж, бетоноор суурийг цутгасан байна.

БОЛОВСРУУЛСАН: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН

УЛСЫН БАЙЦААГЧ Б.ЯНЖИНДУЛАМ

ХЯНАСАН: СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН

ИНЖЕНЕР Ш.БУМАНДОЛГОР