АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	11.56
2	Төмөр хийц угсрах	тн	11.56
3	Төмөр хийцийг ГФ-21 хөрсжүүлэгчээр 2 удаа будах	тн	11.56
4	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	11.56
5	Бетон суурь цутгах БМ-350	м3	3.44
6	Анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.3

ДЭД ӨРТӨӨ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадаа суурилуулах зориулалттай 35/6кВ-ын иж бүрдмэл дэд өртөө SY-2004-01 E-house	иж бүрэн	1
Трансформаторын хамгаалалтын панель /хамгаалалтын реленээс бусад хэрэгслийн хамт/	ширхэг	2
Реле угсрах RET615	1 релений блок	2
Хяналт удирдлагын самбар 800x2200x600 мм	ширхэг	2
Акуммляторын самбар 800x2200x600 мм	ширхэг	1
Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн самбар 800x2200x600 мм	шир	1
0.4 кв-ын хувиарлах шүүгээ 650x1800x250мм	иж бүрэн	1
HYO удирдлагын самбар 800x2200x600 мм	ширхэг	1
6-10кВ хүртэл хүчдэлтэй зэс голтой XLPE зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай хүчний кабель YXC7V-R (6/10kV)	м	240
185-300 мм2 төгсгөлийн муфт тавих ИМАГ-Муфта 6/10-Т-1х240	1 ш	12
6-10 кв-ын 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	12
Кабелийн төмөр бетон тэвш суурилуулах. УБК1А	ширхэг	6
Кабелийн сувгийн хавтан суурилуулах	ширхэг	12
0.14 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй усо-5 маркийн төмөр бетон шон угсарч босгох	ширхэг	2
6 кВ-ын тулгуур тусгаарлагч ZSW-12/5L	1тусгаарлагч ба дэгэ	6
Цаасан тусгаарлагчтай кабелтйн дундын муфт СТП-150-240	1 ш	16
ПВХ тасгаарлагчтай хүчний кабелийн дундын муфт	1 ш	6
6-10 кв-ын 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд	ш	21

лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх		