ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-130-01	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	7	2.7 / 2	1.38 / .05	9.66 / .35	8981 / 7974	86756 / 2791	89,547
70-140-02	Унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.01	2.5 / 2	15.14 / .08	.15 /	8693 / 7974	1316 / 6	1,322
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	ш	2	3.3 / 2	.28 / .08	.56 / .17	9765 / 7974	5472 / 1340	6,812
38-200-60	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м	35	3.1 / 2	.07 / .00	2.52 / .05	9530 / 7974	24016 / 435	24,451

Нийт Хүн/цаг:	12.8918 / 0.5734	*Үндсэн цалин:*	122,133
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	20,763
		Нэмэгдэл цалин 37% :	45,189
		Нийт цалин:	188,084
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	25,391
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	25,579
		Ажиллах хүчний зардал:	**239,055**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-17	Дүүжин таазанд тоноглох тоос ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 15Вт, 575Лм, 4100К, ф155	ш	10	2.9 / 2	1.16 / .03	11.55 / .3	9268 / 7974	107045 / 2392	109,438
38-520-17	Хана таазанд тоноглох тоос ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 11.5Вт, 1395Лм, 4000К, ф260	ш	9	2.9 / 2	1.16 / .03	10.39 / .27	9268 / 7974	96341 / 2153	98,494
38-520-07	Далд тоноглох зориулалттай газардуулгын конттакттай розетка 16А,	ш	1	3.0 / 2	.35 / .03	.35 / .03	9412 / 7974	3294 / 239	3,533
38-520-39	Далд тоноглох 2 сон унтраалга 250В, 6А	ш	2	3.0 / 2	.25 / .03	.5 / .06	9412 / 7974	4706 / 478	5,184
38-520-39	Далд тоноглох унтраалга 250В, 6А	ш	1	3.0 / 2	.25 / .03	.25 / .03	9412 / 7974	2353 / 239	2,592
38-200-60	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВнг 1х2.5мм2	м	270	3.1 / 2	.12 / .00	32.4 / .7	9530 / 7974	308772 / 5598	314,370
20-210-04	Ил утас салбарлах хайрцаг IP44	ш	10	3.3 / 2	.47 / .14	4.67 / 1.4	9765 / 7974	45603 / 11164	56,766

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	3	3.3 / 2	.47 / .14	1.4 / .42	9765 / 7974	13681 / 3349	17,030
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	90	3.0 / 2	.02 / .00	1.89 / .09	9412 / 7974	17789 / 718	18,506

Нийт Хүн/цаг: 63.406 / 3.302 *Үндсэн цалин:*	625,914
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	106,405
Нэмэгдэл цалин 37% :	231,588
Нийт цалин:	963,907
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	130,127
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	131,091
Ажиллах хүчний зардал:	**1,225,126**
Бүгд хүн/цаг: *76.2978 / 3.8754* **Бүгд цалин:**	***748,046***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**127,168**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**276,777**
Нийт цалин:	**1,151,991**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**155,519**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**156,671**
Ажиллах хүчний зардал:	**1,464,181**