АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ШНБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын плита хуулах	м2	30
2	Шалны хулдаас хуулах	м2	5
3	Модон хаалга буулгах	ш	1
4	Төмөр хаалга буулгах,к=0.6	ш	1
5	Таазны эмульс хусаж цэвэрлэх	м2	5.2
6	Хог ачих	м3	1

БУУЛГАХ АЖИЛ /МАЗУТЫН ААБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын плита хуулах	м2	28
2	Шалны плита хуулах	м2	4
3	Модон хаалга буулгах	ш	2
4	Таазны эмульс хусаж цэвэрлэх	м2	4.2
5	Модон цонхны будаг хусаж цэвэрлэх	м2	1
6	Модон цонх буулгах 1000х1500мм	ш	1
7	Хог ачих	м3	1

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЗАХИРГААНЫ 1-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах,б=380мм	м3	27
2	Ханын плита хуулах	м2	60
3	Шалны плита хуулах	м2	18
4	Таазны эмульс хусаж цэвэрлэх	м2	20
5	Таазны хөгц мөөгөнцрийг сайтар хусаж цэвэрлэх	м2	1
6	Угаалтуур холигчийн хамт буулгах	ш	1
7	Хог ачих	м3	3

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /ШНБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	30
2	Шаланд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5
3	Шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	4
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	5
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	30
6	Плитаны чигжээс хийх	м2	3
7	Модон хаалга усрах 710х2010h	м2	2.85
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.85
9	Хаалганы нугас суулгах	2шри-хэг	2
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
11	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	5.2
12	Тааз эмульсээр сайн чанартай будах	м2	5.2
13	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.9

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /МАЗУТЫН ААБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	28
2	Шаланд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4
3	Шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	4
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	4
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	28
6	Плитаны чигжээс хийх	м2	2.8
7	Модон хаалга усрах 710х2010h	м2	2.85
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.85

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Хаалганы нугас суулгах	2шри-хэг	2
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
11	Таазанд замаск хийх	м2	4.2
12	Таазанд эмульс хийх	м2	4.2
13	Вакум цонх угсрах	м2	1
14	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1
15	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /ЗАХИРГААНЫ 1-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана өрөх, б=120мм, б=320мм	м3	1.79
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18
3	Шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	18
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	18
5	Хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	62
6	Хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	62
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	62
8	Плитаны чигжээс хийх	м2	6.2
9	Ялуу суулгах,l=1500	ш	1
10	Модон хаалга усрах 710x2010h	м2	1.425
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.425
12	Хаалганы нугас суулгах	2шри-хэг	1
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
14	Таазанд ус тусгаарлагч, хөгц мөөгөнцрөөс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	18
15	Металл дүүжин тааз /иж бүрэн /	м2	18
16	00-н ком хаалт угсрах	м2	18.5
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.7