АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ/ ЗАХИРГААНЫ 1-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг буулгах, ф20-25	м	20.5
2	Душны холигч	ш	1
3	50мм голчтой трап буулгах	ш	1
4	100мм голчтой трап буулгах	ш	1

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /ЗАХИРГААНЫ 1-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф20х3,4	м	16
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф25х4,2	м	6.5
3	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	22.5
4	Ган хоолой будах	м2	2
5	Хаалт ф20	ш	2
6	Хаалт ф15	ш	3
7	Угаагуур тавих	ком	2
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	ком	2
9	Душны холигч	1ш	1
10	Суултуур байрлуулах	ком	3
11	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	3
12	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	7
13	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /ШНБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф15*2.0	м	6.5
2	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	6.5
3	Ган хоолой будах	м2	0.5
4	Хаалт ф15	ш	1
5	Угаагуур тавих	ком	1
6	Угаагуурын холигч байрлуулах	ком	1
7	Суултуур байрлуулах	ком	1
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2.5
9	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	4

БУУЛГАХАЖИЛ /МАЗУТЫН ААБ-НЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг буулгах, ф15	м	6
2	Угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1
3	Суултуур буулгах	ш	1

ХИЙГДЭХ АЖИЛ /МАЗУТЫН БАЙРНЫ АЦӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф15*2.0	м	6.5
2	Ган хоолой будах	м2	0.5
3	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	6.5
4	Хаалт ф15	ш	1
5	Угаагуур тавих	ком	1
6	Угаагуурын холигч байрлуулах	ком	1
7	Суултуур байрлуулах	ком	1
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2.5
9	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	4