# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 51-030-01 | 120мм-н тоосгон хана буулгах | м3 | 15 | 3.0 / 2 | 4.26 / 2.43 | 63.88 / 36.45 | 9412 / 7974 | 601229 / 290652 | 891,881 |
| 35-130-05 | Бетон шал буулгах | м3 | 2 | 2.8 / 2 | 9.13 / | 18.26 / | 9124 / 7974 | 166566 / | 166,566 |
| 50-040-02 | Барилгын хог автомашинд гараар ачих | м3 | 17 | 1.5 / 2 | .76 / | 12.96 / | 7255 / 7974 | 94006 / | 94,006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 95.0922 / 36.45 | *Үндсэн цалин:* | 1,152,453 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 195,917 |
| | | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 426,408 |
| | | *Нийт цалин:* | 1,774,778 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 239,595 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 241,370 |
| | | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **2,255,743** |

## ХИЙГДЭХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 08-340-09 | Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар гадна хана хийх б=100мм | м2 | 41.2 | 3.7 / 2 | 1.71 / .01 | 70.53 / .4 | 10236 / 7974 | 721990 / 3220 | 725,210 |
| 12-140-04 | Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=100мм | м2 | 14 | 3.4 / 2 | 2.89 / .07 | 40.46 / .95 | 9883 / 7974 | 399866 / 7591 | 407,457 |
| 09-070-04 | Уулзвар залгаасыг цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх б-0,8мм | тн | 0.265 | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 24.42 / .78 | 10000 / 7974 | 244173 / 6191 | 250,364 |
| 10-120-05 | Вакуум цонх угсрах | м2 | 4.5 | 3.5 / 2 | 1.44 / .35 | 6.49 / 1.57 | 10000 / 7974 | 64890 / 12559 | 77,449 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 4.5 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | .68 / .05 | 9412 / 7974 | 6438 / 431 | 6,868 |
| 10-590-04 | Бүргэд хаалга суулгах | ш | 1 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 7.77 / .15 | 9412 / 7974 | 73134 / 1221 | 74,355 |
| 10-600-05 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 1.89 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | .29 / .02 | 9412 / 7974 | 2704 / 181 | 2,885 |
| 19-231-04 | Агааржуулалтын кондиционер суурилуулах | ш | 1 | 3.7 / 2 | 6.84 / .08 | 6.84 / .08 | 10236 / 7974 | 70049 / 670 | 70,719 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 157.4856655 / 4.02099 | *Үндсэн цалин:* | 1,615,307 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 274,602 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 597,664 |
| *Нийт цалин:* | 2,487,573 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 335,822 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 338,310 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **3,161,706** |

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-810-11 | Шал резин будгаар гараар будах | м2 | 14 | 3.5 / 2 | .43 / .00 | 6.07 / .04 | 10000 / 7974 | 60732 / 324 | 61,056 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 14 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 2.97 / 1.68 | 8837 / 7974 | 26253 / 13396 | 39,649 |
| 11-010-14 | Бетон шал хийх б-200мм В15 | м3 | 3 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 12.76 / 11.07 | 8262 / 7974 | 105437 / 88272 | 193,709 |
| 09-070-04 | Шаланд ган хуудас угсрах б-4 мм | тн | 0.0805 | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 7.42 / .24 | 10000 / 7974 | 74173 / 1881 | 76,054 |

*Нийт Хүн/цаг:* 29.22302635 / 13.026465 *Үндсэн цалин:* 370,468

| | |
|---|---|
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 62,980 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 137,073 |
| *Нийт цалин:* | 570,521 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 77,020 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 77,591 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **725,133** |

### МАЗУТЫН МАШИНЧДЫН ӨРӨӨ БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 55-010-02 | Хаалга буулгах | ш | 1 | 2.5 / 2 | 4.82 / .2 | 4.82 / .2 | 8693 / 7974 | 41900 / 1611 | 43,511 |
| 57-190-03 | Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх | м2 | 20 | 2.0 / 2 | .25 / | 4.94 / | 7974 / 7974 | 39392 / | 39,392 |
| 57-190-05 | Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх | м2 | 21 | 2.0 / 2 | .31 / | 6.49 / | 7974 / 7974 | 51743 / | 51,743 |
| 59-080-01 | Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх | м2 | 21 | 1.0 / 2 | .07 / .01 | 1.51 / .25 | 6536 / 7974 | 9882 / 2009 | 11,892 |

*Нийт Хүн/цаг:* 17.761 / 0.454 *Үндсэн цалин:* 146,538

| | |
|---|---|
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 24,911 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 54,219 |
| *Нийт цалин:* | 225,668 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 30,465 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 30,691 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **286,824** |

### ХИЙГДЭХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 57-010-36 | Хананд шавардлага хийх | м2 | 20 | 3.0 / 2 | 1.5 / .18 | 30.06 / 3.6 | 9412 / 7974 | 282925 / 28706 | 311,631 |
| 15-240-07 | Хананд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 20 | 3.6 / 2 | .33 / | 6.65 / .01 | 10118 / 7974 | 67325 / 48 | 67,373 |
| 15-200-08 | Хана тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 20 | 3.4 / 2 | .68 / .00 | 13.68 / .06 | 9883 / 7974 | 135180 / 447 | 135,626 |
| 10-180-05 | Вакуум хаалт хийх | м2 | 10 | 3.7 / 2 | 1.08 / .36 | 10.81 / 3.6 | 10236 / 7974 | 110702 / 28706 | 139,409 |
| 10-600-04 | Хаалтны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 10 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | 4.34 / .07 | 9412 / 7974 | 40848 / 558 | 41,406 |
| 57-060-02 | Тааз замаска тэгшилгээ хийж эмульсдэх | м2 | 21 | 3.1 / 2 | 1.44 / .00 | 30.2 / .1 | 9530 / 7974 | 287787 / 770 | 288,557 |
| 57-180-23 | Халаах хэрэгсэл цэвэрлээд төмрийн будгаар 2 удаа будах | м2 | 8 | 3.2 / 2 | .34 / .00 | 2.71 / .01 | 9647 / 7974 | 26163 / 64 | 26,226 |
| 10-120-05 | Вакуум цонх угсрах | м2 | 2.5 | 3.5 / 2 | 1.44 / .35 | 3.6 / .88 | 10000 / 7974 | 36050 / 6977 | 43,027 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 2.5 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | .38 / .03 | 9412 / 7974 | 3577 / 239 | 3,816 |
| 10-790-06 | Цонхны хуванцар тавцан угсрах | м2 | 0.625 | 3.2 / 2 | .46 / .03 | .29 / .02 | 9647 / 7974 | 2789 / 158 | 2,947 |
| 12-050-08 | Цонхны гадна усны хаялага цайрдсан гөлмөн төмөр угсрах | м2 | 1 | 3.0 / 2 | 1.31 / .01 | 1.31 / .01 | 9412 / 7974 | 12361 / 43 | 12,404 |
| 57-010-54 | Амалгааны шаврын засвар | м2 | 2 | 3.0 / 2 | 3.48 / .25 | 6.96 / .5 | 9412 / 7974 | 65526 / 3987 | 69,513 |
| 15-240-07 | Амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 2 | 3.6 / 2 | .33 / | .67 / | 10118 / 7974 | 6733 / 5 | 6,737 |
| 15-690-15 | Амалгааг тосон будгаар будах | м2 | 2 | 3.5 / 2 | 1.13 / .00 | 2.26 / .00 | 10000 / 7974 | 22600 / 16 | 22,616 |
| 10-180-04 | Вакуум хаалга угсрах | м2 | 2.136 | 3.4 / 2 | 1.24 / .37 | 2.64 / .79 | 9883 / 7974 | 26092 / 6302 | 32,394 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 2.136 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | .93 / .01 | 9412 / 7974 | 8725 / 119 | 8,844 |
| 20-250-05 | Гэрэлтүүлэгч угсрах 1200мм | ширхэг | 3 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 3.12 / .01 | 10118 / 7974 | 31568 / 72 | 31,640 |
| 70-140-02 | Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах | 100ш | 0.02 | 2.5 / 2 | 15.14 / .08 | .3 / .00 | 8693 / 7974 | 2632 / 13 | 2,645 |
| 20-230-05 | Далд угсрах унтраалга тавих 6А | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | .21 / .00 | 9412 / 7974 | 1977 / 32 | 2,008 |
| 20-230-10 | Далд тоноглох розетка 16А | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | .21 / .00 | 9412 / 7974 | 1977 / 8 | 1,984 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-200-60 | 0.38 кВ хүртэл хүчдэлтэй ПВХ тусгаарлагчтай зэс утас ПВ-3 1х4мм2 хоолойд сүвлэж тавих | м | 20 | 3.1 / 2 | .12 / .00 | 2.4 / .05 | 9530 / 7974 | 22872 / 415 | 23,287 |
| 20-160-08 | Кабелийн хуванцар хайрцаг 25х16 мм | метр | 10 | 3.0 / 2 | .14 / .16 | 1.35 / 1.59 | 9412 / 7974 | 12706 / 12679 | 25,385 |
| 11-320-06 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1 | 2.4 / 2 | 1.18 / 1.08 | 1.18 / 1.08 | 8549 / 7974 | 10126 / 8644 | 18,770 |

*Нийт Хүн/цаг:* 126.2761825 / 12.4162845 *Үндсэн цалин:* 1,318,247

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 224,102

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 487,751

*Нийт цалин:* 2,030,100

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* 274,064

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 276,094

***Ажиллах хүчний зардал:*** **2,580,258**

**Бүгд хүн/цаг:** ***425.83807435 / 66.3677395*** **Бүгд цалин:** ***4,603,014***

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** **782,512**

**Нэмэгдэл цалин 37%:** **1,703,115**

**Нийт цалин:** **7,088,641**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** **956,967**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** **964,055**

**Ажиллах хүчний зардал:** **9,009,663**