ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ БАЙРНЫ 103 ТООТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	250мм-н тоосгон хана буулгах	м3	2.1	3.0 / 2	4.26 / 2.43	8.94 / 5.1	9412 / 7974	84172 / 40691	124,863
53-110-08	Паркетан шал задлаж буулгах	м2	21	2.0 / 2	.12 /	2.58 /	7974 / 7974	20597 /	20,597
35-170-07	Дүүжин тааз буулгах /рам хэрэгслийн хамт/	м2	21	2.6 / 2	.56 / .02	11.79 / .38	8837 / 7974	104183 / 3014	107,197
57-040-01	Обой хуулах	м2	55	2.0 / 2	.14 /	7.7 /	7974 / 7974	61400 /	61,400
51-050-12	Явган хана буулгах	м2	26	2.0 / 2	.08 / .01	2.08 / .16	7974 / 7974	16586 / 1244	17,830
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	тавиур	2	2.5 / 2	.43 / .03	.86 / .06	8693 / 7974	7511 / 478	7,989
55-010-01	Хаалга буулгах	хайр-цаг	1	2.5 / 2	1.46 / .2	1.46 / .2	8693 / 7974	12709 / 1595	14,304
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	21	1.0 / 2	.07 / .01	1.51 / .25	6536 / 7974	9882 / 2009	11,892

Нийт Хүн/цаг: 36.93346 / 6.149

Үндсэн цалин:	366,072
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	62,232
Нэмэгдэл цалин 37% :	135,447
Нийт цалин:	563,751
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	76,106
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76,670
Ажиллах хүчний зардал:	**716,527**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	21	3.5 / 2	1.86 / .02	39.06 / .47	10000 / 7974	390600 / 3784	394,384
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 31 Вт 3000лм, 4000К, 595х595 мм IP44	ш	8	3.2 / 2	3.02 / .08	24.18 / .66	9647 / 7974	233226 / 5231	238,457
08-050-10	120 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м2	2	3.0 / 2	2.46 / .52	4.93 / 1.04	9412 / 7974	46358 / 8291	54,649
15-040-12	Хананд шавардлага хийх	м2	4	3.4 / 2	1.35 / .07	5.41 / .27	9883 / 7974	53424 / 2153	55,577
57-010-61	Ханын хагарч хөндийрсөн шавардлага хэсэгчлэн буулгах	м2	49	2.0 / 2	.23 / .08	11.07 / 3.92	7974 / 7974	88304 / 31258	119,562
57-010-36	Хананд шавардлага хийх	м2	49	3.0 / 2	1.5 / .18	73.65 / 8.82	9412 / 7974	693166 / 70331	763,496
15-240-08	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	81	3.1 / 2	.7 /	56.4 / .06	9530 / 7974	537495 / 452	537,947

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-671-06	Хананд обой наах	м2	55	4.0 / 2	1.16 / .00	63.8 / .06	10589 / 7974	675578 / 469	676,047
10-790-05	Явган хана угсрах	м2	26	3.6 / 2	1.08 / .02	28.2 / .42	10118 / 7974	285376 / 3338	288,714
11-090-04	Шаланд хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх б-30 мм	м2	21	2.0 / 2	.44 / .04	9.14 / .93	7974 / 7974	72893 / 7385	80,277
11-230-04	Шаланд сайн чанарын хулдаас наах	м2	21	2.9 / 2	.78 / .01	16.48 / .27	9268 / 7974	152764 / 2177	154,940
74-516-03	Шалны хөвөө мод суулгах	1м	26	3.0 / 2	.44 /	11.47 /	9412 / 7974	107918 /	107,918
10-590-04	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-600-05	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.89	3.0 / 2	.15 / .01	.29 / .02	9412 / 7974	2704 / 181	2,885
57-010-54	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	3	3.0 / 2	3.48 / .25	10.44 / .75	9412 / 7974	98290 / 5980	104,270
15-240-07	Хаалганы амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	3	3.6 / 2	.33 /	1 /	10118 / 7974	10099 / 7	10,106
15-690-15	Хаалганы амалгааг тосон будгаар будах	м2	3	3.5 / 2	1.13 / .00	3.39 / .00	10000 / 7974	33900 / 24	33,924
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.52	3.7 / 2	6.06 / .34	15.26 / .85	10236 / 7974	156223 / 6752	162,975
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих 6А	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 64	4,017
20-230-10	Далд тоноглох розетка 16А	ширхэг	6	3.0 / 2	.21 / .00	1.26 / .01	9412 / 7974	11859 / 48	11,907
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	3.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	4.03 / 3.69	8549 / 7974	34429 / 29389	63,818

Нийт Хүн/цаг: 387.641408 / 22.38965 *Үндсэн цалин:* 3,940,226

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 669,838

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,457,884

Нийт цалин: 6,067,949

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 819,173

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 825,241

Ажиллах хүчний зардал: **7,712,363**

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЗАХ-НЫ 1-Р БАЙР 307 ТООТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	20	2.0 / 2	.09 /	1.84 /	7974 / 7974	14672 /	14,672
35-170-07	Дүүжин тааз буулгах /рам хэрэгслийн хамт/	м2	20	2.6 / 2	.56 / .02	11.23 / .36	8837 / 7974	99222 / 2871	102,092
57-040-01	Обой хуулах	м2	49	2.0 / 2	.14 /	6.86 /	7974 / 7974	54702 /	54,702
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	тавиур	1	2.5 / 2	.43 / .03	.43 / .03	8693 / 7974	3755 / 239	3,995
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	20	1.0 / 2	.07 / .01	1.44 / .24	6536 / 7974	9412 / 1914	11,326

Нийт Хүн/цаг: 21.8 / 0.63 *Үндсэн цалин:* 186,786

2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	31,754
Нэмэгдэл цалин 37% :	69,111
Нийт цалин:	287,651
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	38,833
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	39,121
Ажиллах хүчний зардал:	**365,605**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-11	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	20	3.5 / 2	1.82 / .02	36.4 / .45	10000 / 7974	364000 / 3604	367,604
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 31 Вт 3000лм, 4000К, 595х595 мм IP44	ш	6	3.2 / 2	3.02 / .08	18.13 / .49	9647 / 7974	174919 / 3923	178,843
57-010-61	Ханын хагарч хөндийрсөн шавардлага хэсэгчлэн буулгах	м2	19	2.0 / 2	.23 / .08	4.29 / 1.52	7974 / 7974	34240 / 12120	46,361
57-010-36	Хананд шавардлага хийх	м2	19	3.0 / 2	1.5 / .18	28.56 / 3.42	9412 / 7974	268778 / 27271	296,050
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	19	3.6 / 2	.33 /	6.32 / .01	10118 / 7974	63959 / 45	64,004
10-790-05	Явган хана угсрах	м2	19	3.6 / 2	1.08 / .02	20.61 / .31	10118 / 7974	208544 / 2439	210,983
57-060-03	Хана замаска тэгшилгээ хийж угаадаг эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	30	3.4 / 2	.59 / .00	17.67 / .06	9883 / 7974	174633 / 478	175,111
11-090-04	Шаланд хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх б-30 мм	м2	20	2.0 / 2	.44 / .04	8.71 / .88	7974 / 7974	69422 / 7033	76,455
11-230-04	Шаланд сайн чанарын хулдаас наах	м2	20	2.9 / 2	.78 / .01	15.7 / .26	9268 / 7974	145489 / 2073	147,562
74-516-03	Шалны хөвөө мод суулгах	1м	19	3.0 / 2	.44 /	8.38 /	9412 / 7974	78863 /	78,863
57-190-04	Хуучин будагтай хаалганы будгийг зүлгүүрдэж цэвэрлэх	м2	3.9	2.0 / 2	.27 /	1.04 /	7974 / 7974	8303 /	8,303
57-160-17	Хаалга сайн чанартай тосон будгаар будах	м2	3.9	3.1 / 2	.85 / .00	3.33 / .00	9530 / 7974	31741 / 31	31,772
57-010-54	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	2	3.0 / 2	3.48 / .25	6.96 / .5	9412 / 7974	65526 / 3987	69,513
15-240-07	Хаалганы амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	2	3.6 / 2	.33 /	.67 /	10118 / 7974	6733 / 5	6,737
15-690-15	Хаалганы амалгааг тосон будгаар будах	м2	2	3.5 / 2	1.13 / .00	2.26 / .00	10000 / 7974	22600 / 16	22,616
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.8	3.7 / 2	6.06 / .34	4.85 / .27	10236 / 7974	49595 / 2143	51,738
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих 6А	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-10	Далд тоноглох розетка 16А	ширхэг	4	3.0 / 2	.21 / .00	.84 / .00	9412 / 7974	7906 / 32	7,938
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.63	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.93 / 1.77	8549 / 7974	16506 / 14089	30,595

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	186.853655 / 9.94782	*Үндсэн цалин:*	1,873,058
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	318,420
		Нэмэгдэл цалин 37% :	693,031
		Нийт цалин:	2,884,509
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	389,409
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	392,293
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,666,211**

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЗАХ-НЫ 2-Р БАЙР 105 ТООТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	28	2.0 / 2	.09 /	2.58 /	7974 / 7974	20541 /	20,541
35-170-07	Дүүжин тааз буулгах /рам хэрэгслийн хамт/	м2	28	2.6 / 2	.56 / .02	15.72 / .5	8837 / 7974	138911 / 4019	142,929
57-040-01	Обой хуулах	м2	56	2.0 / 2	.14 /	7.84 /	7974 / 7974	62516 /	62,516
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	тавиур	1	2.5 / 2	.43 / .03	.43 / .03	8693 / 7974	3755 / 239	3,995
35-190-06	Бүргэд хаалга буулгах	м2	1.9	2.3 / 2	1.13 / .04	2.15 / .07	8406 / 7974	18062 / 591	18,653
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	28	1.0 / 2	.07 / .01	2.02 / .34	6536 / 7974	13177 / 2679	15,856

Нийт Хүн/цаг:	30.73191 / 0.9441	*Үндсэн цалин:*	264,490
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	44,963
		Нэмэгдэл цалин 37% :	97,861
		Нийт цалин:	407,315
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	54,987
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	55,395
		Ажиллах хүчний зардал:	**517,697**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-11	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	28	3.5 / 2	1.82 / .02	50.96 / .63	10000 / 7974	509600 / 5046	514,646
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 31 Вт 3000лм, 4000К, 595х595 мм IP44	ш	6	3.2 / 2	3.02 / .08	18.13 / .49	9647 / 7974	174919 / 3923	178,843

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-010-61	Ханын хагарч хөндийрсөн шавардлага хэсэгчлэн буулгах	м2	22	2.0 / 2	.23 / .08	4.97 / 1.76	7974 / 7974	39647 / 14034	53,681
57-010-36	Хананд шавардлага хийх	м2	22	3.0 / 2	1.5 / .18	33.07 / 3.96	9412 / 7974	311217 / 31577	342,794
15-240-07	Хананд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	26	3.6 / 2	.33 /	8.65 / .01	10118 / 7974	87523 / 62	87,585
10-790-05	Явган хана угсрах	м2	26	3.6 / 2	1.08 / .02	28.2 / .42	10118 / 7974	285376 / 3338	288,714
57-060-03	Хана замаска тэгшилгээ хийж угаадаг эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	30	3.4 / 2	.59 / .00	17.67 / .06	9883 / 7974	174633 / 478	175,111
11-090-04	Шаланд хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх б-30 мм	м2	28	2.0 / 2	.44 / .04	12.19 / 1.23	7974 / 7974	97190 / 9846	107,037
11-230-04	Шаланд сайн чанарын хулдаас наах	м2	28	2.9 / 2	.78 / .01	21.98 / .36	9268 / 7974	203685 / 2903	206,587
74-516-03	Шалны хөвөө мод суулгах	1м	22	3.0 / 2	.44 /	9.7 /	9412 / 7974	91315 /	91,315
10-590-04	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-600-05	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.89	3.0 / 2	.15 / .01	.29 / .02	9412 / 7974	2704 / 181	2,885
57-010-54	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	2	3.0 / 2	3.48 / .25	6.96 / .5	9412 / 7974	65526 / 3987	69,513
15-240-07	Хаалганы амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	2	3.6 / 2	.33 /	.67 /	10118 / 7974	6733 / 5	6,737
15-690-15	Хаалганы амалгааг тосон будгаар будах	м2	2	3.5 / 2	1.13 / .00	2.26 / .00	10000 / 7974	22600 / 16	22,616
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.96	3.7 / 2	6.06 / .34	5.81 / .32	10236 / 7974	59514 / 2572	62,086
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих 6А	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-10	Далд тоноглох розетка 16А	ширхэг	5	3.0 / 2	.21 / .00	1.05 / .01	9412 / 7974	9883 / 40	9,922
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.035	2.4 / 2	1.18 / 1.08	2.41 / 2.21	8549 / 7974	20607 / 17590	38,197

Нийт Хүн/цаг: 232.9521815 / 12.14588

Үндсэн цалин:	2,334,633
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	396,888
Нэмэгдэл цалин 37% :	863,814
Нийт цалин:	3,595,334
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	485,370
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	488,965
Ажиллах хүчний зардал:	**4,569,670**