ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-170-07	Дүүжин тааз буулгах /рам хэрэгслийн хамт/	м2	44.1	2.6 / 2	.56 / .02	24.76 / .79	8837 / 7974	218784 / 6330	225,114
57-050-05	Ханын плита буулгах	м2	167	3.0 / 2	.48 /	80.83 /	9412 / 7974	760753 /	760,753
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	44	3.0 / 2	.18 / .00	8.14 / .04	9412 / 7974	76614 / 351	76,965
53-120-01	Шалны эвдэрч хагарсан цементэн тэгшилгээ буулгах	м2	44	3.0 / 2	.71 /	31.24 /	9412 / 7974	294031 /	294,031
57-010-61	Ханын хагарч хөндийрсөн шавардлага хэсэгчлэн буулгах	м2	292	2.0 / 2	.23 / .08	65.99 / 23.36	7974 / 7974	526220 / 186273	712,493
57-190-05	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	125	2.0 / 2	.31 /	38.63 /	7974 / 7974	307996 /	307,996
57-190-03	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	250.2	2.0 / 2	.25 /	61.8 /	7974 / 7974	492788 /	492,788
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	44.1	1.0 / 2	.07 / .01	3.18 / .53	6536 / 7974	20753 / 4220	24,973

Нийт Хүн/цаг: 314.55734 / 24.727

Үндсэн цалин:	2,895,112
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	492,169
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,071,192
Нийт цалин:	4,458,473
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	601,894
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	606,352
Ажиллах хүчний зардал:	**5,666,719**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	Шаланд 20 мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=50мм	м2	44	2.6 / 2	.21 / .12	9.34 / 5.28	8837 / 7974	82509 / 42103	124,612
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	264	2.0 / 2	/ .02	/ 5.81	7974 / 7974	/ 46313	46,313
57-010-36	Хананд шавардлага хийх	м2	291	3.0 / 2	1.5 / .18	437.37 / 52.38	9412 / 7974	4116555 / 417678	4,534,233
08-040-10	Шал, ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	212	2.9 / 2	.49 / .01	104.37 / 1.7	9268 / 7974	967279 / 13524	980,803
11-030-05	Шаланд 1 үе хар цаас ус тусгаарлалт хийх	м2	122	3.2 / 2	.24 / .02	29.66 / 2.07	9647 / 7974	286113 / 16538	302,651
11-370-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар	м2	44	2.9 / 2	1.93 / .03	84.88 / 1.19	9268 / 7974	786631 / 9473	796,104

БА

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	наах								
15-730-04	Хананд плита наах	м2	167	3.5 / 2	2.31 / .00	385.65 / .5	10000 / 7974	3856531 / 3995	3,860,526
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	16.7	1.9 / 2	5.96 / .06	99.59 / .94	7830 / 7974	779819 / 7484	787,303
09-121-10	30х30 металл дүүжин тааз угсрах	м2	44	3.5 / 2	1.86 / .02	81.84 / .99	10000 / 7974	818400 / 7929	826,329
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 24Вт, 4000К, 295х295 мм IP54	ш	16	3.2 / 2	3.02 / .08	48.35 / 1.31	9647 / 7974	466452 / 10462	476,914
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	142	3.6 / 2	.33 /	47.24 / .04	10118 / 7974	478009 / 340	478,348
15-200-08	Хана тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	142	3.4 / 2	.68 / .00	97.11 / .4	9883 / 7974	959776 / 3170	962,946
57-060-03	Хана замаска тэгшилгээ хийж эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	108	3.4 / 2	.59 / .00	63.61 / .22	9883 / 7974	628677 / 1722	630,400
57-060-02	Тааз замаска тэгшилгээ хийж эмульсдэх	м2	126	3.1 / 2	1.44 / .00	181.19 / .58	9530 / 7974	1726722 / 4622	1,731,343
57-050-19	Шалны хавтанцарыг хэсэгчлэн солих	м2	6	3.0 / 2	.33 / .03	1.97 / .18	9412 / 7974	18579 / 1435	20,015
17-010-07	Угаагуур тавих/сифонтой/	1ш	4	4.0 / 2	3 / .14	11.99 / .56	10589 / 7974	126954 / 4434	131,387
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	4	3.8 / 2	.93 / .02	3.71 / .08	10353 / 7974	38389 / 638	39,027
17-020-04	Душ холигчийн хамт угсрах	1ш	10	3.9 / 2	3.71 / .18	37.08 / 1.79	10471 / 7974	388265 / 14273	402,538
17-050-04	Босоо хөтөвч тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.11 / .07	4.22 / .15	10589 / 7974	44717 / 1171	45,888
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	4	4.0 / 2	5.05 / .36	20.19 / 1.46	10589 / 7974	213771 / 11610	225,381
70-140-02	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.12	2.5 / 2	15.14 / .08	1.82 / .01	8693 / 7974	15793 / 77	15,870
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих 6А	ширхэг	6	3.0 / 2	.21 / .00	1.26 / .02	9412 / 7974	11859 / 191	12,050
20-230-10	Далд тоноглох розетка 16А	ширхэг	6	3.0 / 2	.21 / .00	1.26 / .01	9412 / 7974	11859 / 48	11,907
70-130-01	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	12	2.7 / 2	1.38 / .05	16.56 / .6	8981 / 7974	148725 / 4784	153,510
20-250-05	Гэрэлтүүлэгч угсрах 1200мм	ширхэг	12	3.6 / 2	1.04 / .00	12.48 / .04	10118 / 7974	126273 / 287	126,560
57-010-54	Амалгааны шаврын засвар	м2	10	3.0 / 2	3.48 / .25	34.81 / 2.5	9412 / 7974	327632 / 19935	347,567
15-240-07	Амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	10	3.6 / 2	.33 /	3.33 / .00	10118 / 7974	33663 / 24	33,687
15-690-15	Амалгааг тосон будгаар будах	м2	10	3.5 / 2	1.13 / .00	11.3 / .01	10000 / 7974	113000 / 80	113,080
10-180-04	Вакуум хаалга угсрах	м2	3.6	3.4 / 2	1.24 / .37	4.45 / 1.33	9883 / 7974	43975 / 10621	54,597
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.6	3.0 / 2	.43 / .01	1.56 / .03	9412 / 7974	14705 / 201	14,906
57-180-23	Халаах хэрэгсэл цэвэрлээд төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	16	3.2 / 2	.34 / .00	5.42 / .02	9647 / 7974	52325 / 128	52,453
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	8.8	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.42 / 9.54	8549 / 7974	89111 / 76066	165,177

Нийт Хүн/цаг: 1854.04329 / 91.71754 *Үндсэн цалин:* 18,504,424