ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Металл дам нурууг хусаж цэвэрлэх	м2	1339	2.0 / 2	.25 /	330.73 /	7974 / 7974	2637265 /	2,637,265
57-190-03	Металл баганаг хусаж цэвэрлэх	м2	140	2.0 / 2	.25 /	34.58 /	7974 / 7974	275741 /	275,741
59-080-04	Шат талбайн хашлагын гадаргууг шингэлэгчээр зүлгэж цэвэрлэх	м2	125	1.0 / 2	.1 /	12.88 /	6536 / 7974	84151 /	84,151
50-040-02	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	15	1.5 / 2	.76 /	11.43 /	7255 / 7974	82946 /	82,946

Нийт Хүн/цаг: 389.621 / 0

Үндсэн цалин:	3,080,103
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	523,618
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,139,638
Нийт цалин:	4,743,359
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	640,353
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	645,097
Ажиллах хүчний зардал:	**6,028,809**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-180-11	Металл дам нуруунд хөрсжүүлэлт 1 үе хийх	м2	1339	3.0 / 2	.17 /	234.32 / .13	9412 / 7974	2205467 / 1068	2,206,535
57-180-14	Мөн хийцийг төмрийн будгаар 2 үе будах	м2	1339	3.2 / 2	.23 /	302.61 / .13	9647 / 7974	2919317 / 1068	2,920,385
57-180-11	Металл багананд хөрсжүүлэлт 1 үе хийх	м2	140	3.0 / 2	.17 /	24.5 / .01	9412 / 7974	230594 / 112	230,706
57-180-14	Мөн хийцийг төмрийн будгаар 2 үе будах	м2	140	3.2 / 2	.23 /	31.64 / .01	9647 / 7974	305231 / 112	305,343
57-180-11	Металл шат, тавцанд хөрсжүүлэлт 1 үе хийх	м2	125	3.0 / 2	.17 /	21.88 / .01	9412 / 7974	205888 / 100	205,987
57-180-14	Мөн хийцийг төмрийн будгаар 2 үе будах	м2	125	3.2 / 2	.23 /	28.25 / .01	9647 / 7974	272528 / 100	272,627
09-150-04	Заслалын шат угсарч буулгах	м2	320.8	3.0 / 2	.71 / .00	227.32 / 1.12	9412 / 7974	2139525 / 8953	2,148,479

Нийт Хүн/цаг: 870.52288 / 1.4436

Үндсэн цалин:	8,290,061
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,409,310
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,067,323
Нийт цалин:	12,766,694
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,723,504