АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хашаа, металл хийцийн будгийг хусаж цэвэрлэх	м2	582
2	Дотор ханыг цэвэрлэх	м2	2500
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааар ачих	м3	250

ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон гадаргууд бэхжүүлэгч түрхэж заадас бөглөх	м2	2500
2	Тусгай нэмэлттэй зуурмаг бүх гадаргууд хийх	м2	2500
3	Химийн бодисын үйлчлэл, үрэлтэд тэсвэртэй хамгаалах үе түрхэх	м2	2500
4	Бетоны талсжих үйл явцыг дэмжих нэмэлт үе хийх	м2	2500
5	Өтгөрүүлэгчийн явган хүний замын тавцанг б=50мм банзаар хөдөлгөөнгүй болтол чигжих	м2	20
6	Модон хашаа, металл хийцийн гадна дотор талыг 2 үе будах	м2	582

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
13-070-06	Модон хашаа, металл хийцийн будгийг хусаж цэвэрлэх	м2	582	3.0 / 2	.02 /	9.6 /	9412 / 7974	90383 /	90,383
57-010-63	Дотор ханыг цэвэрлэх	м2	2500	2.0 / 2	.14 / .03	360 / 75	7974 / 7974	2870640 / 598050	3,468,690
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторааp ачих	м3	250	2.0 / 2	.04 /	10.25 /	7974 / 7974	81734 /	81,734

Нийт Хүн/цаг: 379.853 / 75 *Үндсэн цалин:* 3,640,807

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 618,937

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,347,099

Нийт цалин: 5,606,843

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 756,924

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 762,531

Ажиллах хүчний зардал: **7,126,297**

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-070-06	Бетон гадаргууд бэхжүүлэгч түрхэж заадас бөглөх	м2	2500	3.4 / 2	.23 / .00	571.75 / 6.5	9883 / 7974	5650605 / 51831	5,702,436
08-040-04	Тусгай нэмэлттэй зуурмаг бүх гадаргууд хийх	м2	2500	2.2 / 2	.34 / .04	847.25 / 97.5	8262 / 7974	6999980 / 777465	7,777,444
08-040-10	Химийн бодисын үйлчлэл, үрэлтэд тэсвэртэй хамгаалах үе түрхэх	м2	2500	2.9 / 2	.49 / .01	1230.75 / 20	9268 / 7974	11406591 / 159480	11,566,071
08-040-13	Бетоны талсжих үйл явцыг дэмжих нэмэлт үе хийх	м2	2500	2.9 / 2	.63 / .09	1575 / 235	9268 / 7974	14597100 / 1873890	16,470,990
10-020-09	Өтгөрүүлэгчийн явган хүний замын тавцанг б=50мм банзаар хөдөлгөөнгүй болтол чигжих	м2	20	2.5 / 2	.28 / .01	5.56 / .26	8693 / 7974	48350 / 2073	50,424
57-180-24	Модон хашаа, металл хийцийн гадна дотор талыг 2 үе будах	м2	582	3.2 / 2	.34 / .00	197.3 / .58	9647 / 7974	1903334 / 4641	1,907,975

Нийт Хүн/цаг: 4427.61 / 359.842 *Үндсэн цалин:* 43,475,340

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,390,808

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1264	Тусгай нэмэлттэй зуурмаг /хурех mlgamlx ll/, https://www.ettrllat.ru/catalog/t481.html	кг	11,000	106250	1,168,750,000	119	390	2	280.66	13,025,431
1-4290	Талсжилт дэмжих нэмэлт үеийн хольц /хурех modlfled/, https://www.ettrllat.ru/catalog/t137.html	кг	31,000	4000	124,000,000	4.08	390	2	280.66	446,586
1-0233	Төмрийн будаг	кг	17,845	145.5	2,596,448	.1877	10	2	461.73	867
1-4187	Химийн бодис, үрэлтэд тэсвэртэй хольц /хурех concentrate/, https://www.ettrllat.ru/catalog/t136.html	кг	33,000	4000	132,000,000	4	390	1	216.56	337,834
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.8	2,214	.0009	10	2	461.73	4
1-8979	Банз б=50мм	м3	585,800	1.02	597,516	.663	10	1	348.9	2,313
1-4177	Барилгын хог	м3	0	250	0	300	10	1	348.9	1,046,700
1-4187	Заадас чигжиж бэхжүүлэгч /хурех patchn plug/, https://www.ettrllat.ru/catalog/t138.html	кг	25,000	1625	40,625,000	1.625	390	1	216.56	137,245
					1,468,571,177					**14,996,979**